

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** REMONT OGRODZENIA  
Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Adres: Sienkiewicza 67/69  
15-003 Białystok

Kody CPV:

**Inwestor:** Prokuratura Regionalna w Białymstoku  
Włókiennicza 32  
15-464 Białystok

**Wykonawca:**

Sporz. dził: Hanna Małgorzata Kulińska  
Sprawdził:  
Data opracowania: 09.03.2026

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	GRUPA 6	REMONT OGRODZENIA			
1.1	KNR-SEK 4-01 2007-8101 poz.zast.	Demonta prz seł i ogrodze - prz seł stalowych o wys. 110- 180 cm 47,49	m2 m2	 47,490	 47,490
1.2	KNNR 5 0719-0200	R czne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o grubo ci 8 cm 14,3	m2 m2	 14,300	 14,300
1.3	KNR 4-01 0508-0100	Rozbiórka pokrycia z dachówek - karpiówki układanej pojedynczo 3,25	m2 m2	 3,250	 3,250
1.4	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów - betonowych "czapki" betonowe na słupkach 0,325	m3 m3	 0,325	 0,325
1.5	KNNR 3 0301-0100	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie - wap. lub cem.-wap. 2,42	m3 m3	 2,420	 2,420
1.6	KNNR 1 0209-0600	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład, koparkami przedsi biernymi o pojemno ci ty ki 0,40 m3, w gruncie kat. III 1,134	m3 m3	 1,134	 1,134
1.7	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - ławy i fundament pod słupkami 9,293	m3 m3	 9,293	 9,293
1.8	KNR 4-01 0201-0300	Wykonanie i rozebranie deskowania - stóp fundamentowych 12,6	m2 m2	 12,600	 12,600
1.9	KNR 4-01 0201-0400	Wykonanie i rozebranie deskowania - słupów prostok tnych 16,8	m2 m2	 16,800	 16,800
1.10	KNNR 2 0104-0101	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pr tami stalowymi okr głymi - gładkimi fi do 12 mm 1	t t	 1,000	 1,000
1.11	KNNR 2 0106-0250	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych stóp i płyt fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C25/30 3,15	m3 m3	 3,150	 3,150
1.12	KNR-SEK 4-01 2003-0601	Osadzenie słupka ogrodzeniowego w otworze gotowego fundamentu i cokołu betonowego o przekroju prostok tnym 50 x 60 mm i wys. do 2,5 m 21	szt. szt.	 21,000	 21,000
1.13	KNNR 1 0214-0200	Zasypanie wraz z zag szczeniem wykopów fundamentowych podłu nych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami g sienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV 10,56	m3 m3	 10,560	 10,560
1.14	KNNR 2 1601-0200 Poz.zast.	Podmurówka betonowa prefabrykowana o wym.200x30x 5,5 cm - mocowanie do fundamentu słupka (cokołu) 37,70	m m	 37,700	 37,700
1.15	KNR-SEK 4-01 2007-0101	Monta prz seł ogrodzeniowych lub ich elementów - prz seł stalowych o wys. 110-180 cm z profili zamkni tych 20x20 mm, pomi dzy istniej cymi słupami na gotowych cokołach 49,01	m2 m2	 49,010	 49,010
1.16	KNR-SEK 4-01 2009-0101 Poz.zast.	Monta bramy ogrodzeniowej - o konstrukcji i wypełnieniu z kształtowników stalowych, o wys. od 1,45 do 1,95 m i szer. od 3,0 do 6,0 m, otwieranej r cznie, z zainstalowaniem zamka 5,25	m2 m2	 5,250	 5,250
1.17	KNNR 2 1302-0400	Monta drzwi i bram stalowych - drzwi siatkowych 5,5	m2 m2	 5,500	 5,500
1.18	KNNR 2 1604-0700 Poz.zast.	Wykonanie ogrodze z siatki w ramach, na słupkach i gotowym cokole - osadzenie prz seł ogrodzenia z siatki w ramach z kształtowników - osłona " mietnika" z siatki przed ptakami 5,70	m2 m2	 5,700	 5,700
1.19	WKI 5.611.35	Nawierzchnie na drogach wewn trznych, wjazdach i zjazdach z kostki brukowej betonowej 14,3	m2 m2	 14,300	 14,300
1.20	KNR 4-01 0108-0900	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu spryzmowanego	m3		13,312

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		13,312	m3	13,312	
1.21	KNR 4-01 0108-1000	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 5 t	m3		13,312
		13,312	m3	13,312	
1.22	KNR 4-01 0108-0100 poz.zast.	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, - prześleś stalowych	m3		1,900
		1,90	m3	1,900	
1.23	KNR 4-01 0108-0400	Wywóz samochodami skrzyniowymi do 5 t na odl. do 1 km, ziemi - dopłata za każdy następny 1 km wywozu prześleś stalowych	m3		1,900
		Krotność =10			
		1,90	m3	1,900	