

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawa kosztorysowania - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. Nr 130 poz. 1389

Obiekt	REMONT ODCINKA DROGI LEŚNEJ NR L9P NA TERENIE LEŚNICTWA RZECZYCA
Kod CPV	45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Polanów, ul. Klonowa 12, 76-010 Polanów

Sporządził Marcin Pietrzak

Koszalin, wrzesień 2022 r.

Wyceniony przedmiar robót

REMONT ODCINKA DROGI LEŚNEJ NR L9P NA TERENIE LEŚNICTWA RZECZYCA

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
	D-00.00.00	Remont drogi leśnej - ZADANIE I				
		I. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,35		
		II. Nawierzchnia				
2	D-04.03.01	Szczegółowe oczyszczenie mechaniczne nawierzchni istn. drogi za pomocą szczotek i spężonego powietrza. Usunięcie wszelkich luźnych elementów	m2	4.725		
3	D-04.03.01 / D-05.03.05b	Warstwa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową i dowozem.	t	472,5		
4	D-04.03.01/ D-05.03.05	Warstwa ścieralna z SMA 8 50/70 gr. 3cm wraz z oczyszczeniem, skropieniem emulsją asfaltową i dowozem.	m2	4.725		
5	D-06.02.03	Regulacja poboczy - Uzupełnie poboczy mieszanką optymalną (śr 5cm)	m2	1.350		
		III. Roboty wykończeniowe				
6	D-01.02.01	Konserwacja rowów - Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni, szer 3m od krawędzi jezdni.	ha	0,81		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				