


UWAGI:

1. Zewnętrzną instalację wodociągową należy wykonać z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 32x3,0 mm.
2. Przed przystąpieniem do podstawowych robót ziemnych należy wyprzedzająco wykonać przekopy próbne, w celu zlokalizowania, zabezpieczenia i oznakowania istniejącego uzbrojenia podziemnego.
3. Przewody wodociągowe należy montować przed ułożeniem kabli.

etap: PROJEKT TECHNICZNY INST. SANITARNYCH		 <p>al. Jana Pawła II 20 64-500 Szamotuły 61 292 28 21/61 293 21 44 www.vowie.com.pl biuro@vowie.com.pl</p>
nazwa inwestycji: BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SPRZĘT P.POŻ., ZBIORNIKA BEZODPYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE		
adres inwestycji:	Marianowo, 64-410 Sieraków dz. nr ewid.: 557/5	
inwestor:	Nadleśnictwo Sieraków adres: Bucharczewo 153, 64-410 Sieraków	
nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ		skala: 1:250/100 nr rysunku: IS-09
projektant:	mgr inż. Marcin Pawlicki upr. nr WKP/0352/POOS/13	
sprawdzający:	mgr inż. Magdalena Pawlicka upr. nr WKP/0523/POOS/21	
wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS kopiowanie oraz udostępnianie bez zgody autorów zabronione		data: 01.12.2023