

Tabela 2. Tabela robót ziemnych w ciągu drogi nr 2

Lp	Numer poprzeczki	Kilometraż poprzeczki	Powierzchnia [m ²]		Powierzchnia średnia [m ²]		Odległość [m]	Objętość [m ³]	
			W	N	W	N		W	N
1	R1	0+002,19	7,03	0,00					
2	R2	0+010,00	2,61	0,02	4,82	0,01	7,81	38	0
3	R3	0+015,00	1,45	0,02	2,03	0,02	5,00	10	0
4	R4	0+020,00	1,43	0,02	1,44	0,02	5,00	7	0
5	R5	0+025,00	1,34	0,02	1,39	0,02	5,00	7	0
6	R6	0+030,00	1,12	0,02	1,23	0,02	5,00	6	0
7	R7	0+035,00	0,82	0,04	0,97	0,03	5,00	5	0
8	R8	0+040,00	0,52	0,06	0,67	0,05	5,00	3	0
9	R9	0+045,00	0,12	0,00	0,32	0,03	5,00	2	0
SUMA							78	1	