

Tabela 3. Tabela robót ziemnych w ciągu drogi nr 3

Lp	Numer poprzeczki	Kilometraż poprzeczki	Powierzchnia [m ²]		Powierzchnia średnia [m ²]		Odległość [m]	Objętość [m ³]	
			W	N	W	N		W	N
1	S1	0+002,95	20,03	0,00	10,37	1,36	7,05	73	10
2	S2	0+010,00	0,70	2,72					
3	S3	0+015,00	0,69	8,88					
4	S4	0+020,00	0,84	8,10					
5	S5	0+025,00	2,27	5,47					
6	S6	0+030,00	2,79	4,63					
7	S7	0+035,00	2,80	2,22					
8	S8	0+040,00	2,14	1,16					
9	S9	0+043,04	0,32	0,94					
SUMA							131	169	