

NADLEŚNICTWO PŁOCK
LEŚNICTWO GOZDOWO
Przebudowa drogi leśnej nr 0080 ur. Kurowo
PRZEDMIAR ROBÓT - Wariant II

Poz.	Podstawa wyceny	Opis planowanych do wykonania robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
A. 45111200-0 Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,380+0,530+0,520	km	1,43
2.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. do 35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 1+3+3	szt.	7,00
3.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 3+4+2	szt.	9,00
4.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 1+2+1	szt.	4,00
5.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 1+2+0	szt.	3,00
6.	D-01.02.01.B	Mechaniczne oczyszczenie odstożników i rowu odprowadzającego z namułu z wyprofilowaniem skarp. Wywóz namułów na zwałkę Wykonawcy. [2*4,00*4,00*0,40] + [2*4,00*4,00*0,35] + [15,00*3,00*0,40]	m³	42,00
B. 45111200-0 Roboty ziemne				
7.	D-02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne; grunt kat. II-III. Wykop koparką podsiębierną z przerzutem na odkład; z wyrównaniem odkładu. Odcinek A-B: [(521*0,08+518*0,11+502*0,14) - 38]*0,7 = 92 m³ Odcinek B-C: [(333*0,08+1313*0,11+499*0,14) - 53]*0,7 = 132 m³ Odcinek C-D: [(991*0,08+629*0,11+545*0,14) - 52]*0,7 = 121 m³	m³	345,00
8.	D-02.01.01.	Roboty ziemne; grunt kat. II-III. Wykop koparką podsiębierną z przewozem urobku samochodami samowładowymi na odkład na odl. do 1 km; z wyrównaniem odkładu. Odcinek A-B: [(521*0,08+518*0,11+502*0,14) - 38]*0,3 = 39 m³ Odcinek B-C: [(333*0,08+1313*0,11+499*0,14) - 53]*0,3 = 56 m³ Odcinek C-D: [(991*0,08+629*0,11+545*0,14) - 52]*0,3 = 52 m³	m³	147,00
9.	D-02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne; grunt kat. III. Wykop koparką podsiębierną z przerzutem na nasyp. 38 + 53 + 52	m³	143,00
10.	D-02.03.01.	Nasypy; grunt kat. III. Formowanie poboczy gruntowych z gruntu leżącego na odkładzie z zagęszczeniem zagęszczarką. Odcinek A-B: 2*380,00*0,50*0,10 = 38 m³ Odcinek B-C: 2*530,00*0,50*0,10 = 53 m³ Odcinek C-D: 2*520,00*0,50*0,10 = 52 m³	m³	143,00
C. 45233220-7 Podbudowa				
11.	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne; grunt kat. II-III Odcinek A-B: 521+518+502 = 1541 m² Odcinek B-C: 333+1313+499 = 2145 m² Odcinek C-D: 991+629+545 = 2165 m²	m²	5851,00
12.	D-04.04.02.	Warstwa wyrównawczo-wzmocniająca. Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanek kruszywa łamanego twardego 0/63. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Odcinek A-B: 521 m² 135,00*3,70 + (17,50*2,50*0,5) Odcinek B-C: 333 m² 90,00*3,70 Odcinek C-D: 991 m² (160,00+70,00)*3,70 + (17,50*2,50*0,5+40,00*2,50) + (17,9)	m²	1845,00
13.	D-04.04.02.	Warstwa wyrównawczo-wzmocniająca. Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanek kruszywa łamanego twardego 0/63. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Odcinek A-B: 518 m² 140,00*3,70 Odcinek B-C: 1313 m² (70,00+80,00+170,00)*3,70 + (12,50*2,50+17,50*2,50*0,5) + (6,00*3,00+10,75) + (6*3+5,4) + (6*3+5,4) Odcinek C-D: 629 m² (40,00+80,00+50,00)*3,70	m²	2460,00
14.	D-04.04.02.	Warstwa wyrównawczo-wzmocniająca. Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanek kruszywa łamanego twardego 0/63. Grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm. Odcinek A-B: 502 m² (55,00+45,00)*3,70 + (26,50*2,50) + (12) + (6,00*3,00+7,3) + (6,00*3,00+10,75) Odcinek B-C: 499 m² (110,00+10,00)*3,70 + (9,50*2,50) + (9,50*2,50) + (5,35) + (1,95) Odcinek C-D: 545 m² (40,00+90,00)*3,70 + (17,00*2,50+17,50*2,50*0,5)	m²	1546,00
D. 45233220-7 Nawierzchnia				
15.	D-05.02.01.	Wbudowanie warstwy górnej nawierzchni z nieszanek kruszywa łamanego twardego 0/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Odcinek A-B: 1467 m² 375,00*3,50 + (26,50*2,50+17,50*2,50*0,5) + (12) + (6,00*3,00+7,3) + (6,00*3,00+10,75) Odcinek B-C: 2063 m² 530,00*3,50 + (23,00*2,50+2*17,50*2,50*0,5) + (9,50*2,50) + (6,00*3,00+10,75) + (6,00*3,00+10,75) + (6,00*3,00+7,3) Odcinek C-D: 2024 m² 520,00*3,50 + (17,00*2,50+17,50*2,50*0,5) + (17,50*2,50*0,5+40,00*2,50) + (17,9)	m²	5554,00