

KOSZTORYS OFERTOWY

Wariant II

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej nr 0080 ur. Kurowo
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Gozdowo – oddz. 601,600 i 599
INWESTOR : Nadleśnictwo Płock
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock, ul. Bielska 24

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : zł
Poziom cen : kwartał r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]..... % R, S
Zysk [Z]..... % $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]..... 23.00 % $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Podatek VAT :
Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie: i /100 złotych

OFERENT :

INWESTOR :

/Data złożenia oferty/

Data zatwierdzenia

NADLEŚNICTWO PŁOCK
LEŚNICTWO GOZDOWO
Przebudowa drogi leśnej nr 0080 ur. Kurowo
PRZEDMIAR ROBÓT - Wariant II

Poz.	Podstawa wyceny	Opis planowanych do wykonania robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
A. 45111200-0 Roboty przygotowawcze				
1.	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,380+0,530+0,520	km	1,43
2.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. do 35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 1+3+3	szt.	7,00
3.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 3+4+2	szt.	9,00
4.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 1+2+1	szt.	4,00
5.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiny na odkładzie 1+2+0	szt.	3,00
6.	D-01.02.01.B	Mechaniczne oczyszczenie odstojników i rowu odprowadzającego z namułu z wyprofilowaniem skarp. Wywóz namulów na zwalisk Wykonawcy. [2*4,00*4,00*0,40] + [2*4,00*4,00*0,35] + [15,00*3,00*0,40]	m³	42,00
B. 45111200-0 Roboty ziemne				
7.	D-02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne; grunt kat. II-III. Wykop koparką podsiębierną z przerzutem na odkład; z wyrównaniem odkładu. Odcinek A-B: [(521*0,08+518*0,11+502*0,14) - 38]*0,7 = 92 m³ Odcinek B-C: [(333*0,08+1313*0,11+499*0,14) - 53]*0,7 = 132 m³ Odcinek C-D: [(991*0,08+629*0,11+545*0,14) - 52]*0,7 = 121 m³	m³	345,00
8.	D-02.01.01.	Roboty ziemne; grunt kat. II-III. Wykop koparką podsiębierną z przewozem urobku samochodami samowładcowymi na odkład na odl. do 1 km; z wyrównaniem odkładu. Odcinek A-B: [(521*0,08+518*0,11+502*0,14) - 38]*0,3 = 39 m³ Odcinek B-C: [(333*0,08+1313*0,11+499*0,14) - 53]*0,3 = 56 m³ Odcinek C-D: [(991*0,08+629*0,11+545*0,14) - 52]*0,3 = 52 m³	m³	147,00
9.	D-02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne; grunt kat. III. Wykop koparką podsiębierną z przerzutem na nasyp. 38 + 53 + 52	m³	143,00
10.	D-02.03.01.	Nasypy; grunt kat. III. Formowanie poboczy gruntowych z gruntu leżącego na odkładzie z zagęszczeniem zagęszczarką. Odcinek A-B: 2*380,00*0,50*0,10 = 38 m³ Odcinek B-C: 2*530,00*0,50*0,10 = 53 m³ Odcinek C-D: 2*520,00*0,50*0,10 = 52 m³	m³	143,00
C. 45233220-7 Podbudowa				
11.	D-04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne; grunt kat. II-III Odcinek A-B: 521+518+502 = 1541 m² Odcinek B-C: 333+1313+499 = 2145 m² Odcinek C-D: 991+629+545 = 2165 m²	m²	5851,00
12.	D-04.04.02.	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca. Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanki kruszywa łamanego twardego 0/63. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm. Odcinek A-B: 521 m² 135,00*3,70 + (17,50*2,50*0,5) Odcinek B-C: 333 m² 90,00*3,70 Odcinek C-D: 991 m² (160,00+70,00)*3,70 + (17,50*2,50*0,5+40,00*2,50) + (17,9)	m²	1845,00
13.	D-04.04.02.	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca. Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanki kruszywa łamanego twardego 0/63. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Odcinek A-B: 518 m² 140,00*3,70 Odcinek B-C: 1313 m² (70,00+80,00+170,00)*3,70 + (12,50*2,50+17,50*2,50*0,5) + (6,00*3,00+10,75) + (6*3+5,4) + (6*3+5,4) Odcinek C-D: 629 m² (40,00+80,00+50,00)*3,70	m²	2460,00
14.	D-04.04.02.	Warstwa wyrównawczo-wzmacniająca. Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanki kruszywa łamanego twardego 0/63. Grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm. Odcinek A-B: 502 m² (55,00+45,00)*3,70 + (26,50*2,50) + (12) + (6,00*3,00+7,3) + (6,00*3,00+10,75) Odcinek B-C: 499 m² (110,00+10,00)*3,70 + (9,50*2,50) + (9,50*2,50) + (5,35) + (1,95) Odcinek C-D: 545 m² (40,00+90,00)*3,70 + (17,00*2,50+17,50*2,50*0,5)	m²	1546,00
D. 45233220-7 Nawierzchnia				
15.	D-05.02.01.	Wbudowanie warstwy górnej nawierzchni z nieszanki kruszywa łamanego twardego 0/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Odcinek A-B: 1467 m² 375,00*3,50 + (26,50*2,50+17,50*2,50*0,5) + (12) + (6,00*3,00+7,3) + (6,00*3,00+10,75) Odcinek B-C: 2063 m² 530,00*3,50 + (23,00*2,50+2*17,50*2,50*0,5) + (9,50*2,50) + (6,00*3,00+10,75) + (6,00*3,00+10,75) + (6,00*3,00+7,3) Odcinek C-D: 2024 m² 520,00*3,50 + (17,00*2,50+17,50*2,50*0,5) + (17,50*2,50*0,5+40,00*2,50) + (17,9)	m²	5554,00

Przebudowa drogi leśnej nr 0080 ur. Kurowo
KOSZTORYS OFERTOWY - Wariant II

Poz.	Podstawa wyceny	Opis planowanych do wykonania robót	Jedn. miary	Cena jedn. miary	Odcinek A-B		Odcinek B-C		Odcinek C-D		CAŁOŚĆ ROBÓT	
					ilość jednostek	Wartość planowanych robót netto PLN	ilość jednostek	Wartość planowanych robót netto PLN	ilość jednostek	Wartość planowanych robót netto PLN	ilość jednostek	Wartość planowanych robót netto PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Roboty przygotowawcze												
A.	45111200-0	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,00	0,380	-	0,530	-	0,520	-	1,430	-
1.	D-01.01.01.	Karczowanie pni o śr. do 35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiń na odkładzie	szt.	0,00	1,00	-	3,00	-	3,00	-	7,00	-
2.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiń na odkładzie	szt.	0,00	3,00	-	4,00	-	2,00	-	9,00	-
3.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiń na odkładzie	szt.	0,00	1,00	-	2,00	-	1,00	-	4,00	-
4.	D-01.02.01.	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. III o normalnej wilgotności ze złożeniem karpiń na odkładzie	szt.	0,00	1,00	-	2,00	-	0,00	-	3,00	-
5.	D-01.02.01.	Mechaniczne oczyszczenie odsłoniętych i rowu odparowującego z namulu z wyprofilowaniem wilgotności ze złożeniem karpiń na odkładzie	m³	0,00	13,00	-	11,00	-	18,00	-	42,00	-
6	D-01.02.01.B	skarp. Wywóz namulów na zwalisk Wykonawcy.										
Razem Dział A - Roboty w zakresie konserwacji dróg:												
Roboty ziemne												
B.	45111200-0	Roboty ziemne poprzeczne; grunt kat. II-III. Wykop koparką podsiębierną z przetrznięciem na odkład; z wyrównaniem odkładu.	m³	0,00	92,00	-	132,00	-	121,00	-	345,00	-
7.	D-02.01.01.	Roboty ziemne; grunt kat. II-III. Wykop koparką podsiębierną z przewozem urobku samochodami samowyładowczymi na odkład na odl. do 1 km; z wyrównaniem odkładu.	m³	0,00	39,00	-	56,00	-	52,00	-	147,00	-
8.	D-02.01.01.	Roboty ziemne poprzeczne; grunt kat. III. Wykop koparką podsiębierną z przetrznięciem na nasyp.	m³	0,00	38,00	-	53,00	-	52,00	-	143,00	-
9.	D-02.01.01.	Nasypy; grunt kat. III. Formowanie poboczy gruntowych z gruntu leżącego na odkładzie z zagęszczeniem zagęszczarką.	m³	0,00	38,00	-	53,00	-	52,00	-	143,00	-
10.	D-02.03.01.											
Razem Dział B - Roboty ziemne:												
Podbudowa												
C.	45233220-7	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, grunt kat. II-III	m²	0,00	1541,00	-	2145,00	-	2165,00	-	5851,00	-
11.	D-04.01.01.	Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanek kruszywa łamanego twardego 0/63.	m²	0,00	521,00	-	333,00	-	991,00	-	1845,00	-
12.	D-04.04.02.	Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm.	m²									
13.	D-04.04.02.	Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanek kruszywa łamanego twardego 0/63.	m²	0,00	518,00	-	1313,00	-	629,00	-	2460,00	-
14.	D-04.04.02.	Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.	m²									
		Wbudowanie warstwy dolnej nawierzchni z nieszanek kruszywa łamanego twardego 0/63.	m²	0,00	502,00	-	499,00	-	545,00	-	1546,00	-
		Grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm.	m²									
Razem Dział D - Podbudowa:												
Nawierzchnia												
D.	45233200-1	Wbudowanie warstwy górnej nawierzchni z nieszanek kruszywa łamanego twardego 0/31,5.	m²	0,00	1467,00	-	2063,00	-	2024,00	-	5554,00	-
15.	D-05.02.01.	Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.										
Razem Dział E - Nawierzchnia:												
					Wartość robót netto:							
					Podatek VAT = 23%:							
					Wartość robót brutto:							