

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont poboczy					
1	KNR-W 2-01 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km/ KOREKTA UKSZTAŁTOWANIA POBOCZY 10 % CAŁOŚCI (4251,00*0,75*0,10*2)*0,10	m ³		
			m ³	63,765	
				RAZEM	63,765
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 4251,00*0,75*0,10*2	m ²		
			m ²	637,65	
				RAZEM	637,65
3	KNR 2-31 0114-08 z.o. 2.13. 9902-01	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę/KROTNOŚĆ 2.00 ZAŁOŻONO ŚREDNIĄ GRUBOŚĆ CAŁKOWITĄ WARSTWY 12 cm Krotność = 4 4251,00*0,75*0,10*2	m ²		
			m ²	637,650	
				RAZEM	637,650
4	kalk indywid.	Uzupełnienie ubytków w drodze kruszywem i asfaltem na zimno (robocizna z materiałem i sprzętem) 2,00	m ³		
			m ³	2,000	
				RAZEM	2,000