



#### ZESTAWIENIE STALI - ŁAWA FUNDAMENTOWA - 1mb

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				Ø6	Ø12
1	12	100	4	-	4,00
2	6	90	5	4,50	-
Długość całkowita wg średnic [m]				4,50	4,00
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				1,00	3,55
Masa całkowita [kg]				4,55	

#### ZESTAWIENIE STALI - SŁUPEK - 1 szt.

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				Ø6	Ø10
3	10	280	4	-	11,20
4	6	48	15	7,20	-
Długość całkowita wg średnic [m]				7,20	11,20
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,617
Masa prętów wg średnic [kg]				1,60	6,91
Masa całkowita [kg]				8,51	

#### BETON C16/20



ul. Południowa 7  
64-610 Rogoźno

dianprojekt@gmail.com  
tel. +48 601 541 487

NAZWA/ADRES:  
WYMIANA OGRODZENIA W LEŚNICZÓWCE WELNA

Wełna 9, działka nr ewid. 10103/5  
powiat: obornicki, gmina: Rogoźno  
Jednostka ewid.: Gmina Rogoźno [301602\_5]  
Obręb ewid.: Parkowo [301602\_5.0013]

INWESTOR:  
Lasy Państwowe  
Nadleśnictwo Oborniki  
Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1  
64-600 Oborniki

STAN OPRACOWANIA:  
PROJEKT TECHNICZNY

TYTUŁ: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE SŁUPKA  
ORAZ COKOŁU PŁOTU FRONTOWEGO

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA: TECH. WIESŁAW SKRZYPCZAK  
UPR. BUD. NR 6/68

OPRACOWAŁA: MGR INŻ. DIANA WÓLCZYŃSKA

DATA  
10.2021

SKALA  
1:50

NR RYS.  
A2