
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Remont wieży przeciwpożarowej
INWESTOR : Nadleśnictwo Gostynin
ADRES INWESTORA : Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Maciej Banach,
upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2023 r.

inż. Maciej Banach
zawienia do projektowania oraz
ania robotom budowl. bez ograniczeń
zdolności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0801/PBKb/15
nr MAZ/0472/OWOK/11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-25 0101-01 stopnie - góra + krawedzie spoczniki słup poręcz schody, balus- trada konstrukcja dachu	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem [1.30*[0.10+0.40]/2+1.30*0.05*2]*16*11 [1.30*[0.35+1.60]/2+1.30*0.05*2]*11 2*3.14*0.20*35.00*1.1 2*3.14*0.018*[0.40*16*11+1.60*11]*1.1 8 10	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 80.080 15.373 48.356 10.942 8.000 10.000	
				RAZEM	172.751
2	KNR 0-25 0103-01	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych poz.1	m ² m ²	 172.751	
				RAZEM	172.751
3	KNR 0-25 0104-01	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzchni B poz.1*20%	m ² m ²	 34.550	
				RAZEM	34.550
4	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.1	m ² m ²	 172.751	
				RAZEM	172.751
5	KNR 4-01 0411-06 pom. z balko- nem pom. obserwa- tora	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 40 mm 3.14*1.60*2*0.5 3.14*1.60*2	m ² m ² m ²	 4.019 8.038	
				RAZEM	12.057
6	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych - ROZEBRANIE SUFITU Z G-K poz.5	m ² m ²	 12.057	
				RAZEM	12.057
7	KNR-W 2-02 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud poz.5	m ² m ²	 12.057	
				RAZEM	12.057
8	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych poz.5	m ² m ²	 12.057	
				RAZEM	12.057
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.7	m ² m ²	 12.057	
				RAZEM	12.057
10	kalk. własna	Ponadnormatywne nakłady z tytułu transportu pionowego materiałów 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000