
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do ogrodu, wymiana balustrad, remont płotu drewnianego w leśniczówce Choinek

ADRES INWESTYCJI : Choinek, 09-500 Gostynin

INWESTOR : Nadleśnictwo Gostynin

ADRES INWESTORA : Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Maciej Banach,

upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBkb/15

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2023 r.

dr inż. Maciej Banach
uprawnienia do projektowania oraz
wykonawstwa robót budowlanych bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0801/PBkb/15
nr MAZ/0472/OWOK/11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont cokołu			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby z cokołu	m ²		
d.1	1202-09	[10.00+8.00+3.10*2+8.10+1.05+11.50]*0.75	m ²	33.638	
		[7.60+3.20+3.90+2.30]*0.50	m ²	8.500	
				RAZEM	42.138
2	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - cokół	m ²		
d.1	2612-06	poz.1	m ²	42.138	
				RAZEM	42.138
3	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie - grunto-	m ²		
d.1	0505-01	wanie	m ²	42.138	
		poz.2		RAZEM	42.138
4	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścia-	m ²		
d.1	0505-03	nach - cokół	m ²	42.138	
		poz.2		RAZEM	42.138
2		Remont schodów - wejście od ogrodu			
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek- ROZEBRANIE PŁYTEK	m ²		
d.2	0819-15	CERAMICZNYCH NA SCHODACH WEJŚCIOWYCH	m ²	20.252	
	analogia	2.30*4.15+4.15*[0.28+0.15]*6		RAZEM	20.252
6	KNR 2-14	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów z zastrzałem	m		
d.2	1204-01	[2.30*2+4.15*2-1.40]*1.00	m	11.500	
				RAZEM	11.500
7	KNR 2-23	Wykonanie balustrady drewnianej w tym słupki podtrzymujące	m		
d.2	0604-03	balkon	m	11.500	
	analogia	poz.6		RAZEM	11.500
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.2	0109-09	na odległość do 1 km	m ³	0.405	
		poz.5*0.02		RAZEM	0.405
9	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi	m ³		
d.2	0109-10	na każdy następny 1 km	m ³	0.405	
		Krotność = 20		RAZEM	0.405
		poz.8			
10	KNR 2-02	Słopa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych	m ²		
d.2	1110-04	krzyżowo - Montaż desek kompozytowych na legarach kompozy-	m ²	20.252	
	analogia	towych		RAZEM	20.252
		[4.15]*6*[0.28+0.15]+[4.15]*2.30			
3		Remont balkonu			
11	KNR 2-14	Rozbiórka balustrady drewnianej i poręczy schodów z zastrzałem	m		
d.3	1204-01	2.03*2+3.85	m	7.910	
				RAZEM	7.910
12	KNR 2-23	Wykonanie balustrady drewnianej	m		
d.3	0604-03	2.03*2+3.85	m	7.910	
	analogia			RAZEM	7.910
13	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub coko-	m ²		
d.3	0816-06	łów - Rozebranie desek na balkonie	m ²	7.816	
	analogia	2.03*3.85		RAZEM	7.816
14	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy ter-	m ²		
d.3	0528-01	mozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²	7.816	
		2.03*3.85		RAZEM	7.816
15	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy ter-	m ²		
d.3	0528-02	mozgrzewalnej dkd - krycie - Papa perforowana	m ²	7.816	
		2.03*3.85		RAZEM	7.816
16	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	3.85	m	3.850	
				RAZEM	3.850
17	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	4.00	m	4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000
18	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm	m		
d.3	0524-01	3.85	m	3.850	
				RAZEM	3.850
19	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.3	0524-03	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm	m		
d.3	0531-02	4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku [2.03*2+3.85]*0.25*2+3.85*0.25	m ²		
d.3	0535-08		m ²	4.918	
				RAZEM	4.918
22	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm [2.03*2+3.85]*0.25*2+3.85*0.25	m ²		
d.3	0541-02		m ²	4.918	
				RAZEM	4.918
23	KNR 2-02	Słopa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - Montaż desek kompozytowych na legarach kompozytowych 2.03*3.85	m ²		
d.3	1110-04		m ²	7.816	
	analogia			RAZEM	7.816