
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Remont płotu drewnianego w leśniczówce Choinek

ADRES INWESTYCJI : Choinek, 09-500 Gostynin

INWESTOR : Nadleśnictwo Gostynin

ADRES INWESTORA : Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Maciej Banach,

upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2023 r.

dr inż. Maciej Banach
uprawnienia do projektowania oraz
kierowania robotami bud. bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0801/PBKb/15
nr MAZ/0472/OWOK/11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont ogrodzenia			
1	KNR 2-31	Rozebranie istniejącego ogrodzenia	m		
d.1	0818-04				
	analogia	78+54+65+8	m	205.000	
				RAZEM	205.000
2	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km i utylizacja	m ³		
d.1	0109-09 0109-10				
		poz.1*0.025	m ³	5.125	
				RAZEM	5.125
3	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - NIWELACJA TERENU W MIEJSCU OGRODZENIA	m ³		
d.1	0229-01				
		poz.1*2.50*0.30	m ³	153.750	
				RAZEM	153.750
4	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat. gruntu III) [78+54+7]/3.0	dół.		
d.1	0312-06				
	ogrodzenie drewniane	A (suma częściowa)	dół.	46.333	
	ogrodzenie z siatki	[65-7+8]/2.5	dół.	46.333	
			dół.	26.400	
				RAZEM	72.733
5	KNR 2-02	Dwukrotna izolacja przeciwwilgociowa drewnianych słupów ogrodzenia - Słupy o wym 12x12 i 18x18 (przy bramie i furtkach) izolowane na wysokość 70 cm	m		
d.1	1512-03				
	analogia	0.70*poz.4A	m	32.433	
				RAZEM	32.433
6	KNR 2 0106-	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - objętość nieprzekraczająca 1 m ³ w jednym miejscu - betonowanie słupków ogrodzeniowych	m ³		
d.1	02 z.sz. 5.5.				
		0.30*0.30*0.40*poz.4	m ³	2.618	
				RAZEM	2.618
7	KNR-W 2-02	Ogrodzenie drewniane - sztachetowe z listew	m ²		
d.1	1809-01	Słupki 14 x 14 cm, co 3,00 m			
	analogia	Słupki przy bramie i furtkach - 18 x 18 m			
		w tym Brama - 1 szt - 2 x 3,0 m			
		w tym Furtka - 2 szt - szer. 100 cm			
		Żerdzie/rygle poziome drewniane - 7 x 4 cm - 2 szt na wysokości ogrodzenia			
		Wypełnienie ogrodzenia z desek 2,5 x 8 cm, prześwit 3 cm, na wzór istniejącego ogrodzenia, wysokość 1,20 m			
		Mocowanie wkrętami do drewna			
		DREWNO SUSZONE I STRUGANE, NIEMPREGNOWANE -			
		MATERIAŁ INWESTORA			
		[78+54+7+5]*1.20	m ²	172.800	
				RAZEM	172.800
8	KNR 4-01	Dwukrotne impregnowanie ogrodzenia drewnianego - kolor bezbarwny	m ²		
d.1	0628-03				
		poz.7*2*1.1	m ²	380.160	
				RAZEM	380.160
9	KNR 4-01	Dwukrotne olejowanie ogrodzenia drewnianego - kolor wenge	m ²		
d.1	0628-03				
		poz.7*2*1.1	m ²	380.160	
				RAZEM	380.160
10	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.2 m na słupkach stalowych z rur 60 x 40 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1	1804-11				
	analogia	65-7+8-5	m	61.000	
				RAZEM	61.000
11	KNR 2-23	Furtka z siatki ogrodzeniowej	szt.		
d.1	0404-04				
	analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000