
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : **Remont łazienek znajdujących się w siedzibie Nadleśnictwa Gostynin - 3 szt łazienek**

ADRES INWESTYCJI : Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin

INWESTOR : Nadleśnictwo Gostynin

ADRES INWESTORA : Bierzewicka 55, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Maciej Banach,

upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA : **03.02.2023 r.**

dr inż. Maciej Banach
uprawnienia do projektowania oraz
kierowania robotami bud. bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr MAZ/0801/PBKb/15
nr MAZ/0472/OWOK/11

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4 d.1	KNR 4-02 0235-04 analogia	Demontaż wyposażenia	kpl.		
	suszarka do rąk	2	kpl.	2.000	
	podajnik na mydło	2	kpl.	2.000	
	podgrzewacz przepływowy	1	kpl.	1.000	
	uchwyt na papier	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		1.00*2*3	m	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9 d.1	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów elektrycznych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
10 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy) 3+2	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11 d.1	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12 d.1	KNR 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego 1+4+3	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.1	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych - Demontaż boazerii	m ²		
	łaz poddasze	1.20*3.44	m ²	4.128	
	łaz 1 parter	1.33*2.49	m ²	3.312	
	łaz 2 parter	2.08*1.56+1.11*0.84	m ²	4.177	
				RAZEM	11.617
14 d.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	łaz poddasze	[0.97+3.44]*2*[2.21+1.98]/2	m ²	18.478	
	łaz 1 parter	[1.33+2.49]*2*2.74	m ²	20.934	
	łaz 2 parter	[3.18+1.56]*2*2.47+0.85*0.60*2	m ²	24.436	
				RAZEM	63.848
15 d.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny z płytek - Podłoga	m ²		
	łaz poddasze	0.97*3.44	m ²	3.337	
	łaz 1 parter	1.33*2.49	m ²	3.312	
	łaz 2 parter	2.08*1.56+1.11*0.84	m ²	4.177	
				RAZEM	10.826

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 4-03 1001-04 łaz poddasze łaz 1 parter łaz 2 parter	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych / rur miedzianych w gipsie, tynku, gazobetonie 10 5 10	m m m	10.000 5.000 10.000	
				RAZEM	25.000
17 d.1	KNR 4-01 0339-01 łaz poddasze łaz 1 parter łaz 2 parter	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ZMIANA BATERII NA STOJĄCE ORAZ WKUCIE PRZEWODÓW C.O. 0.50*2+1.00 0.50*2*1.20 0.50*2+1.50	m m m	2.000 1.200 2.500	
				RAZEM	5.700
18 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10 pozostałe	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi i utylizacja poz. 13*0.02 poz. 13*0.02 poz. 13*0.02 poz. 17*0.05*0.10 0.5*3	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.232 0.232 0.232 0.029 1.500	
				RAZEM	2.225
2		ROBOTY BUDOWLANE			
20 d.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD poz. 13	m ² m ²	11.617	
				RAZEM	11.617
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz. 14	m ² m ²	63.848	
				RAZEM	63.848
22 d.2	KNR 2-02 2006-03 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa wc 1.2*3	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
23 d.2	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami ściennymi na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm poz. 14	m ² m ²	63.848	
				RAZEM	63.848
24 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz. 15	m ² m ²	10.826	
				RAZEM	10.826
25 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz. 15	m ² m ²	10.826	
				RAZEM	10.826
26 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz. 20	m ² m ²	11.617	
				RAZEM	11.617
27 d.2	KNKRB 2 1003-01	Ościeżnice drzwiowe drewniane - szerokość 70 cm w świetle 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28 d.2	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 0.70*2.00*3	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
3		INSTALACJE SANITARNE			
29 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3*3	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
30 d.3	KNR 2-15 0415-01	Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr. nom. do 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.5*2*3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR-W 2-15 d.3 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 0.5*3	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
33	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3*3	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
34	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - Z PÓŁPOSTUMENTEM 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 0-31 d.3 0111-01	Baterie umywalkowe stojące śr. 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0101-01	Stelaż podtynkowy do miski ustępowej montowane na ścianie 1*3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1*3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR 2-15/GE- d.3 BERIT 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1*3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR 0-31 d.3 0109-01	Zawór odcinający do płuczki zbiornikowej 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	KNR 0-31 d.3 0206-05	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 4-02 d.3 0517-05	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika z rur stalowych lub żebrowych o łączach gwintowanych o śr. 15 mm - przełożenie podejść pod grzejniki w bruzdy Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1.50*2*3 3	kpl. m kpl.	3.000	9.000
				RAZEM	3.000
4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
43	KNR 2-25 d.4 0627-01	Oprawy oświetleniowe led 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 2-25 d.4 0627-01	Oprawy oświetleniowe led wpuszczane w sufit g-k 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-25 d.4 0627-01	Oprawy oświetleniowe - kinkiet 3	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 5-08 d.4 0307-02	Łącznik podwójny, jednobiegunowy 3+3	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
47	KNR 5 0308- d.4 05	Gniazdo szczelne IP44 16A podwójne 3	szt. szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
48	KNNR 5 0209- d.4 01	Przewody kabelkowe - 3x2,5mm2	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
49	KNNR 5 0209- d.4 01	Przewody kabelkowe - 3x1,5mm2	m		
		10*3	m	30.000	
				RAZEM	30.000
50	KNNR 5 0406- d.4 01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż wentylatora łazienkowego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Wypożyczenie			
51	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt na papier	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - uchwyt na ręcznik papierowy	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - podgrzewacz przepływowy podumywalkowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - suszarka do rąk	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - pojemnik na mydło	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
56	d.5 wycena indywidualna	Dostawa i montaż - lustro	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000

