



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

WOOŚ.420.14.2023.MT.18

Wrocław, dnia 9 listopada 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84 ust. 1, 1a i ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 924 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Likwidacji dwóch wypłyceń gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica, dz. nr 283, obręb Domaszczyn oraz rowu melioracyjnego, dz. nr 299, obręb Domaszczyn, jedn. ewidencyjna Długołęka:**

a) **Wypłycecie nr 1 – Wypłycecie pod rzeką Mielnica – dz. nr 216/7, 216/22, 283, 218/4, obręb Domaszczyn, jedn. ewid. Długołęka,**

b) **Wypłycecie nr 2 – Wypłycecie pod rowem melioracyjnym – dz. nr 197/17, 299, 251, obręb Domaszczyn, jedn. ewid. Długołęka,**

realizowanego w ramach zadania: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłycecia w obr. Domaszczyn” i określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:

1. Wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami. Do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy.
2. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych.
3. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób trzecich, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

II. **Nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 26 lutego 2023 r. (data wpływu: 2 marca 2023 r.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Wnioskodawcą) zwróciła się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Likwidacji dwóch wypłyceń gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica, dz. nr 283, obręb Domaszczyn oraz rowu melioracyjnego, dz. nr 299, obręb Domaszczyn, jedn. ewidencyjna Długołęka:

- a) Wypłylenie nr 1 – Wypłylenie pod rzeką Mielnica – dz. nr 216/7, 216/22, 283, 218/4, obręb Domaszczyn, jedn. ewid. Długołęka,
 - b) Wypłylenie nr 2 – Wypłylenie pod rowem melioracyjnym – dz. nr 197/17, 299, 251, obręb Domaszczyn, jedn. ewid. Długołęka,
- realizowanego w ramach zadania: „Gazociąg Wrocław - Obwodnica Północna, wypłylenia w obr. Domaszczyn”.

Zgodnie z przedłożoną informacją, inwestycja stanowi element przedsięwzięcia wymienionego w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Pismem z dnia 8 marca 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Wymagane uzupełnienie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 28 marca 2023 r.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<http://www.ekoportal.gov.pl/>) pod numerem: 91/2023.

Liczba stron postępowania przekracza 10. W związku z powyższym, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, w niniejszym postępowaniu strony informowane są o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie poprzez obwieszczenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, obwieszczeniem z dnia 3 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.2, poinformował strony postępowania m.in.: o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, możliwości zapoznawania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków na każdym etapie postępowania, miejscu przechowywania akt sprawy oraz możliwej formie składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków. Pismem z dnia 3 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.3, tutejszy organ powiadomił Wnioskodawcę, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu, o przysługujących mu prawach strony postępowania oraz wskazał, iż wszystkie strony w postępowaniu będą informowane o jego etapach poprzez obwieszczenia publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej organu.

Pismem z dnia 3 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.4, tutejszy organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu ww. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na fakt, iż w załączonej do wniosku *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* sporządzonej w listopadzie 2022 r., autor: mgr inż. Łukasz Kokociński, zwanej dalej *Kip*, tutejszy organ stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 5 kwietnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.5, pismem z dnia 7 czerwca 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.9, pismem z dnia 12 lipca 2023 r. znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.11 oraz pismem z dnia

1 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT/AMA.14 wezwał do ich uzupełnienia. Wnioskodawca prolongował terminy uzupełnień. Wyjaśnienia do dokumentacji złożono w pismach z dnia 25 maja 2023 r. (data wpływu: 2 czerwca 2023 r.) i z dnia 31 maja 2023 r. (data wpływu: 6 czerwca 2023 r.) oraz w piśmie z dnia 7 lipca 2023 r. (data wpływu: 10 lipca 2023 r.), w którym wraz z uzupełnieniem do *Kip* przedłożono mapy ze zaktualizowanym obszarem realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia. Po przeanalizowaniu załączników graficznych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu ustalił, że zwiększył się teren realizacji i obszar oddziaływania przedsięwzięcia. W związku z powyższym pismem z dnia 12 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.11, oraz pismem z dnia 1 sierpnia 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT/AMA.14, wezwał Wnioskodawcę o przedstawienie aktualnych informacji o inwestycji i jej oddziaływaniu dla zmienionego zakresu inwestycji. O składanych uzupełnieniach do *Kip* oraz o zmienionym zakresie inwestycji strony postępowania zostały poinformowane obwieszczeniem z dnia 14 lipca 2023 r. Wnioskodawca ostatecznie uzupełnił materiał dowodowy w dniu 2 sierpnia 2023 r.

W dniu 22 kwietnia 2023 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo z prośbą o dopuszczenie na prawach strony Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w Przasnyszu do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowieniem z dnia 4 maja 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.7, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dopuścił Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego do udziału na prawach strony w toczącym się ww. postępowaniu.

Obwieszczeniem z dnia 4 maja 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.8, tutejszy organ poinformował strony o etapie postępowania, w tym o wydanym w dniu 4 maja 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.7, postanowieniu o dopuszczeniu na prawach strony ww. fundacji do przedmiotowego postępowania.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 *ustawy ooś* uzyskał stanowisko Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, w odpowiedzi na wystąpienie tutejszego organu z dnia 3 sierpnia 2023 r., w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 28 sierpnia 2023 r.), znak: ZNS.9022.5.13.2023.MŚ, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w nawiązaniu do wystąpienia tutejszego organu z dnia 3 sierpnia 2023 r., pismem z dnia 22 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 25 sierpnia 2023 r.), znak: WR.ZZŚ.5.4901.220.2023, skorygowanym pismem z dnia 29 sierpnia 2023 r. (data wpływu: 1 września 2023 r.), znak: WR.ZZŚ.5.4901.220.2023, poinformował o braku możliwości zajęcia stanowiska odnośnie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ustawowym terminie, a następnie pismem z dnia 6 października 2023 r. (data wpływu: 12 października 2023 r.), znak: WR.ZZŚ.5.4360.220.2023.MB, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogą być realizowane wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczzeń z grupy ropopochodnych i innych.

2. Nawierzchnie zaplecza budowy i nowo powstałych tymczasowych dróg dojazdowych do inwestycji należy utwardzić w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.
3. Nie lokalizować zaplecza budowy ani baz materiałowych w pobliżu rowów/cieków z uwzględnieniem ochrony chronionego obszaru Natura 2000 „Kumaki Dobrej”.
4. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu.
5. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem wyposażenia go w szczelną nawierzchnię zabezpieczającą środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
6. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy.
7. Ewentualne odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych.
8. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych i dostępem osób trzecich, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
9. Zaplecze budowy wyposażać w przenośne sanitariaty. Powstające ścieki regularnie wywozić na oczyszczalnię ścieków.
10. W przypadku konieczności odwadniania wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonywać je w sposób niezagrożający środowisku gruntowo-wodnemu, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód.
11. Wody z odwadniania wykopów należy odprowadzać w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego.
12. Wody z odwodnień można odprowadzać poprzez odpompowanie do sieci kanalizacyjnej lub rowu melioracyjnego po uzyskaniu zgody gestora sieci lub pozwolenia wodnoprawnego.
13. Wody z prób ciśnieniowych traktować jako ściek, gromadzić w szczelnych zbiornikach i wywozić do oczyszczalni lub odprowadzić do gruntu za pomocą odstożników po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.
14. Wody z prób ciśnieniowych należy zagospodarować w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla środowiska gruntowo-wodnego. Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
15. Na pobór wód na potrzeby przeprowadzenia prób ciśnieniowych należy uzyskać wymagane prawem zgody i pozwolenia.
16. Prace związane z przekraczaniem rzek i rowów melioracyjnych należy prowadzić po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i pozwoleń.
17. Wszelkie szkody, uszkodzenia powstałe w korycie rzeki lub na terenie przebiegu rowu melioracyjnego podczas robót budowlanych należy naprawić po zakończeniu etapu realizacji.

18. Roboty w korycie cieków nie mogą powodować utrudnień w swobodnym przepływie wód.
19. W czasie prac należy zabezpieczyć koryto rzeki/rowu melioracyjnego przed przedostaniem się do niego zanieczyszczeń z placu budowy – w przypadku ewentualnego przedostania się zanieczyszczeń, należy je systematycznie usuwać, aby zapewnić swobodny przepływ wody.
20. Wodę płuczącą, w której mogą znaleźć się tlenki żelaza pochodzenia korozyjnego, pyły, piasek i inne zanieczyszczenia należy wywieźć wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków lub oczyścić w osadniku i odprowadzić do odbiornika przy spełnieniu wymogów obowiązujących przepisów prawa.
21. W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych koniecznym będzie zgłoszenie tego faktu do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych i wykonanie przebudowy istniejącego urządzenia w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.

Treść warunków nałożonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pkt. 6, 7 i 8 tutęjszy organ częściowo zadysponował w sentencji niniejszej decyzji kolejno pod nr I.1, I.2 i I.3. Pozostałe warunki wynikają z obowiązujących regulacji prawnych, do stosowania których zobowiązany jest Wnioskodawca i będą też przedmiotem innych postępowań administracyjnych, bądź są zbyt ogólne, bądź odnoszą się do charakterystycznych cech inwestycji i technologii prowadzenia prac, które to ujęto w uzasadnionym zakresie wskazanym w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Stąd też organ nie zadysponował ich w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o oś oraz biorąc pod uwagę ww. stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutęjszy organ uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

W ramach inwestycji przewiduje się likwidację (rozbiórkę) dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN200, MOP 5,5 MPa w miejscu wypłyceń: pod rzeką Mielnica (działka nr 283 obręb Domaszczyn) oraz pod rowem melioracyjnych (działka nr 299 obręb Domaszczyn) oraz budowę w ich miejsce nowych odcinków gazociągu DN200, MOP 5,5 MPa z zachowaniem wymaganego przykrycia gazociągu. Przy przekroczeniu rzeki Mielnica odcinek gazociągu zostanie wybudowany obok istniejącego, w odległości ok. 2 m. Przy przekroczeniu rowu melioracyjnego odcinek gazociąg zostanie zlokalizowany w śladzie likwidowanego odcinka. Łączna długość odcinków gazociągu przewidzianych do rozbiórki wyniesie 26 m, natomiast łączna długość nowych odcinków rurociągów wyniesie do ok. 28 m. Wpięcie nowych odcinków gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą klasyczną (wstrzymanie przepływu gazu w rurociągu za pomocą istniejącej armatury).

Jak wynika z przedłożonej informacji, realizacja przedmiotowej inwestycji, poprzez likwidację zagrażających bezpieczeństwu wypłyceń gazociągu (minimalne przykrycie w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica obecnie wynosi ok. 35 cm oraz w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego - ok. 7 cm), ma na celu usunięcie ryzyka wystąpienia awarii ww. gazociągu, np. przy prowadzeniu konserwacji i czyszczenia koryta rzeki czy rowu, i tym samym zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Zamierzenie będzie realizowane na działkach nr 216/7, 216/22, 283, 218/4, 218/19, 218/20, 218/18, 218/14, 197/17, 299, 251, 390/1 obręb Domaszczyn, w jednostce

ewidencyjnej Długoleka, w powiecie wrocławskim. Planowane przedsięwzięcie obejmie powierzchnię ok. 1620 m² w zakresie cieku i ok. 983 m² w zakresie rowu melioracyjnego.

Zakres prac w rejonie wypłcenia pod rzeką Mielnica obejmie odkrycie odcinka istniejącego gazociągu, wstrzymanie przepływu gazu, opróżnienie odcinka sieci z gazu, wycięcie odcinka istniejącego gazociągu o długości ok. 16 m i wybudowanie nowego odcinka gazociągu o długości ok. 18 m i takich samych parametrach charakterystycznych, tj. DN200, MOP 5,5 MPa. Przekroczenie rzeki przewidziano metodą bezrozkopową w rurze ochronnej. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi z zachowaniem minimalnego przykrycia. Po wybudowaniu nowego odcinka gazociągu, istniejący wypłycony odcinek gazociągu zostanie odcięty, przedmuchany gazem obojętnym oraz trwale usunięty z ziemi. W wyniku prowadzonych prac zostanie naruszone koryto rzeki. W celu przeprowadzenia prac zostanie wstrzymany przepływ wody w cieku. W poprzek koryta cieku zostaną zabite ścianki szczelne. Woda z koryta będzie przepompowywana z wykorzystaniem przewodów elastycznych (bypass). Realizacja zamierzenia nie spowoduje piętrzenia wody oraz zmiany natężenia przepływu w rzece Mielnica. Po wykonaniu prac dno i skarpy koryta cieku zostaną odtworzone i umocnione po obu stronach gazociągu. W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich, zostaną one odbudowane.

Zakres prac w rejonie wypłcenia pod rowem melioracyjnym obejmie odkrycie odcinka istniejącego gazociągu, wstrzymanie przepływu gazu, opróżnienie odcinka sieci z gazu, wycięcie odcinka istniejącego gazociągu o długości ok. 10 m i wybudowanie nowego odcinka gazociągu o długości ok. 10 m i takich samych parametrach charakterystycznych, tj. DN200 MOP 5,5 MPa. Wykonanie przekroczenia rowu melioracyjnego przewidziano wykopem otwartym. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi z zachowaniem minimalnego przykrycia. W celu przeprowadzenia prac zostanie wstrzymany przepływ wody w rowie (w przypadku występowania). W poprzek rowu zostaną zabite ścianki szczelne. Woda z koryta będzie przepompowywana z wykorzystaniem przewodów elastycznych (bypass). Realizacja zamierzenia nie spowoduje piętrzenia wody oraz zmiany natężenia przepływu w rowie. Po ułożeniu rurociągu w wykopie rów zostanie odtworzony i umocniony po obu stronach gazociągu. W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich, zostaną one odbudowane.

Odcinki gazociągu zostaną wykonane z przewodowych rur stalowych. Strefa kontrolowana nowo budowanych rurociągów gazowych wyniesie 6,0 m (po 3,0 m od osi gazociągu). Dojazd do placu budowy będzie odbywał się z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego i dróg tymczasowych. Ponadto przewiduje się, w zależności od potrzeb, wykonanie utwardzenia tymczasowych dróg dojazdowych oraz placu technologicznego poprzez ułożenie prefabrykowanych płyt drogowych. Po zakończeniu budowy płyty zostaną zdemontowane. Długość drogi dojazdowej do miejsca prac w zakresie rzeki Mielnica wyniesie ok. 85,0 m, natomiast w zakresie rowu melioracyjnego – ok. 11,5 m.

Odcinki gazociągu zostaną wykonane jako obiekty podziemne, trwałe zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie przy naziemnych elementach znacznikowych (słupki znacznikowe).

Po wybudowaniu i zakończeniu prac montażowych odcinki gazociągu zostaną poddane próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i przywrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

- b) *Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i brak znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji nie przewiduje się kumulowania oddziaływania, które mogłoby spowodować wystąpienie znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

- c) *Różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Realizacja inwestycji nie powinna wpłynąć na różnorodność biologiczną.

W fazie realizacji inwestycji przewiduje się zużycie wody do potrzeb socjalno-bytowych pracowników, do potrzeb placu budowy i prób ciśnieniowych oraz paliwa do napędzania maszyn i sprzętu budowlanego. Woda będzie dostarczana na plac budowy beczkowozami. Podczas budowy występować będzie niewielkie zapotrzebowanie na energię elektryczną do zasilania zaplecza budowy.

- d) *Emisji i występowania innych uciążliwości:*

Na etapie budowy przedsięwzięcia wystąpi okresowa i lokalna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związana głównie z ruchem pojazdów samochodowych oraz pracą maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego) oraz procesami spawania elektrycznego w związku z operacjami łączenia poszczególnych odcinków rurociągów. Pozostałe czynności technologiczne, m.in. roboty ziemne, mogą być źródłem pyłu o charakterze niezorganizowanym. Z uwagi na charakter oraz krótki czas trwania, ich wpływ na stan powietrza będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa pasa montażowego oraz placów roboczych, nie stanowiąc odczuwalnego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Planowana inwestycja w fazie budowy spowoduje zwiększoną emisję hałasu, wynikającą z technologii prowadzonych robót. Wzmożony hałas w trakcie robót wynikać będzie m.in. z wykonywania prac ziemnych, robót spawalniczych, prac montażowych z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz przemieszczania się środków transportu. Hałas będzie ograniczany poprzez zastosowanie sprawdzonych, sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie atesty maszyn i urządzeń. Ww. oddziaływania będą miały charakter chwilowy, lokalny i całkowicie odwracalny. Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje przedstawione w *Kip*, etap realizacji inwestycji nie powinien powodować uciążliwości hałasu na terenach chronionych akustycznie (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy.

Podczas realizacji zamierzenia może dojść do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników maszyn i pojazdów. W celu jego ochrony nałożono warunek nr I.1, tj. wskazano działania jakie Wnioskodawca musi podjąć na etapie realizacji, aby zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu – określono sposób postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. W przypadkach ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych, stosowane będą środki do ich pochłaniania – sorbenty.

W trakcie budowy powstawać będą odpady związane z prowadzeniem prac budowlanych. Dla zapewnienia właściwego sposobu postępowania z odpadami wytworzonymi na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunki nr I.2 i I.3.

Ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy gromadzone będą w przenośnych urządzeniach sanitarnych i usuwane przez uprawnione podmioty.

Na etapie budowy w przypadku wystąpienia wód w wykopach przewiduje się ich odwodnienie. Woda z odwadnianych wykopów odprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Po wykonaniu prac montażowych przedmiotowe odcinki gazociągu zostaną poddane próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości. Woda na potrzeby przeprowadzenia prób będzie dostarczana z wodociągu, dowożona beczkowozami lub pobrana z istniejących cieków wodnych po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Zrzut wody po wykonaniu prób nastąpi za pomocą odstożników do gruntu, po uzyskaniu niezbędnych prawem zezwoleń lub przekazana będzie taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ani wprowadzania do środowiska jakichkolwiek substancji i energii. Podczas normalnej eksploatacji gazociągu nie występuje emisja przesyłanego gazu ziemnego - gazociąg jest układem hermetycznym. Emisja gazu może nastąpić tylko w czasie awarii odcinka gazociągu i awaryjnego zrzutu gazu z wyznaczonego odcinka gazociągu do otoczenia lub sporadycznych czynności eksploatacyjnych przy wykorzystaniu układu

zespołu zaporowo-upustowego. W trakcie odgazowania odcinka sieci gazowej ma miejsce emisja hałasu z kolumn wydmuchowych. Sytuacje takie kwalifikowane są jako stany awaryjne lub prace gazoniebezpieczne i prowadzone tylko przez uprawniony personel, pod ścisłym, stałym nadzorem operatora sieci gazowej. Eksploatowany gazociąg, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń czy hałasu.

- e) *Ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Podczas wykonywanych prac może dojść do awarii lub wypadku, skutkującego uszkodzeniem pojazdów lub sprzętu mechanicznego i wycieku substancji ropopochodnych z silników i innych części pojazdów i urządzeń. Sposób postępowania w przypadku tego typu zdarzenia określono, jak wspomniano powyżej, w warunku nr I.1.

Jak wskazano w dokumentacji, zastosowanie właściwej technologii spawania, przeprowadzenie wymaganych prób wytrzymałości i szczelności, a także prowadzenie regularnych inspekcji stanu technicznego i bieżących prac konserwacyjnych minimalizuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii w okresie eksploatacji zrealizowanego przedsięwzięcia.

Ze względu na zakres, specyfikę oraz sposób realizacji przedmiotowej inwestycji, zmiany klimatu nie będą miały wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne.

Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres nie powinna wywierać mierzalnego wpływu na stan warunków klimatycznych, zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej.

- f) *Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:*

Podczas realizacji robót będą powstawać głównie odpady budowlane związane z pracami ziemnymi, mogą powstawać m.in. odpady spawalnicze, zmieszane odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, gleba i ziemia, w tym kamienie oraz niesegregowane odpady komunalne. Odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane podmiotom posiadającym właściwe uprawnienia do ich odbioru.

W trakcie eksploatacji gazociągu nie będą powstawały żadne odpady związane z jego normalnym funkcjonowaniem.

- g) *Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:*

Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Z uwagi, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w myśl art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagane weryfikowanie zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- a) *Obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wodno-błotne mające znaczenie międzynarodowe, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek.

- b) *Obszary wybrzeży i środowisko morskie:*

Lokalizację planowanego gazociągu przewiduje się na obszarze województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży.

c) *Obszary górskie lub leśne:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach leśnych.

d) *Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:*

Nie występują na terenie inwestycji.

e) *Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

Planowane przedsięwzięcie w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica (działka nr 283 obręb Domaszczyn) zlokalizowane jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078), a przedsięwzięcie zlokalizowane w obrębie działki nr 299 obręb Domaszczyn znajduje się w odległości około 250 m od ww. obszaru Natura 2000.

Z materiałów będących w posiadaniu tutejszego organu [tj.: Inwentaryzacji przyrodniczej gminy Długoleka (FULICA pod red. dr W. Jankowski, Wrocław, styczeń 2018 r.), Inwentaryzacji siedlisk i gatunków wykonanej w ramach prac Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego oraz ekspertyz entomologicznej, herpetologicznej i chiropterologicznej wykonanych na potrzeby sporządzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kumaki Dobrej PLH020078 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”] wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej PLH020078 (Dz. U., poz. 2128), dla których ochrony wyznaczono specjalny obszar ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078).

Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac, lokalizację w obrębie istniejącej infrastruktury gazowej, poza lokalnymi korytarzami ekologicznymi, ograniczony zakres wycinki drzew do ok. 10 sztuk, przekroczenie rzeki Mielnica metodą bezwykopową, a także uwzględniając rozwiązania chroniące środowisko, tj.:

- prace związane z wycinką drzew zaplanowano poza okresem lęgowym większości ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego, jednakże w przypadku konieczności jej przeprowadzenia w innym terminie będzie ona poprzedzona oględzinami przez specjalistę ornitologa pod kątem występowania miejsc lęgów ptaków, a w sytuacji potwierdzenia ich występowania prace prowadzone będą pod nadzorem ornitologicznym,
- pozostałe drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prac zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolowane będą ewentualne wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta będą niezwłocznie odławiane i wypuszczane poza obszar inwestycji, przy czym ostatnia kontrola obecności zwierząt w wykopach zostanie przeprowadzona bezpośrednio przed zasypaniem wykopów,

inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000, rzekę Mielnica oraz występujący w sąsiedztwie inwestycji teren leśny.

f) *Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Jak wskazał Wnioskodawca, planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

g) *Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

W Kip wskazano, że w odległości ok. 220 m na zachód od wypłyenia pod rzeką Mielnica zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 5/33/78-29 AZP, inwestycja usytuowana jest

poza historycznym układem ruralistycznym wsi Domaszczyn oraz znajduje się w odległości ok. 290 m od osi widokowej i ok. 720 m od strefy ochrony ekspozycji.

Zgodnie z przedłożoną informacją, w przypadku wystąpienia w miejscu planowanego przedsięwzięcia obiektów archeologicznych, lub nałożenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków takiego wymogu, nadzór nad pracami będzie realizowany przez uprawnione osoby, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Na etapie prac budowlanych możliwe jest obniżenie jakości wizualnej krajobrazu, związane m.in. z tymczasowym składowaniem materiałów budowlanych, sprzymowaniem wydobytych gruntów z wykopów, obecnością maszyn i urządzeń, będzie to jednak oddziaływanie lokalne, krótkotrwałe i odwracalne.

Etap eksploatacji nie będzie związany z pojawieniem się nowych obiektów w krajobrazie. Planowane odcinki gazociągu będą obiektami podziemnymi, mającymi minimalny wpływ na krajobraz. Elementami wyróżniającymi się na powierzchni terenu będą słupki znacznikowe.

h) Gęstość zaludnienia:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości Domaszczyn. Zgodnie z przedłożoną informacją, gęstość zaludnienia na obszarze oddziaływania inwestycji wynosi 159 osób na 1 km².

i) Obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Nie występują w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej w opinii wskazał, iż zgodnie z obowiązującymi zapisami *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), i podziałem Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) teren inwestycji położony jest w granicach dwóch zlewni JCWP:

- „Przylęk” o kodzie RW60001013688 – ta JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: fosforany, azot ogólny, azot azotanowy, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MMI. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań) ze względu na brak możliwości technicznych. Część z zaplanowanego przedsięwzięcia na działkach nr 283, 216/7, 216/22, 218/4 obręb 0012 Domaszczyn, w obszarze rzeki Mielnica znajduje się na obszarze chronionym Kumaki Dobrej – obszarze Natura 2000;
- „Dobra od Jagodnej do Widawy” o kodzie RW600011136899. Zgodnie z zapisami *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* JCWP została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i stan chemiczny chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), ołów(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP określono odstępstwo – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego (2027 r.) polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele

środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w), ołów(w), azot ogólny, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; MMI, EFI+PL/ IBI_PL. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Część planowanego przedsięwzięcia znajdującego się na działce nr 299 obręb Domaszczyn, w obszarze rowu melioracyjnego R-G2 i jest obszarem zdrenowanym. Działki nr 197/17 i 251 w tym samym obrębie, przyległe do działki nr 299 są również obszarami zdrenowanymi.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 96 o kodzie PLGW600096, która jest monitorowana i charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz nie znajdują się ujęcia wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w części na terenie obszaru chronionego Kumaki Dobrej – obszarze Natura 2000. Projektowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku Kip, uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ, wynikające z:

a) *Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Biorąc pod uwagę niewielki zasięg oddziaływania inwestycji oraz fakt, iż ewentualnie oddziaływanie ograniczy się do etapu realizacji inwestycji stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi. Odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów sieci gazowej próbom szczelności i wytrzymałości, zabezpieczenie ich przed korozją oraz zastosowanie systemu kontrolowania szczelności gazociągu i szybkiego powiadamiania o ewentualnych awariach, zapewnią trwałość i szczelność sieci, co zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na etapie jej eksploatacji.

b) *Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji, ograniczony i lokalny zasięg jej oddziaływania oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

c) *Charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:*

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Przewidywany moment rozpoczęcia oddziaływania to rozpoczęcie prac budowlanych.

d) *Prawdopodobieństwa oddziaływania:*

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tego etapu inwestycji. Na tym etapie można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn

i środków transportu. Inwestycja po zrealizowaniu nie powinna spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

e) Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter lokalny, obejmujący obszar robót – ustaną po realizacji przedsięwzięcia, będą zatem odwracalne. Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania, planowana inwestycja nie powinna wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska wodno-gruntowego oraz powstawaniem odpadów.

f) Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na charakter inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

g) Możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia planowane jest zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:

- zawężenie do minimum pasa technicznego robót zajętego na czas budowy;
- ograniczenie czasowe niezbędnych odwodnień wykopów tak, aby nie spowodowały zmian stosunków wodnych w rejonie projektowanej inwestycji;
- prowadzenie regularnej kontroli wykopów, odławianie i przenoszenie w bezpieczne miejsce zwierząt, które ewentualnie znajdują się w ww. wykopach;
- zabezpieczenie drzew i krzewów w rejonie przedsięwzięcia od strony prowadzonych prac (ochrona pni, korzeni i koron) oraz ręczne prowadzenie robót w pobliżu drzew i krzewów;
- właściwa organizacja robót i zaplecza budowy – przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportu odbywać się będzie po ściśle wyznaczonych drogach dojazdowych, składowanie elementów instalacyjnych itp. będzie się odbywać w miejscach do tego przeznaczonych;
- zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń;
- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych;
- ograniczenie prędkości ruchu pojazdów w rejonie budowy;
- zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych w celu utrzymania dróg dojazdowych w czystości, także w trakcie prowadzenia prac budowlanych, np. zraszanie dróg;
- transportowanie materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w pokrywy lub plandeki, w celu ograniczenia pylenia;
- utwardzenie terenu na którym będzie zlokalizowane zaplecze; uszczelnienie (wyłożenie materiałami izolacyjnymi) stref, w których będzie zlokalizowany postój maszyn i pojazdów pracujących na budowie, miejsc parkingów dla pracowników, miejsc tankowania pojazdów, miejsc przechowywania materiałów niebezpiecznych (np. paliwa, materiały smarne, rozpuszczalniki, farby), miejsc magazynowania odpadów przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych do środowiska;
- wyposażenie zaplecza budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji szkodliwych;
- ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy będą gromadzone w przenośnych sanitariatach i przekazywane uprawnionym podmiotom;
- zastosowanie systemu ochrony katodowej, chroniącej gazociąg przed korozją elektrochemiczną.

Realizacja przedsięwzięcia i jego funkcjonowanie nie powinno być źródłem znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w *Kip* i jej uzupełnieniach, oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 ustawy o oś, tenże organ uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 11 października 2023 r. (wpływ przez ePUAP w dniu 12 października 2023 r.) Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o nadanie rygoru natychmiastowej wykonywalności wnioskowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Instytucja rygoru natychmiastowej wykonalności uregulowana została w art. 108 § 1 i 2 *Kpa*. Jej istotą jest to, że decyzja staje się wykonalna i stanowi tytuł egzekucyjny, mimo że nie jest ostateczna. Z dyspozycji ww. normy prawnej wynika, że rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany z urzędu lub na wniosek strony jedynie decyzji, od której służy odwołanie, czyli od decyzji nieostatecznej. Stosownie do postanowień art. 108 § 1 *Kpa*, decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji zarówno w chwili jej wydania, wówczas stanowi on składnik decyzji, ale po myśli art. 108 § 2 *Kpa* może to nastąpić już po jej wydaniu w drodze postanowienia, na które przysługuje stronom zażalenie.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest uzasadnione interesem społecznym oraz wyjątkowo ważnym interesem strony, tj. skrócenie czasu uzyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Ujawnione wypłylenia gazociągu zagrażają bezpieczeństwu i stwarzają poważne ryzyko wystąpienia awarii (np. przy prowadzeniu konserwacji i czyszczenia koryta rzeki, czy rowu), której wystąpienie mogłoby przynieść tragiczne w skutkach konsekwencje. W tym stanie zachodzi konieczność natychmiastowego przeprowadzenia konserwacji i remontu przedmiotowego gazociągu oraz usunięcie ryzyka wystąpienia awarii i tym samym zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Wykonanie prac jest konieczne do uzyskania zagłębienia gazociągu wymaganego przez przepisy prawa i normy określające wymagania funkcjonalne dla gazociągów, jak również na jakie wskazują procedury obowiązujące u Wnioskodawcy, stworzone i przestrzegane w celu bezpiecznego prowadzenia eksploatacji gazociągów.

Realizowane przez Wnioskodawcę zadania służą zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i dla odbiorców przemysłowych. Wobec zaistniałej sytuacji Wnioskodawca jako operator sieci gazowej, wypełniając obowiązki ustawowe oraz by zapobiec awarii gazociągu i przeciwdziałać powstaniu zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, środowiska naturalnego oraz innych szkód spowodowanych przerwami w dostawach gazu i zasilaniu odbiorców dystrybucyjnych i przemysłowych, zakwalifikował likwidację wypłyceń jako zadanie priorytetowe i niezbędne w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji gazociągu. Każda przerwa w dostawach gazu może wywołać poważne konsekwencje i grozi poważną szkodą interesu społecznego. Awarie i usterki występujące na sieci zawsze są traktowane jako okoliczności, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, w tym dla życia i zdrowia ludzi i jako takie muszą być usuwane bez zbędnej zwłoki. Długotrwałe i kompleksowe procedury uzgodnień rodzą jednak ryzyko, iż Wnioskodawca, bez swojej winy nie będzie w stanie dochować terminów harmonogramu, co może oznaczać konieczność wstrzymania prac lub nawet całkowite ich zaniechanie. Taka zaś ewentualność stanowi zagrożenie dla wskazanego powyżej interesu społecznego. Z uwagi na powyższe, należy uznać, iż zaistniały przesłanki do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wskazane w treści art. 108 § 1 *Kpa*. Realizacja ww. zamierzenia pozwoli znacznie poprawić stan

bezpieczeństwa publicznego, a co za tym idzie zapewnić ochronę zdrowia i życia ludzkiego oraz zabezpieczyć ten obszar przed ciężkimi skutkami wywołanymi awarią gazociągu.

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uważa, że zwłoka w realizacji ww. przedsięwzięcia, w okolicznościach tej sprawy, zagrażałaby dobrom chronionym – w tym interesowi społecznemu i wyjątkowo ważnemu interesowi Inwestora.

Biorąc pod uwagę powyższe tutejszy organ, zgodnie z art. 108 § 1 Kpa w punkcie II sentencji niniejszej decyzji nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 Kpa obwieszczeniem z dnia 13 października 2023 r., znak: WOOS.420.14.2023.MT.17, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach, złożonym przez Inwestora wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonywalności wnioskowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej i o miejscu przechowywania akt sprawy. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik - charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman

Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN oraz opłaty od dwóch pełnomocnictw w wysokości 34 PLN na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
reprezentowana przez:
[redacted]
2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław
2. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
wyb. Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 listopada 2023 r., znak: WOOŚ.420.14.2023.MT.18, dla przedsięwzięcia polegającego na polegającego na: Likwidacji dwóch wypłyceń gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 5,5 MPa w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica, dz. nr 283, obręb Domaszczyn oraz rowu melioracyjnego, dz. nr 299, obręb Domaszczyn, jedn. ewidencyjna Długołęka:

- a) Wypłylenie nr 1 – Wypłylenie pod rzeką Mielnica – dz. nr 216/7, 216/22, 283, 218/4, obręb Domaszczyn, jedn. ewid. Długołęka,**
- b) Wypłylenie nr 2 – Wypłylenie pod rowem melioracyjnym – dz. nr 197/17, 299, 251, obręb Domaszczyn, jedn. ewid. Długołęka,**

realizowanego w ramach zadania: „Gazociąg Wrocław – Obwodnica Północna, wypłylenia w obr. Domaszczyn”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane zamierzenie przewiduje likwidację (rozbiórkę) dwóch odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN200, MOP 5,5 MPa w miejscu wypłyceń: pod rzeką Mielnica (działka nr 283 obręb Domaszczyn) oraz pod rowem melioracyjnych (działka nr 299 obręb Domaszczyn) oraz budowę w ich miejsce nowych odcinków gazociągu DN200, MOP 5,5 MPa z zachowaniem wymaganego przykrycia gazociągu. Przy przekroczeniu rzeki Mielnica odcinek gazociągu zostanie wybudowany obok istniejącego, w odległości ok. 2 m. Przy przekroczeniu rowu melioracyjnego odcinek gazociąg zostanie zlokalizowany w śladzie likwidowanego odcinka. Łączna długość odcinków gazociągu przewidzianych do rozbiórki wyniesie 26 m, natomiast łączna długość nowych odcinków rurociągów wyniesie do ok. 28 m. Wpięcie nowych odcinków gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą klasyczną (wstrzymanie przepływu gazu w rurociągu za pomocą istniejącej armatury).

Jak wynika z przedłożonej informacji, realizacja przedmiotowej inwestycji, poprzez likwidację zagrażających bezpieczeństwu wypłyceń gazociągu (minimalne przykrycie w miejscu przekroczenia rzeki Mielnica obecnie wynosi ok. 35 cm oraz w miejscu przekroczenia rowu melioracyjnego - ok. 7 cm), ma na celu usunięcie ryzyka wystąpienia awarii ww. gazociągu, np. przy prowadzeniu konserwacji i czyszczenia koryta rzeki czy rowu, i tym samym zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

Zamierzenie będzie realizowane na działkach nr 216/7, 216/22, 283, 218/4, 218/19, 218/20, 218/18, 218/14, 197/17, 299, 251, 390/1 obręb Domaszczyn, w jednostce ewidencyjnej Długołęka, w powiecie wrocławskim. Planowane przedsięwzięcie obejmie powierzchnię ok. 1620 m² w zakresie cieku i ok. 983 m² w zakresie rowu melioracyjnego.

Zakres prac w rejonie wypłylenia pod rzeką Mielnica obejmie odkrycie odcinka istniejącego gazociągu, wstrzymanie przepływu gazu, opróżnienie odcinka sieci z gazu, wycięcie odcinka istniejącego gazociągu o długości ok. 16 m i wybudowanie nowego odcinka gazociągu o długości ok. 18 m i takich samych parametrach charakterystycznych, tj. DN200, MOP 5,5 MPa. Przekroczenie rzeki przewidziano metodą bezrozkopową w rurze ochronnej. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi z zachowaniem minimalnego przykrycia. Po wybudowaniu nowego odcinka gazociągu, istniejący wypłycony odcinek gazociągu zostanie odcięty,

przedmuchany gazem obojętnym oraz trwale usunięty z ziemi. W wyniku prowadzonych prac zostanie naruszone koryto rzeki. W celu przeprowadzenia prac zostanie wstrzymany przepływ wody w cieku. W poprzek koryta cieku zostaną zabite ścianki szczelne. Woda z koryta będzie przepompowywana z wykorzystaniem przewodów elastycznych (bypass). Realizacja zamierzenia nie spowoduje piętrzenia wody oraz zmiany natężenia przepływu w rzece Mielnica. Po wykonaniu prac dno i skarpy koryta cieku zostaną odtworzone i umocnione po obu stronach gazociągu. W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich, zostaną one odbudowane.

Zakres prac w rejonie wypłcenia pod rowem melioracyjnym obejmie odkrycie odcinka istniejącego gazociągu, wstrzymanie przepływu gazu, opróżnienie odcinka sieci z gazu, wycięcie odcinka istniejącego gazociągu o długości ok. 10 m i wybudowanie nowego odcinka gazociągu o długości ok. 10 m i takich samych parametrach charakterystycznych, tj. DN200 MOP 5,5 MPa. Wykonanie przekroczenia rowu melioracyjnego przewidziano wykopem otwartym. Gazociąg ułożony zostanie w ziemi z zachowaniem minimalnego przykrycia. W celu przeprowadzenia prac zostanie wstrzymany przepływ wody w rowie (w przypadku występowania). W poprzek rowu zostaną zabite ścianki szczelne. Woda z koryta będzie przepompowywana z wykorzystaniem przewodów elastycznych (bypass). Realizacja zamierzenia nie spowoduje piętrzenia wody oraz zmiany natężenia przepływu w rowie. Po ułożeniu rurociągu w wykopie rów zostanie odtworzony i umocniony po obu stronach gazociągu. W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich, zostaną one odbudowane.

Odcinki gazociągu zostaną wykonane z przewodowych rur stalowych. Strefa kontrolowana nowo budowanych rurociągów gazowych wyniesie 6,0 m (po 3,0 m od osi gazociągu). Dojazd do placu budowy będzie odbywał się z wykorzystaniem istniejącego układu komunikacyjnego i dróg tymczasowych. Ponadto przewiduje się, w zależności od potrzeb, wykonanie utwardzenia tymczasowych dróg dojazdowych oraz placu technologicznego poprzez ułożenie prefabrykowanych płyt drogowych. Po zakończeniu budowy płyty zostaną zdemonstrowane. Długość drogi dojazdowej do miejsca prac w zakresie rzeki Mielnica wyniesie ok. 85,0 m, natomiast w zakresie rowu melioracyjnego – ok. 11,5 m.

Odcinki gazociągu zostaną wykonane jako obiekty podziemne, trwale zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie przy naziemnych elementach znacznikowych (słupki znacznikowe).

Po wybudowaniu i zakończeniu prac montażowych odcinki gazociągu zostaną poddane próbie ciśnieniowej szczelności i wytrzymałości.

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany i przywrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.



Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Wojciech Rejman