1 PIĘTRO 1:75

Tryskacze instalacji gaszenia

Lampy

Elementy wentylacji mechanicznej

Elementy instalacji chłodniczej

Elementy instalacji klimatyzacji precyzyjnej

Sufit podwieszany metalowy 600x600 z perforacją 1,5 mm o otwartości struktury 22% z flizeliną akustyczną o pochłanianiu min 0,75. Odbicie światła min 65%. Kolor biały na konstrukcji T15 krawędź opuszczona o 8 mm. Płyty malowane po uformowaniu.

Sufit podwieszany z wełny drzewnej łączonej magnezytem z welonem akustycznym z włókna o szerokości 1 mm. Współczynnik pochłaniania min 0,90. Wymiar 1200x600x25 mm. Montaż w konstrukcji T24. Profile główne co 600 mm. Płyty podcięte i opuszczone względem mocowania.

kolor biały – Ral 9003
kolor naturalny wełny drzewnej

Sufit podwieszany liniowy metalowy, system z możliwością demontażu klasa ognioodporności min. B–s2,d0. Kolor drewnopodoby naturalnego dębu.

Sufit podwieszany zmywalny z wełny mineralnej twardej, powierzchnia powlekana włókniną szklaną, panele o wymiarach 60x60, grubość 13mm, widoczny system zawieszenia, konstrukcja o szerokości 24mm. Klasa pochłaniania dźwięku A. Klasa czystości ISO 5. Izolacyjność Rw min 18 dB

Sufit nie tynkowany.

Sufit z g–k

2,55m wysokość pomieszczenia, mierzona od wykończonej posadzki

KONOPIŃSCY.PL PROJEKTOWANIE EKONOMICZNE, KONSULTING, ARCHITEKTURA. TEL. 602 109 276

PROJEKT SIEDZIBY DLA PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. BARTNIAKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM

Rzut sufitów 2 kondygnacji

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ARCH. STANISŁAW KONOPIŃSKI UPR. MA/KK/007/02 SPEC. ARCHITEKTONICZNA		ADRES INWESTYCJI	GRODZISK MAZOWIECKI, DZ. NR. EW. 11/5, OBRĘB 0029
SPRAWDZAŁ: MGR INŻ. ARCH. TOMASZ WEKKA UPR. St-78/90 SPEC. ARCHITEKTONICZNA		INWESTOR	SKARB PAŃSTWA PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE UL. CHOCIMSKA 28, 00–791 WARSZAWA
OPRACOWANIE MGR INŻ. JOANNA DUKACZEWSKA		DATA	07.2023/11.2023
		BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	SKALA	1:75

A19