



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU
UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

WOOS.420.39.2026.MSA.12

Wrocław, dnia 20 października 2026 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r., poz. 670 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), w związku z art. 2, art. 14 i art. 25 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1199) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej z dnia 6 sierpnia 2026 r.

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV – mostów szynowych nr 1 i nr 2 – w celu przyłączenia podmiotów OZE do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice wraz z przebudową kolidującej infrastruktury” oraz

- I. Określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:**
 1. Prace budowlane prowadzić w sposób ograniczający pylenie, w szczególności poprzez prowadzenie transportu materiałów sypkich pojazdami zabezpieczonymi plandekami, a także ograniczanie prędkości maszyn budowlanych i pojazdów na terenie budowy (zwłaszcza w przypadku poruszania się po nawierzchniach nieutwardzonych). W okresach bezdeszczowych i upalnych zraszać powierzchnie narażone na pylenie oraz utrzymywać czystość dróg dojazdowych w celu eliminacji wtórnej emisji pyłu.
 2. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6.00 do godziny 22.00, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej.
 3. Zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.
 4. Odpady wytwarzane na etapie realizacji przedsięwzięcia magazynować selektywnie na utwardzonym i szczelnym podłożu, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych i zapewnić sukcesywny odbiór przez odpowiednie służby. Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, usytuowanych w miejscu zadaszonym lub zabezpieczonym przykryciem chroniącym przed opadami atmosferycznymi, w sposób uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i roztopowymi oraz przedostanie się odcieków do gruntu.

5. Wycinkę drzew i krzewów ograniczyć do egzemplarzy kolidujących z realizacją inwestycji i w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu drzew pod kątem występowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich obecności wskaże dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia ww. prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
6. Prace ziemne w okresie od 1 marca do 15 października poprzedzić kontrolą terenu przez specjalistę ornitologa pod kątem miejsc bytowania ptaków oraz przez specjalistę teriologa pod kątem miejsc bytowania małych ssaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania specjalista wskazać ma dopuszczalny termin i sposób prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
7. Usunięcie drzew o obwodzie pni powyżej 50 cm, dziuplastych lub z odstającą korą prowadzić przy udziale specjalistów chiropterologa i entomologa, którzy nie wcześniej niż 3 dni przed wycinką dokonają oględzin pod kątem obecności nietoperzy i/lub chronionych gatunków bezkręgowców, a w przypadku potwierdzenia ich występowania wskażą dopuszczalny termin i sposób prowadzenia wycinki.
8. Pod nadzorem dendrologa zabezpieczyć przed uszkodzeniami drzewa i krzewy nieprzeznaczone do usunięcia, znajdujące się w obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót budowlanych, tj.:
 - jeśli pozwolą na to uwarunkowania terenowe – dla pojedynczego drzewa lub grupy drzew wygrodzić tzw. strefę ochrony drzewa (SOD) obejmującą strefę rzutu korony plus 1,5 m – w przypadku drzew o naturalnym pokroju, a w przypadku drzew o koronie formowanej, asymetrycznej lub kolumnowej – o zasięgu ustalonym ze specjalistą dendrologiem;
 - jeśli uwarunkowania terenowe nie pozwalają na wyznaczenie SOD zastosować deskowanie: pnie drzew owinać miękkim materiałem (np. maty słomiane, maty trzcinowe), a następnie oszalować deskami do wysokości minimum 2 m lub do pierwszych gałęzi; nierówności na powierzchni należy zniwelować stosując tzw. warkocze ze słomy; oszalowanie otoczyć opaskami w odległości ok. 50 cm, a do ich mocowania nie można wykorzystywać gwoździ ani żadnych elementów ingerujących w pień; nie dopuszcza się opierania desek na nabiegach korzeniowych;
 - w okresie upałów maksymalnie skrócić czas narażenia korzeni na przesuszenie, owijać je miękką tkaniną i regularnie zraszać wodą w czasie prowadzenia prac w tym okresie, natomiast w okresie zimowym chronić je przed przemrożeniem okładając matami słomianymi; w przypadku uszkodzenia korzeni należy odciąć ich zniszczoną część czystym, ostrym narzędziem i zabezpieczyć środkiem grzybobójczym;
 - nie zmieniać poziomu gruntu oraz nie zagęszczać gleby w odległości 3–5 m od pnia poprzez wykluczenie możliwości poruszania się ciężkiego sprzętu, wibrowania, składowania materiałów budowlanych, parkowania maszyn i pojazdów, itp.; w razie konieczności wyznaczenia drogi tymczasowej w sąsiedztwie drzewa, zabezpieczyć podłoże poprzez wykorzystanie nawierzchni żwirowej lub z kruszywa (w przypadku lekkiego sprzętu) albo ułożenie nawierzchni z płyt betonowych lub geokraty (w przypadku ciężkiego sprzętu);
 - wykopy należy odsunąć od pnia drzewa na odległość nie bliższą niż trzy średnice pnia (optymalnie nie bliżej niż odległość pięciu średnic pnia);
 - prace w obrębie stref korzeniowych prowadzić ręcznie.
9. Wszystkie wykopy i inne roboty ziemne poprzedzić zdjęciem płatów darni oraz górnej, próchnicznej warstwy gleby, które następnie po zakończeniu prac ziemnych należy wykorzystać do odtworzenia terenów zielonych. Przy wysiewie traw stosować wyłącznie mieszanki roślin właściwych lokalnie i siedliskowo (z wyłączeniem gatunków obcych i/lub inwazyjnych), a skład mieszanki uzgodnić ze specjalistą botanikiem/fitosocjologiem.

10. Nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować wykopy związane z budową oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt (np. zastoiska wody): płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach oraz zastoiskach wody przeprowadzić bezpośrednio przed ich likwidacją.
 11. Płat siedliska przyrodniczego 91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe w sposób widoczny i jednoznaczny dla wykonawców prac oznakować w terenie przez cały okres prowadzenia prac w sąsiedztwie siedliska, aby uniknąć jego przypadkowego niszczenia. Dokładny przebieg i ustawianie oznakowania winien nadzorować specjalista fitosocjolog. W obrębie ww. płatu siedliska nie lokalizować zapleczy budowy, tymczasowych dróg dojazdowych ani nie składować materiałów budowlanych.
 12. Zaplecza i drogi techniczne, składy materiałów budowlanych i postojów sprzętu lokalizować w odległości większej niż 50 m od cieków wodnych, brzegów zbiorników wodnych, terenów podmokłych i terenów leśnych oraz nie mniejszej niż 10 m od grup drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki. Jeżeli lokalizacja niezbędnych elementów zaplecza oraz magazynowania materiałów obojętnych dla środowiska gruntowo-wodnego w pobliżu cieków jest niezbędna z punktu widzenia realizacji inwestycji, podłoże ewentualnej bazy materiałowej powinno zostać uszczelnione geomembraną i pokryte płytami betonowymi, a zaplecze wyposażone w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji szkodliwych.
 13. Stanowiska rdestowców *Reynoutria sp.* w sposób widoczny i jednoznaczny dla wykonawców prac oznakować w terenie przez cały okres prowadzenia prac, aby uniknąć przypadkowej ingerencji w te stanowiska. Oznakowanie winien nadzorować specjalista fitosocjolog. Urobku z rejonu występowania tych stanowisk nie przemieszczać na inne tereny w obrębie inwestycji.
- II. **Wskazuję, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.**
- III. **Integralną częścią decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 sierpnia 2026 r. (data wpływu: 6 sierpnia 2026 r.), podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., zwana dalej Wnioskodawcą – zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zwanego dalej Regionalnym Dyrektorem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV – mostów szynowych nr 1 i nr 2 – w celu przyłączenia podmiotów OZE do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”. Do wniosku załączona została *Karta informacyjna przedsięwzięcia (zespół autorów pod kierownictwem Daniela Marandy, sierpień 2026 r.)*, zwana dalej *Kip*.

Planowane zamierzenie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 7 *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Przedmiotowa inwestycja została wymieniona w punkcie 52 załącznika do *ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych* (zwanej dalej *specustawą przesyłową*) „I. Wykaz strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych”. Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, zwanej dalej *ustawą*

ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach *specustawy przesyłowej* jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do zrealizowania w województwie dolnośląskim, na terenie gminy Świdnica, zatem organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor.

Zgodnie z art. 3 *specustawy przesyłowej* strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych są celami publicznymi w rozumieniu *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* (Dz. U. z 2026 r., poz. 399 ze zm.).

Pismem z dnia 10 sierpnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.39.2026.MSA.1, Regionalny Dyrektor wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Uzupełnienie w wymaganym zakresie zostało przedłożone w dniu 17 sierpnia 2026 r.

Dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (<https://system.sios.pl/>) pod numerem: 200/2026.

Liczba stron postępowania przekracza 10. W związku z powyższym, na podstawie art. 49 *ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego*, zwanej dalej *Kpa*, w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*, w niniejszym postępowaniu strony inne niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia informowane są o wszystkich czynnościach podjętych w przedmiotowej sprawie poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz przez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 74 ust. 3aa *ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych w przedmiotowym postępowaniu powiadamia również organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ww. *ustawy*, tj. Wójta Gminy Świdnica i Burmistrza Miasta Świebodzice.

Na podstawie art. 14 ust. 2 *specustawy przesyłowej* Regionalny Dyrektor, pismem z dnia 10 sierpnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.39.2026.MSA.2, zawiadomił organ wyższego stopnia, tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej. Ponadto, stosownie do dyspozycji ustawowej art. 4b *ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych* (Dz. U. z 2024 r., poz. 317) oraz art. 82 ust. 3 pkt 5a *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* (Dz. U. z 2026 r., poz. 524 ze zm.), pismem z dnia 24 sierpnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.39.2026.MSA.3, powiadomił o wszczęciu przedmiotowego postępowania organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę lub do przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, dla elektrowni wiatrowych, tj. Wojewodę Dolnośląskiego.

Obwieszczeniem z dnia 24 sierpnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.39.2026.MSA.6, Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania m.in.: o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji, o możliwości brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz złożenia uwag i wniosków, a także o wystąpieniu do organów opiniujących. O powyższym Wnioskodawca został poinformowany zawiadomieniem z dnia 24 sierpnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.39.2026.MSA.7.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor, pismami z dnia 24 sierpnia 2026 r., znak: WOOŚ.420.39.2026.MSA.4 oraz WOOŚ.420.39.2026.MSA.5, wystąpił kolejno do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 4 września 2026 r. (data wpływu: 4 września 2026 r.), znak: VL.ZZŚ.4130.103.2026.JS, wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną.
2. Zabrania się niszczenia bądź uszkodzania urządzeń wodnych oraz innych czynności, które mogą powodować zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej.
3. W przypadku wykonywania urządzeń wodnych należy uzyskać zgodę wodnoprawną.

Treść warunku nr 1 Regionalny Dyrektor zadysponował w sentencji niniejszej decyzji w punkcie nr I.3. Warunki nr 2 i 3 wskazanych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynikają z odrębnych przepisów prawa, do przestrzegania których Wnioskodawca jest zobowiązany, bądź są zbyt ogólne, stąd też organ nie zadysponował ich w sentencji decyzji.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pismem z dnia 4 września 2026 r. (data wpływu: 4 września 2026 r.), znak: ZNS.9022.5.30.2026.MM, wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 *ustawy ooś*. Swoje stanowisko uzasadnił koniecznością szczegółowego przeanalizowania wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi zamieszkujących oraz przebywających w obszarze jego przewidywanego oddziaływania pod kątem oddziaływania pól elektromagnetycznych i emisji hałasu. Powyższe analizy zostały jednak uwzględnione w przedłożonej wraz z wnioskiem *Kip* i wykazały brak ponadnormatywnego oddziaływania. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu podkreślił również potrzebę przeprowadzenia szczegółowej analizy potencjalnych zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia awarii technicznych, porażen prądem elektrycznym oraz katastrof budowlanych, co jest niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi. Analiza wystąpienia sytuacji awaryjnych w związku z eksploatacją przedsięwzięcia również została przedstawiona w treści *Kip* wraz z opisem planowanych do zastosowania zabezpieczeń i rozwiązań projektowych, które ograniczą możliwość wystąpienia potencjalnych negatywnych oddziaływań w tym zakresie.

Regionalny Dyrektor, po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś* oraz biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV – mostów szynowych nr 1 i nr 2 – w celu przyłączenia podmiotów OZE do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice (SE Świebodzice) wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. W zakresie inwestycji planuje się wykonanie konstrukcji wsporczych (słupy) wraz z fundamentami oraz zawieszeniem przewodów/linii o długości ok. 302 m (most szynowy nr 1) i ok. 349 m (most szynowy nr 2).

Teren inwestycji zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, na terenie gminy Świdnica (obwód Mokrzeszów) na działkach o numerach ewidencyjnych: 1372, 1373, 1374, 1375, 1378, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 2212, 2300, 2301. Projektowane mosty szynowe zostaną zlokalizowane na północ od istniejącej SE Świebodzice na terenach o charakterze rolniczym (pól uprawnych).

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano następujące prace:

- wytyczenie geodezyjne projektowanych konstrukcji wsporczych,
- przebudowę infrastruktury kolidującej z zamierzeniem budowlanym, w tym sieci elektroenergetycznych 15 kV oraz sieci telekomunikacyjnych,
- wykopy i budowę betonowych fundamentów konstrukcji wsporczych,
- montaż poziomy i pionowy kratowych konstrukcji wsporczych (wykonanie 4 stanowisk słupowych na każdy most),
- malowanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym stalowych konstrukcji,
- montaż uziemień,
- montaż osprzętu liniowego,
- zawieszenie przewodów fazowych oraz odgromowych,
- zarurowanie fragmentu rowu melioracyjnego.

Ponadto w obrębie stacji elektroenergetycznej zrealizowane zostaną prace towarzyszące, takie jak:

- przebudowa pól liniowych i bramek liniowych w polach nr 3 i 7 SE Świebodzice na potrzeby wprowadzenia mostów szynowych na stację,
- wyposażenie pól rozdzielni 220 kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz układów ogólnostacyjnych, umożliwiające przyłączenie poprzez mosty szynowe kilku obiektów,
- budowa nowego budynku technologicznego, parkingu o powierzchni 0,01 ha i przekładników mostów szynowych na terenie rozdzielni 220 kV wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie zaplecza budowy oraz tymczasowych dróg dojazdowych.

Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie także wycinki drzew i krzewów w pasie po 6 m od skrajnych przewodów (pas 29 m). Szacunkowa powierzchnia wycinki to 0,18 ha.

Zajętość terenu pojedynczego słupa mostu szynowego będzie wynosiła ok. 11 x 11 m, natomiast zajętość terenu pod wykop to ok. 25 x 25 m. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości będzie obejmować pas techniczny 50 m (po 25 m od osi linii). Sumaryczna powierzchnia terenu niezbędnego do realizacji obydwu mostów szynowych (z uwzględnieniem naciągów) oraz przebudowy kolidujących sieci SN wynosi łącznie ok. 4,2 ha.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Planowana inwestycja realizowana będzie na użytkach rolnych oraz częściowo na obszarze istniejącej SE Świebodzice. Po realizacji przedsięwzięcia projektowane mosty szynowe 220 kV będą funkcjonowały w obrębie istniejącego układu elektroenergetycznego stacji 400/220/110 kV Świebodzice, w sąsiedztwie istniejących wyprowadzeń linii elektroenergetycznych najwyższych napięć. W związku z powyższym dokonano weryfikacji pod kątem możliwości wystąpienia kumulacji pól elektromagnetycznych generowanych przez istniejące linie i wyprowadzenia 400 kV i 220 kV, istniejące urządzenia rozdzielni 400/220/110 kV oraz projektowane mosty szynowe nr 1 i nr 2.

Należy podkreślić, że projektowane mosty szynowe stanowią element istniejącego systemu elektroenergetycznego stacji i będą zlokalizowane na terenach przeznaczonych pod funkcje elektroenergetyczne. Największe wartości pól elektromagnetycznych występować będą w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów i urządzeń elektroenergetycznych. Zgodnie z przedstawionymi w dokumentacji analizami z zakresu oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz hałasu nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań skumulowanych. Inwestycja polegająca na budowie mostów szynowych ma charakter lokalny i nie wprowadzi istotnych zmian w obszarach sąsiadujących z istniejącą SE Świebodzice.

Mając na uwadze charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia oraz brak znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań, które mogłyby spowodować wystąpienie znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie na bioróżnorodność terenu objętego zakresem przewidzianych prac budowlanych i terenu w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Obszar przeznaczony pod inwestycję stanowią tereny o charakterze rolniczym (pola uprawne), a trwałe zajęcie terenu związane będzie jedynie z koniecznością posadowienia stanowisk słupowych i niewielkich obiektów infrastruktury towarzyszącej.

W fazie budowy wykorzystywana będzie woda, surowce i materiały budowlane, paliwa płynne oraz energia elektryczna. Nie przewiduje się potrzeby wykorzystywania energii cieplnej i gazowej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Etap eksploatacji może być związany z wykorzystaniem niewielkiej ilości materiałów i paliw niezbędnych do utrzymania konstrukcji w należyтым stanie technicznym. Przewiduje się także niewielkie zużycie wody w związku z przebywaniem na terenie inwestycji pracowników prowadzących prace konserwacyjne.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w postaci spalin pochodzących z silników maszyn budowlanych oraz pyłu powstającego podczas prowadzenia prac ziemnych i transportowych. Powyższe oddziaływania, ze względu na lokalny i okresowy charakter zmieniający się w zależności od miejsca i fazy budowy, nie wpłyną znacząco na stan powietrza i ustąpią po zakończeniu prac, nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Wykorzystywany na etapie realizacji sprzęt mechaniczny oraz środki transportu dowożące materiały budowlane i elementy konstrukcyjne będą źródłami hałasu z terenu budowy. Uciążliwości akustyczne będą miały charakter zmienny w czasie, uzależniony od etapu oraz intensywności prowadzonych prac. Biorąc pod uwagę niewielki zakres inwestycji i ograniczenie czasu prac budowlanych do pory dziennej, etap budowy nie powinien powodować znaczących negatywnych skutków emisji hałasu.

Realizacja inwestycji będzie związana z ingerencją w powierzchnię ziemi podczas prowadzenia prac związanych wykonywaniem wykopów pod fundamenty stanowisk słupowych. Prace budowlane związane z posadowieniem słupów nie spowodują trwałego naruszenia stosunków wodnych w gruncie. Etap realizacji może stanowić potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego w wyniku wycieków substancji ropopochodnych z wykorzystywanych maszyn i pojazdów. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym i wyposażone zostanie w sorbenty służące do likwidacji ewentualnych wycieków. Ponadto zaplecza budowy, bazy materiałowe oraz miejsca postoju sprzętu i maszyn nie będą lokalizowane w bliskim sąsiedztwie cieków, zbiorników wodnych i terenów podmokłych.

Funkcjonowanie zaplecza budowy (węzłów sanitarnych) będzie związane z powstawaniem ścieków bytowych wytwarzanych przez pracowników budowy. Wyposażenie zaplecza budowy w szczelne sanitariaty objęte systematycznym serwisem podmiotów posiadających stosowne uprawnienia w zakresie ich obsługi zapewni właściwe zagospodarowanie powstających na tym etapie nieczystości, wykluczając potencjalne ryzyko ich oddziaływania na środowisko wodne i gruntowo-wodne.

Wytworzone na etapie budowy odpady będą selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w wyznaczonym i utwardzonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie do dalszego zagospodarowania (unieszkodliwienia lub odzysku). Zakładając, że gospodarka odpadami w fazie realizacji inwestycji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami segregacji powstających odpadów, nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska.

Na etapie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczących emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Podczas zjawiska ulotu może występować śladowa emisja ozonu oraz tlenków azotu. Niewielkie ilości zanieczyszczeń powietrza mogą powstawać również podczas prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii linii, związane z pracą maszyn wykorzystywanych do konserwacji i robót naprawczych oraz z uzupełnianiem ewentualnych ubytków w powłokach malarskich. Ze względu na marginalną skalę emitowanych substancji powstających zarówno podczas ulotu, jak i prac konserwacyjnych, przedsięwzięcie nie będzie miało znacząco negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne najwyższych napięć stanowią źródła emisji pól elektromagnetycznych o niskiej częstotliwości (50 Hz), charakteryzowanych przez dwie składowe: elektryczną i magnetyczną. Zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448)* dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, wynosi dla składowej elektrycznej 1 kV/m i 60 A/m dla składowej magnetycznej. Ponadto ww. *rozporządzenie* wyznacza dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludności na poziomie: 10 kV/m dla składowej elektrycznej i 60 A/m dla składowej magnetycznej. Najbliższy budynek mieszkalny (zabudowa mieszkaniowa) zlokalizowany jest w odległości ok. 48 m od osi projektowanych mostów szynowych. Pozostała zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 500 m i 700 m. W sąsiedztwie przedsięwzięcia występują również tereny ogródków działkowych użytkowanych przez ludzi oraz obiekty przemysłowe stanowiące miejsca pracy. Z analizy zawartej w *Kip* wynika, że posadowienie przedmiotowych mostów szynowych nie spowoduje zagrożenia dla środowiska w postaci wystąpienia znaczących wartości pola elektromagnetycznego. Spodziewane poziomy natężenia pola elektrycznego i magnetycznego będą niższe od wartości dopuszczalnych określonych zarówno dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, jak i miejsc dostępnych dla ludności.

Z przeprowadzonej analizy akustycznej wynika, iż eksploatacja planowanych linii elektroenergetycznych nie będzie źródłem znaczącego oddziaływania akustycznego i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, określonych w *rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112)*. Przyczyną powstawania hałasu w związku z pracą linii 220 kV są tzw. zjawiska ulotowe. Hałas powstaje również na terenie stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, a jego źródłem są wszelkie urządzenia służące do napędu, transformatory lub wentylatory chłodzące. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują tereny podlegające ochronie akustycznej. Na terenie stacji elektroenergetycznej, w odległości ok. 48 m od planowanego przedsięwzięcia, znajduje się budynek mieszkalny, który zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego *uchwałą nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokreszów, z wyłączeniem północnego obszaru, w Gminie Świdnica (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2014 r., poz. 3306)* znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C1.E przeznaczonym pod stację elektroenergetyczną z rozdzielniami 400/220/110 kV. Natomiast najbliższy teren chroniony akustycznie zgodnie z ww. planem stanowią ogródki działkowe (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) zlokalizowane w odległości ok. 260 m w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji. Mając na względzie lokalizację i charakter przedsięwzięcia oraz przedstawione w dokumentacji sprawy wyniki obliczeń propagacji hałasu, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania emisji hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej.

Mosty szynowe są obiektami bezobsługowymi, niewymagającymi stałej obecności personelu ani stałego przyłącza wodno-kanalizacyjnego. Ścieki bytowe mogą powstawać wyłącznie sporadycznie i tymczasowo, w związku z obecnością ekip remontowych i konserwacyjnych podczas okresowych przeglądów technicznych oraz napraw (np. wymiana osprzętu, naprawa izolatorów, kontrola stanu technicznego konstrukcji wsporczych). W takich

przypadkach ścieki będą odprowadzane do przenośnych bezodpływowych sanitariatów, których zawartość będzie odbierana przez wyspecjalizowane firmy. Z uwagi na sporadyczny i krótkotrwały charakter powstawania ścieków bytowych na etapie eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie.

Dla mostów szynowych nie planuje się realizacji systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do gruntów otaczających przedsięwzięcie. Wody ujmowane z dachu budynku oraz z nawierzchni utwardzonych odprowadzone zostaną do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej zakończonej wylotami do rowów odwadniających biegnących wzdłuż ogrodzenia stacji.

Eksploatacja obiektu, którym są mosty szynowe, zasadniczo nie powoduje powstawania odpadów. Odpady mogą powstawać wyłącznie w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych lub remontowych.

- e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:*

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej może wystąpić jedynie w przypadku niewłaściwego prowadzenia lub wykonania prac (katastrofa budowlana), a także uszkodzenia mechanicznego przedmiotowych linii elektroenergetycznych na etapie eksploatacji. Z uwagi na skalę, charakter przedsięwzięcia oraz stosowane materiały, a także mając na względzie regularne przeglądy techniczne i prace konserwacyjne, ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej będzie ograniczone do minimum. Konstrukcja projektowanych mostów szynowych będzie przystosowana do gwałtownych zjawisk naturalnych. Tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia instalacji, a w następstwie wystąpienie katastrofy jest znikome.

Planowana inwestycja wpłynie na możliwość odbioru i przesyłu energii, w tym z odnawialnych źródeł energii. Mając na względzie charakter inwestycji, a także sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia można stwierdzić, iż jest ono przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również nie spowoduje zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu, a także nie przyczyni się do pogłębiania zmian klimatu.

- f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:*

Na każdym z etapów zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji planowanej inwestycji oraz ewentualnej jej likwidacji będą wytwarzane odpady.

W trakcie budowy mostów szynowych będą powstawać odpady takie jak m.in. przewody stalowo-aluminiowe, elementy stalowe słupów, uszkodzone izolatory oraz urobek z wykopów pod posadowienie fundamentów. Mogą powstawać również odpady niebezpieczne w wyniku prac związanych np. z malowaniem konstrukcji wsporczych czy neutralizacją wycieków substancji niebezpiecznych z maszyn budowlanych (jedynie w sytuacjach awaryjnych). Odpady powstające w fazie budowy można zaliczyć głównie do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10). Do najistotniejszych z nich pod względem ilości należą gleba i ziemia (kod 17 05 04). Większość urobku, jaki powstanie w następstwie przygotowania miejsc dla fundamentów, będzie zagospodarowany w miejscu realizacji prac, a pozostała ilość zostanie przekazana firmom posiadającym wymagane prawem uprawnienia do gospodarowania odpadami.

Na etapie eksploatacji powstawać będą jedynie odpady związane z pracami konserwacyjnymi, naprawami i pracami remontowymi. Prace te będą miały charakter miejscowy, a ilość wytwarzanych odpadów w okresie eksploatacji będzie znacząco mniejsza niż na etapie realizacji inwestycji. Wytwórcami odpadów na tym etapie będą firmy zewnętrzne realizujące prace serwisowe, które będą odpowiedzialne za ich prawidłowe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Na etapie budowy oraz likwidacji potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi może być związane z okresowymi uciążliwościami transportu samochodowego i pracą maszyn budowlanych, powodujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu. Emisja będzie miała charakter niezorganizowany i uzależniona będzie w szczególności od natężenia robót budowlanych i rozbiórkowych. Uciążliwości związane z oddziaływaniem na tym etapie będą ograniczone do minimum poprzez odpowiednią organizację prac i brak koncentrowania robót budowlanych w tym samym czasie. Prace odbywać się będą poza godzinami nocnymi.

Etap eksploatacji inwestycji nie powinien spowodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności i na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Biorąc pod uwagę cechy planowanego przedsięwzięcia oraz zakres i sposób realizacji prac budowlanych, przy bezawaryjnym funkcjonowaniu inwestycji nie stwierdza się zagrożeń, które mogłyby być istotne z punktu widzenia oddziaływania na ludzi, nie powinno więc ono znacząco negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach *specustawy przesyłowej*, w myśl art. 59a ust. 4 pkt 10 *ustawy ooś*, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej oraz inwestycji towarzyszącej nie jest wymagana weryfikacja zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

W sąsiedztwie inwestycji (w buforze 100 m) znajduje się ciek wodny – Lubiechowska Woda, stanowiący prawy dopływ Pełcznicy (w kierunku północno-zachodnim od zakresu inwestycji), oraz ciek/rów bez nazwy (w kierunku południowo-wschodnim od zakresu inwestycji).

Przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie siedliska przyrodniczego 91E0 – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe – wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713).

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży i środowisko morskie. Obszary te nie występują w sąsiedztwie inwestycji.

c) obszary górskie i leśne:

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie ani leśne.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W rejonie inwestycji nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych ani strefy ochronne ujęć wód.

- e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie częściowo w granicach otuliny Książańskiego Parku Krajobrazowego oraz w odległości ok. 4 km od specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przełomy Pełcznicy pod Książem (PLH020020).

Oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji i stwierdzono, iż przy uwzględnieniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, ww. obszar Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

- f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

Z analizy informacji zawartych w *Kip* nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji występowały obszary, na których standardy środowiska zostały przekroczone. Jak wskazał Wnioskodawca, planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie powinno powodować przekroczeń standardów jakości środowiska.

- g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w *Kip* w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie zostały zewidencjonowane obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zm.).

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz fakt, że przedmiotowe mosty szynowe będą zlokalizowane w sąsiedztwie istniejącej SE Świebodzice, po jego realizacji nie przewiduje się istotnych zmian w krajobrazie w stosunku do wcześniejszego zagospodarowania.

- h) *gęstość zaludnienia:*

Inwestycja realizowana będzie w gminie wiejskiej Świdnica, poza obszarami gęstej zabudowy mieszkaniowej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia w gminie Świdnica wynosi ok. 87 osób/km².

- i) *obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

- j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Nie występują w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia.

- k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Teren przedmiotowej inwestycji położony jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Pełcznica o kodzie RW6000031348699. Zgodnie z zapisami *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry* (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), dalej zwanego *Planem*, JCWP Pełcznica została zaklasyfikowana jak silnie zmieniona część wód o złym stanie wód, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla JCWP Pełcznica zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosfor ogólny, azot amonowy, fosforany, BZT5, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, makrobezkręgowce bentosowe, co jest spowodowane warunkami naturalnymi.

Rozpatrywany obszar przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 108 o kodzie GW6000108. JCWPd nr 108 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym i została oceniona jako niezagrażona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych i poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Uwzględniając rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooŚ, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Obszar inwestycji stanowią głównie tereny o charakterze rolniczym, położone w sąsiedztwie SE Świebodzice. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz fakt, iż oddziaływanie ograniczy się głównie do etapu realizacji stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że nie przewiduje się, aby inwestycja – zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji – spowodowała pogorszenie jakości środowiska na obszarze zlokalizowanym w jej najbliższym sąsiedztwie.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Z uwagi na lokalizację planowanej inwestycji, ograniczony i lokalny zasięg jej oddziaływania oraz odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na etapie realizacji inwestycji może dochodzić do emisji zanieczyszczeń powietrza, emisji hałasu oraz potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne wskutek prowadzonych prac budowlanych. Oddziaływanie bezpośrednio w tym zakresie ograniczone będzie przestrzennie do terenu budowy oraz czasowo do momentu zakończenia całego procesu realizacyjnego. Przewidywany termin rozpoczęcia oddziaływania nastąpi w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Uciążliwości związane z etapem budowy będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny, ustąpią po zakończeniu prac.

Z uwagi na skalę, charakter i lokalizację inwestycji nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie spowodowało istotne uciążliwości na etapie eksploatacji. Inwestycja nie spowoduje znaczącej zmiany w zakresie oddziaływania pola elektromagnetycznego w sąsiedztwie istniejącej SE Świebodzice. Na etapie eksploatacji nie istnieje również ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tego etapu inwestycji. W trakcie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-

wodnego przez substancje ropopochodne z potencjalnych wycieków z silników spalinowych maszyn i środków transportu. Jak wynika z zapisów *Kip*, oddziaływania te będą ograniczane przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń i organizację robót, a po zakończeniu prac uciążliwości ustąpią. Można przyjąć, że analizowana inwestycja na etapie realizacji nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Na etapie eksploatacji linia elektroenergetyczna będzie emitować pole elektromagnetyczne oraz w pewnych warunkach atmosferycznych może powodować emisję hałasu, jednak funkcjonowanie inwestycji po realizacji nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania w fazie budowy i ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia będą miały charakter czasowy (krótkotrwały), lokalny (obejmujący obszar robót) i ustaną po zakończeniu prac. Większość oddziaływań, z wyjątkiem przekształceń terenu związanych z jego zajęciem pod planowaną infrastrukturę, będzie miało charakter odwracalny. Oddziaływania zidentyfikowane dla etapu eksploatacji będą miały charakter stały (ciągły) przez cały okres funkcjonowania inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 200 kV, które będą stanowić przyłączenie do istniejącej SE Świebodzice. Z uwagi na skalę planowanych robót budowlanych oraz parametry i warunki eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w rejonie inwestycji lub w obszarze jej oddziaływania. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wprowadzi istotnych zmian w zakresie istniejącego oddziaływania pól elektromagnetycznych ani oddziaływania akustycznego w sąsiedztwie inwestycji.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Zaplanowana przez Wnioskodawcę organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów powinna maksymalnie ograniczyć prognozowane oddziaływania na środowisko.

Ponadto w sentencji niniejszej decyzji nałożono warunki, których przestrzeganie na etapie realizacji przedsięwzięcia zminimalizuje możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko. W celu ograniczenia uciążliwości w zakresie emisji hałasu i zapylenia na etapie realizacji przedsięwzięcia nałożono warunki nr I.1–I.2. Warunek nr I.3 określono w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi mogącymi przedostać się z wykorzystywanych w trakcie prowadzenia prac maszyn budowlanych i pojazdów. Zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego są także wytwarzane na etapie budowy odpady. Odpowiedni sposób magazynowania odpadów, zgodnie z warunkiem wskazanym w punkcie I.4 sentencji, pozwoli na minimalizację ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

Warunki nr I.5–I.7 wynikają z konieczności minimalizacji negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na gatunki zwierząt kręgowych (w szczególności ptaków i nietoperzy) w trakcie okresu rozrodczego i wychowu młodych. Wszystkie gatunki nietoperzy i prawie wszystkie gatunki ptaków przebywających na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380)* i obowiązują w stosunku do nich określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania.

Warunek nr I.8 ma na celu ochronę zieleni wysokiej. Na etapie realizacji prac konieczne jest zabezpieczenie zieleni nieprzeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również przed oddziaływaniami pośrednimi, będącymi skutkami np. przesuszenia/przemrożenia korzeni czy nadmiernego zagęszczenia gruntu uniemożliwiającego wymianę gazową między powietrzem a glebą.

Warunek określony w punkcie I.9 ma na celu właściwe zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie inwestycji, z wykorzystaniem warstwy urodzajnej gleby wraz z jej bankiem nasion i innych organów przetrwalnikowych roślin, co ma uniemożliwić wnikanie roślin gatunków obcych i/lub inwazyjnych.

Warunek nr I.10 ma na celu ograniczenie na etapie realizacji inwestycji śmiertelności drobnych zwierząt m.in. płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*.

Warunek nr I.11 nałożono, aby zabezpieczyć przed przypadkowym niszczeniem płat siedliska przyrodniczego 91E0. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją płat ww. siedliska znajduje się w bliskim sąsiedztwie planowanych prac.

Warunek określony w punkcie I.12 ma na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed skażeniem oraz zabezpieczenie przed niszczeniem cennych terenów (siedlisk gatunków roślin i zwierząt), w szczególności związanych ze środowiskiem wodnym.

Warunek nr I.13 nałożono w celu niedopuszczenia do możliwości rozprzestrzeniania się rdestowców, w tym rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica* – inwazyjnego gatunku obcego, charakteryzującego się silną ekspansywnością i stanowiącego duże zagrożenie dla rodzimej flory.

Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie powinno spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Na etapie eksploatacji nie stwierdzono potrzeby stosowania dodatkowych działań minimalizujących oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu i pól elektromagnetycznych oraz oddziaływań na stan środowiska gruntowo-wodnego.

W przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409)*, *z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408)*, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 1315)*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w *Kip*, oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 *Kpa* obwieszczeniem z dnia 21 września 2026 r., znak: WOOS.420.39.2026.MSA.9, Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, jak również o miejscu przechowywania akt sprawy. Wnioskodawca o powyższym został poinformowany pismem z dnia 21 września 2026 r., znak: WOOS.420.39.2026.MSA.10. W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony nie wniosły uwag ani wniosków.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 25 ust. 1 *specustawy przesyłowej* niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od decyzji, zgodnie z art. 25 ust. 2 *specustawy przesyłowej*, służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane. Zgodnie z art. 25 ust. 3 *specustawy przesyłowej* odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Ponadto, zgodnie z art. 127a *Kpa*, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska
*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*

Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 oraz opłaty od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN na konto Gminy Konstancin-Jeziorna nr 10 8002 0004 0200 1111 2002 0060

Otrzymują:

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
reprezentowana przez pełnomocnika:
[redacted]
2. Pozostałe strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*

Do wiadomości:

1. Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica – doręczenie elektroniczne
2. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław – doręczenie elektroniczne



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68

51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 października 2026 r., znak: WOOŚ.420.39.2026.MSA.12, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV – mostów szynowych nr 1 i nr 2 – w celu przyłączenia podmiotów OZE do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice wraz z przebudową kolidującej infrastruktury”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie dwóch napowietrznych linii elektroenergetycznych 220 kV – mostów szynowych nr 1 i nr 2 – w celu przyłączenia podmiotów OZE do stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Świebodzice (SE Świebodzice) wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. W zakresie inwestycji planuje się wykonanie konstrukcji wsporczych (słupy) wraz z fundamentami oraz zawieszeniem przewodów/linii o długości ok. 302 m (most szynowy nr 1) i ok. 349 m (most szynowy nr 2).

Teren inwestycji zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, na terenie gminy Świdnica (obręb Mokrzeszów) na działkach o numerach ewidencyjnych: 1372, 1373, 1374, 1375, 1378, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, 2212, 2300, 2301. Projektowane mosty szynowe zostaną zlokalizowane na północ od istniejącej SE Świebodzice na terenach o charakterze rolniczym (pól uprawnych).

W ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano następujące prace:

- wytyczenie geodezyjne projektowanych konstrukcji wsporczych,
- przebudowę infrastruktury kolidującej z zamierzeniem budowlanym, w tym sieci elektroenergetycznych 15 kV oraz sieci telekomunikacyjnych,
- wykopy i budowę betonowych fundamentów konstrukcji wsporczych,
- montaż poziomy i pionowy kratowych konstrukcji wsporczych (wykonanie 4 stanowisk słupowych na każdy most),
- malowanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym stalowych konstrukcji,
- montaż uziemień,
- montaż osprzętu liniowego,
- zawieszenie przewodów fazowych oraz odgromowych,
- zarurowanie fragmentu rowu melioracyjnego.

Ponadto w obrębie stacji elektroenergetycznej zrealizowane zostaną prace towarzyszące, takie jak:

- przebudowa pól liniowych i bramek liniowych w polach nr 3 i 7 SE Świebodzice na potrzeby wprowadzenia mostów szynowych na stację,
- wyposażenie pól rozdzielni 220 kV w zakresie obwodów pierwotnych i wtórnych oraz układów ogólnostacyjnych, umożliwiające przyłączenie poprzez mosty szynowe kilku obiektów,
- budowa nowego budynku technologicznego, parkingu o powierzchni 0,01 ha i przełączników mostów szynowych na terenie rozdzielni 220 kV wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie zaplecza budowy oraz tymczasowych dróg dojazdowych.

Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie także wycinki drzew i krzewów w pasie po 6 m od skrajnych przewodów (pas 29 m). Szacunkowa powierzchnia wycinki to 0,18 ha.

Dla mostów szynowych nie planuje się realizacji systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane do gruntów otaczających przedsięwzięcie. Wody ujmowane z dachu budynku oraz z nawierzchni utwardzonych odprowadzone zostaną do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej zakończonej wylotami do rowów odwadniających biegnących wzdłuż ogrodzenia stacji.

Zajętość terenu pojedynczego słupa mostu szynowego będzie wynosiła ok. 11 x 11 m, natomiast zajętość terenu pod wykop to ok. 25 x 25 m. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości będzie obejmować pas techniczny 50 m (po 25 m od osi linii). Sumaryczna powierzchnia terenu niezbędnego do realizacji obydwu mostów szynowych (z uwzględnieniem naciągów) oraz przebudowy kolidujących sieci SN wynosi łącznie ok. 4,2 ha.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska
*/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/*