

Część nr 1 ROZTOKI-STRYSZAWA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
LEŚNICTWO ROZTOKI Skład drewna oddz. 226-a				
Naprawa nawierzchni składu na powierzchni 700 m² - Prace przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm 2	szt	2
		razem	szt	2
2	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm 2	szt	2
		razem	szt	2
3	KNR 2-01 0105/04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 36-45 cm 3	szt	3
		razem	szt	3
4	KNR 2-01 0105/05	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55 cm 4	szt	4
		razem	szt	4
5	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6m ³ - z rowem odwadniającym Wyprofilowanie poszerzonej powierzchni składu: szer. 3,0m dł. 76m 3,0*76,0*1,2*0,5 Rów odwadniający dł. 76,0m	m3 m3	136,8 19
		razem	m3	155,8
6	KNR 2-11 0301/04	Montaż drewnianego wodospustu dł. 16m ((0,075*0,075)*2+(0,1*0,1))*3,14*16,0	m3	1,068
		razem	m3	1,068
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 700	m2	700
		razem	m2	700
Naprawa nawierzchni składu na powierzchni 700 m² - Utwardzenie uszkodzonej nawierzchni				
8	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o grubości po zagęszczeniu 10cm Pierwsza warstwa 700,0	m2	700
		razem	m2	700

Część nr 1 ROZTOKI-STRYSZAWA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
LEŚNICTWO STRYSZAWA Skład drewna oddz. 200-c				
Naprawa nawierzchni składu na powierzchni 500 m² - Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0218/01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ - odtworzenie rowu odwadniającego		
		Rów odwadniający 30mb 30,0*0,5*0,5	m3	7,5
		razem	m3	7,5
2	KNR 2-31 0606/03	Wykonanie wodospustu z korytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej dł. 8,0m	m	8
		8	m	8
		razem	m	8
3	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ - korytowanie - usunięcie wierzchniej nawierzchni składu gł. ok. 15cm		
		500*0,15	m3	75
		razem	m3	75
Naprawa nawierzchni składu na powierzchni 500 m² - Utwardzenie nawierzchni				
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV - pod utwardzenie		
		Skład 500,0	m2	500
		razem	m2	500
5	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm - utwardzenie warstwy dolnej		
		Pierwsza warstwa 500,0	m2	500
		razem	m2	500
6	KNR 2-31 0204/05 (dopłata 0,71x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 5 cm		
		Druga warstwa 500,0	m2	500
		razem	m2	500

Część nr 2 SKAWICA-WEŁCZA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
LEŚNICTWO SKAWICA Skład drewna oddz. 348-b				
Naprawa nawierzchni składu pow. 500m²				
1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³		
		500*0,1	m3	50
		razem	m3	50
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		500	m2	500
		razem	m2	500
3	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm		
		500	m2	500
		razem	m2	500
Poprawa wjazdu na skład ze szlaku zrywkowego				
4	KNR 2-11 0301/04	Wykonanie drewnianej dylówki szer. 3,0m dł. 40,0m - drewno okorować		
		Łączniki - belki nośne podłużne (legary) o średnicy ok. fi 20,0cm (+2,5/-2,5cm), łączna dł. 40,0m 2*40,0*0,10*0,10*3,14	m3	2,512
		Łączniki - dylówka - wałki o średnicy fi 10-15cm średnia fi 12,5cm, długości 3,0m 3,0*320*0,0625*0,0625*3,14	m3	11,775
		Belki zabezpieczające skrajne - wałki o średnicy fi 10-15 cm śr. fi 12,5cm, dł. łącznej 40,0m 2*40,0*0,0625*0,0625*3,14	m3	0,981
		razem	m3	15,268
5	KNR 2-01 0236/02	Ubezpieczenie najazdu i wjazdu dylówki z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi		
		2*3,0*0,5*1	m3	3
		razem	m3	3
6	KNR 2-01 0503/02	Obsypywanie nawierzchni warstwa ziemi o grubości 5cm grunt kategorii III-IV		
		40,0*3,0*0,05	m3	6
		razem	m3	6

Część nr 2 SKAWICA-WEŁCZA

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
LEŚNICTWO WEŁCZA Skład drewna oddz. 449-c				
Naprawa nawierzchni składu na powierzchni 700 m ² - Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3	m3	7,5
		Rów odwadniający 30mb 30,0*0,5*0,5	m3	7,5
2	KNR 2-31 0606/03	Wykonanie wodospustu z korytek betonowych na podsypce cementowo-piaskowej dł. 8,0m	m	8
		8	m	8
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	700
		700	m2	700
Naprawa nawierzchni składu na powierzchni 700 m ² - Utwierdzenie nawierzchni				
5	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm - utwardzenie warstwy dolnej	m2	700
		Pierwsza warstwa 700,0	m2	700
6	KNR 2-25 0408/04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2	m2	45
		Przy zjeździe ze szlaku 15,0*3,0	m2	18
		Na końcu składu na przejeździe 6,0*3,0	m2	63