- Skucie ścian działowych wg. rysunku,
- Wykucie otworu okiennego wg. rysunku
- skucie okładzin podłogowych pom. nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8,
- Skucie schodów zewnętrznych, demontaz balustrad,
- demontaż daszków nad wejściami i wjazdem do garażu,
- Demontaż rynien i rur spostowych,
- Demontaż parapetów

- ułożenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych,
- szpachlowanie ścian ok. 20% powierzchni,
- malowanie naprawcze korytarz,
- gruntowanie ścian i sufitów pom. 1.1, 1.dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów farbą na bazie silikatowej (kolor ścian i sufitów biały NCS S 0502-G50Y) - 100% powierzchni.
- Wykonanie balustrady do wys. 110 cm

- Wykonanie warstwy żywicy epoksydowej na schodach zewnętrznych antypoślizgowej min. R10,
- Wykonanie montażu rynien i rur spustowych,
- Wykonanie montażu parapetów,
- Wykonanie robót elewacyjnych.

montaż balustrady

montaż balustrady

wycieraczka systemowa szer. 150 cm dł. 200 cm

plonowe podejście zasilania pod logo

przebicie

tablica elektr. wył.p.poż

istniejąca rozdzielnica główna do wymiany

montaż balustrady

trasa kabla

Odcinek kabla wykonać poprzez:
1. ułożenie kabla pod tynkiem na uchwytach USMP

przebicie

Odcinek kabla wykonać poprzez:
1. ułożenie rur osłonowych RL n/t
2. wciągnięcie przewodów w rury

Odcinek kabla wykonać poprzez:
1. ułożenie rur osłonowych RL n/t
2. wciągnięcie przewodów w rury

uziemienie podziału PEN

Odcinek kabla wykonać poprzez:
1. ułożenie rur osłonowych RL n/t
2. wciągnięcie przewodów w rury

przebicie

podłączyć kabel do skrzynki sterowniczej platformy; kabel z budynku wyprowadzić na wysokości planowanego zasilania

PLATFORMA pionowa dla NIEPEŁNOSPRAWNYCH o wym.140x110 mm z szybem samonośnym wg. technologii producenta

Fundament pod platformę

wyprowadzić bednarkę z płyty fundamentu do uziemienia platformy; podłączyć wszystkie elementy przewodzące obce przewodami LgYżo 6mm2 w rurkach osłonowych RKSG podłączonymi do bednarki; wymagana rezystancja uziomu Ru<10om; w przypadku nieosiagnięcia rezystancji zwiększyć ilość uziomów szpilkowych

RG/01 RG/02 AW1 czujnika ruchu sprzed 1.4

oprawę awaryjną zasilić sprzed czujnika ruchu

nadproże 2C200 dł. 310cm

nadproże 2C120 dł. 185cm

H=2,65

H=2,9 (2,73)

hp=0,85

INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

- Bednarka FeZn 25x4 w płycie fundamentowej
- Bednarka StCu 25x4 w ziemi/betonie
- Wyprowadzenie bednarki FeZn 25x4
- Połączenie spawane/skręcane
- US Uziom szpilkowy

POZOSTAŁE

- Rozdzielnica elektryczna
- Gniazdo pojedyńcze 230V, IP44
- Czujnik ruchu 360 stopni z funkcja czujnika obecności

SYSTEM PRZYZYWOWY

- S Sygnalizator systemu przyzywowego
- T Transformator systemu przyzywowego
- Kasownik systemu przyzywowego
- Przycisk pociągowy systemu przyzywowego

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE EWAKUACYJNE

A
- Oprawa oświetlenia podstawowego o parametrach:
- Moc oprawy [W] - ≤ 14
- Strumień świetlny oprawy [lm] ≥ 1520
- Typ źródła światła - LED
- Temperatura barwowa oprawy [K] - 4000+/- 2%
- Stopień ochrony IP ≥ 44
- Stopień ochrony IK ≥ 04
- CRI ≥ 85
- Certyfikaty/atesty - CE, PZH
- Sposób montażu - natynkowy
- Kształt oprawy - downlight
- Rodzaj optyki - symetryczna, okrągła
- Rodzaj zasilacza - zwykły
- Oprawa referencyjna: BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E IP44 34 840

AW1
- Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 3W, 420lm IP65, montaż: nt, A/T, czas pracy 1h; soczewka okrągła wąska

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego projektu i rysunku należą do autorów projektu rysunek nie może być kopiowany i udostępniany bez zgody autorów (Ustawa z dnia 04.02.1994r.o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.)

Inwestor:
Nadleśnictwo Garwolin
Miętne ul. Główna 3
08-400 Garwolin

Lokalizacja Inwestycji:
ul. Główna 3 Miętne , 08-400 Garwolin dz. ew. nr 826 /22
obręb MIĘTNE - 0009 gm. GARWOLIN
identyfikator działki 140304_2.0009.826/22

Jednostka projektowa:
SPS Architektura i Budownictwo Stanisława Tadzik
ul. Tarczyńska 54; 96 -321 Piotrkowice
tel. +48) 785 244 350

Tytuł projektu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Faza projektu:
PROJEKT TECHNICZNY

Branża:
ELEKTRYCZNA

Projektant: PODPIS
mgr inż. Jacek Kaczan
specjalność elektryczna
do projektowania i kierowania bez ograniczeń
PDL/0088/PWBE/21

Sprawdzający: PODPIS
mgr inż. Dawid Oniszczuk
specjalność elektryczna
do projektowania i kierowania bez ograniczeń
PDL/0173/PWBE/23

Nazwa rysunku:
RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Skala:
1:50

Data:
listopad 2023 r.

Nr Rys.
E01