



**PIWNICE - ZAKRES ROBÓT  
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:**

- zabezpieczenie terenu przed zniszczeniem i osobami trzecimi,
- zabezpieczenie dróg komunikacji folią polipropylenową budowlaną,
- demontaż drzwi i bramy garażowej,
- Skucie schodów do łazienki,
- poszerzenie otworu drzwiowego do łazienki,
- wykucie otworu drzwiowego do magazynu i garażu,
- skucie posadzki w magazynie nr 05,
- odkucie uszkodzonych tynków pom. nr 05,
- skucie ścian oporowych wjazdu do garażu i wejścia do magazynu.

**ROBOTY BUDOWLANE:**

- montaż nadproży,
- wykonanie hydroizolacji i termoizolacji w pom. nr 05
- wykonanie warstwy betonu Kl. B25 (C20/25) zbrojonej,
- wykonanie wierzchniej warstwy posadzki z żywicy epoksydowej,
- wykonanie cokołu min. 20 cm z żywicy epoksydowej.
- zamurowanie otworów drzwiowych,
- nałożenie tynku na zamurowane otwory,
- uzupełnienie płytek ceramicznych w łazience,
- montaż okna pom. nr 05,
- montaż drzwi pom. nr 05 i 013 /014,
- montaż schodów stalowych systemowych,
- naprawa tynków w magazynie ok. 20% powierzchni,
- malowanie naprawcze korytarz,
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem pom. nr 05, 013, 014,
- dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów farbą na bazie silikatowej (kolor ścian i sufitów biały NCS S 0502-G50Y) - 100% powierzchni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICE			
Nr. Pom.	Nazwa	powierzchnia (m2)	posadzka
0.1	Garaż	48,14	beton
0.2	Korytarz	28,74	plytka ceramiczna
0.3	Kotłownia	9,84	beton
0.4	Łazienka	6,65	plytka ceramiczna
0.5	Magazyn	10,73	plytka ceramiczna
0.6	Magazyn	6,56	beton
0.7	Magazyn	8,88	beton
0.8	Magazyn	18,15	beton
0.9	Korytarz	11,24	gres
0.10	Magazyn	29,28	gres
0.11	Magazyn	22,37	gres
0.12	Klatka schodowa	10,42	plytka ceramiczna
0.13	Magazyn	18,72	gres
0.14	Magazyn	15,39	gres
0.15	Magazyn	29,60	gres
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		274,71	

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego projektu i rysunku należą do autorów projektu. Rysunek nie może być kopiowany i udostępniany bez zgody autorów (Ustawa z dnia 04.02.1994r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.)

**Investor:**  
Nadleśnictwo Garwolin  
Miętne ul. Główna 3  
08-400 Garwolin

**Lokalizacja Inwestycji:**  
ul. Główna 3 Miętne , 08-400 Garwolin dz. ew. nr 826 /22  
obręb MIĘTNE - 0009 gm. GARWOLIN  
identyfikator działki 140304\_2.0009.826/22

**Jednostka projektowa:**  
SPS Architektura i Budownictwo Stanisława Tadzika  
ul. Tarczyńska 54; 96 -321 Piotrkowice  
tel. +48) 785 244 350

**Tytuł projektu:**  
**PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO  
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ**

**Faza projektu:**  
PROJEKT TECHNICZNY

**Branża:**  
SANITARNA

**Projektant:** PODPIS  
**mgr inż. Jarosław Wolski**  
upr.nr **MAZ/0470/POOS/07**

<b>Nazwa rysunku:</b> RZUT PIWNIC - WODKAN		<b>Skala:</b> 1:100	
<b>Data:</b> kwiecień 2024 r.	<b>Format:</b> A3	<b>Nr Rys.</b> PT/S/03	<b>str.</b>