ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICE			
Nr. Pom.	Nazwa	powierzchnia (m2)	posadzka
0.1	Garaż	48,14	beton
0.2	Korytarz	28,74	płytka ceramiczna
0.3	Kotłownia	9,84	beton
0.4	Łazienka	6,65	płytka ceramiczna
0.5	Magazyn	10,73	beton
0.6	Magazyn	6,56	beton
0.7	Magazyn	8,88	beton
0.8	Magazyn	18,15	beton
0.9	Korytarz	11,24	gres
0.10	Magazyn	29,28	gres
0.11	Magazyn	22,37	gres
0.12	Klatka schodowa	10,42	płytka ceramiczna
0.13	Magazyn	18,72	gres
0.14	Magazyn	15,39	gres
0.15	Garaż	29,60	gres
ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		274,71	

PIWNICE - ZAKRES ROBÓT

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- zabezpieczenie terenu przed zniszczeniem i osobami trzecimi,
- zabezpieczenie dróg komunikacji folią polipropylenową budowlaną,
- usunięcie opaski wokół budynku
- skucie ścian oporowych wjazdu do garażu i wejścia do magazynu.
- Skucie płytek ceramicznych cokołu na ścianach oporowych wjazdu do garażu oraz wejście do kotłowni.
- skucie okładziny ceramicznej na schodach wejście do kotłowni,
- Demontaż balustrady.

- demontaż drzwi i bramy garażowej,
- Skucie schodów do łazienki,
- poszerzenie otworu drzwiowego do łazienki,
- wykucie otworu drzwiowego do magazynu i garażu,
- skucie posadzki w magazynie nr 05,
- odkucie uszkodzonych tynków pom. nr 05,

ROBOTY BUDOWLANE:

- montaż nadproży,
- wykonanie hydroizolacji i termoizolacji w pom. nr 05
- wykonanie warstwy betonu Kl. B25 (C20 /25) zbrojonej ,
- wykonanie wierzchniej warstwy posadzki z żywicy epoksydowej,
- wykonanie cokołu min. 20 cm z żywicy epoksydowej.
- zamurowanie otworów drzwiowych,
- nałożenie tynku na zamurowane otwory,
- uzupełnienie płytek ceramicznych w łazience,
- montaż okna pom. nr 05,
- montaż drzwi pom. nr 05 i 013 /014,
- montaż schodów stalowych systemowych,
- naprawa tynków w magazynie ok. 20% powierzchni,
- malowanie naprawcze korytarz,
- gruntowanie ścian i sufitów preparatem pom. nr 05, 013, 014,
- dwukrotne malowanie ścian oraz sufitów farbą na bazie silikatowej (kolor ścian i sufitów biały NCS S 0502-G50Y) - 100% powierzchni.

Wykonanie przejść p.poż na istniejącej instalacji sanitarnej i elektrycznej

LEGENDA:
W - WYBURZENIA
Z - ZAMUROWANIA

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego projektu i rysunku należą do autorów projektu rysunek nie może być kopiowany i udostępniany bez zgody autorów (Ustawa z dnia 04.02.1994r.o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.)

Inwestor:
Nadleśnictwo Garwolin
Miętne ul. Główna 3
08-400 Garwolin

Lokalizacja Inwestycji:
ul. Główna 3 Miętne , 08-400 Garwolin dz. ew. nr 826 /22
obręb MIĘTNE - 0009 gm. GARWOLIN
identyfikator działki 140304_2.0009.826/22

Jednostka projektowa:
SPS Architektura i Budownictwo Stanisława Tadzik
ul. Tarczyńska 54; 96 -321 Piotrkowice
tel. +48) 785 244 350

Tytuł projektu:
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Faza projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Branża:
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Projektant: PODPIS
mgr inż. arch. Stanisława Tadzik
upr.nr MA/052/17
specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

Projektant: PODPIS
mgr inż. arch. Katarzyna Kok

Sprawdzający: PODPIS
mgr inż. arch. Jacek Jarzyna
upr.nr MA/KK/009/02
specjalność architektoniczna
do projektowania bez ograniczeń

Nazwa rysunku:		Skala:	
INWENTARYZACJA - RZUT PIWNIC WYBURZENIA I ZAMUROWANIA			1:100
Data:	Format:	Nr Rys.	str.
kwiecień 2024 r.	A3	**PAB/01**	**44**