
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

50000000-5

Usługi naprawcze i konserwacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Remont kancelarii Leśnictwa Diabla Góra

ADRES INWESTYCJI: Diabla Góra 1; 11-612 Kruklanki.

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Borki

ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 8A, 11-612 Kruklanki.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana

Bogusław Romejko

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Monika Borek

DATA OPRACOWANIA:

13.08.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

13.08.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont Kancelarii Leśnictwa Diabla Góra						
1			Roboty budowlane			
1.1			Pomieszczenie kancelarii			
1 d.1.1	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			15,795 + 2,827	m2	18,622	
			Obmiar dodatkowy: Sufit	m2		
			4,66 * 3,43 - 0,29 * 0,65	m2	15,795	
			Obmiar dodatkowy: Ściany	m2		
			1,1 * (2,79 - 0,22)	m2	2,827	
					RAZEM	18,622
			Sufit		RAZEM	15,795
			Ściany		RAZEM	2,827
2 d.1.1	TZKNBK XX 7602-01		Ręczne gładzenie listew przeznaczonych pod malowanie farbą o płaszczyznach załamanych o obwodzie do 15 cm	m		
			4,66 * 2 + 3,43 * 2 - 0,9	m	15,280	
					RAZEM	15,280
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1217-02		Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
			4,66 * 2 + 3,43 * 2 - 0,9	m	15,280	
					RAZEM	15,280
4 d.1.1	KNR 19-01 0932-06 analogia		Wymiana listew z MDF	m		
			2,03 + 1,41 * 2 + 2,56	m	7,410	
					RAZEM	7,410
5 d.1.1	KNR 9-21 0102-04 analogia		Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii MDF; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
			(4,66 * 2 + 3,43 * 2) * (2,79 - 0,22) - 2,03 * 1,41 + 2,03 * 0,42 + 1,41 * 0,42 * 2 - 0,9 * 2,0	m2	38,957	
					RAZEM	38,957
6 d.1.1	KNR K-06 0403-01 kalk. własna		Wyposażenie dodatkowe do okien roleta przeciwsłoneczna - rolety wewnętrzne	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7 d.1.1	KNR 13-23 1004-07 kalk. własna		Malowanie dwukrotne lakierobejcą Sadolin Extra powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych - drzwi wewnętrzne do pomieszczenia kancelarii, parapet.	m2		
			0,9 * 2,1 + 2,03 * 0,45 + (2,03 + 0,03 * 2) * 0,05	m2	2,908	
					RAZEM	2,908
8 d.1.1	KNR K-06 0403-01 kalk. własna		Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne zaciemniające	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
1.2			Pomieszczenie wiatrołapu			
9 d.1.2	KNKRB 3 0605-04		Malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną dwukrotnie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni	m2		
			2,525	m2	2,525	
			Obmiar dodatkowy: Sufit	m2		
			1,18 * 2,14	m2	2,525	
					RAZEM	2,525
			Sufit		RAZEM	2,525

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.2	TZKNBK XX 7602-01		Ręczne gładzenie listew przeznaczonych pod malowanie farbą o płaszczyznach załamanych o obwodzie do 15 cm	m		
			$1,18 * 2 + 2,14 * 2 - 0,96 - 0,9 - 0,7 + 0,26 * 2 + 0,41 * 2$	m	5,420	
					RAZEM	5,420
11 d.1.2	KNR-W 4-01 1217-02		Jednokrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
			5,42	m	5,420	
					RAZEM	5,420
12 d.1.2	KNR 9-21 0102-04 analogia		Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii MDF; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
			$(1,18 * 2 + 2,14 * 2) * (2,79 - 0,22) - 0,9 * 2,0 + 0,26 * 2,0 * 2 + 0,9 * 0,26 - 0,96 * 2,0 + 0,41 * 2,0 * 2 + 0,96 * 0,41 - 0,7 * 2,0$	m2	15,252	
					RAZEM	15,252
13 d.1.2	KNR 13-23 1004-07 kalk. własna		Malowanie dwukrotne lakierobejcą Sadolin Extra powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych - drzwi wewnętrzne do pomieszczenia kancelarii, do łazienki.	m2		
			$0,9 * 2,1 + 0,7 * 2,0$	m2	3,290	
					RAZEM	3,290
14 d.1.2	KNK 7-28 0307-07 kalk. własna		Malowanie dwukrotne farbą olejną elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - ościeżnice stalowe.	m2		
			$(2,0 * 4 + 0,9 + 0,7) * 0,12$	m2	1,152	
					RAZEM	1,152
15 d.1.2	KNR 0-19 0929-12 kalk. własna		Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi ciepłe 68mm wraz z obrobieniem.	m2		
			$0,96 * 2,03$	m2	1,949	
					RAZEM	1,949
1.3			Pomieszczenie łazienki			
16 d.1.3	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			$(2,18 * 2 + 0,85 * 2) - 0,7 * 2,0$	m2	4,660	
					RAZEM	4,660
17 d.1.3	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			$0,85 * 2,18$	m2	1,853	
					RAZEM	1,853
18 d.1.3	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2		
			$(2,18 * 2 + 0,85) - 0,7 * 2,0 + 0,85 * 2,18$	m2	5,663	
					RAZEM	5,663
19 d.1.3	KNNR 2 1702-04		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - bez wypełnienia wełną.	m2		
			$0,85 * 2,18 + 0,2 * 0,6 + 0,2 * 1,18$	m2	2,209	
					RAZEM	2,209
20 d.1.3	KNR AT-13 0105-05		Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
			$0,4 + 0,85 + 1,8$	m	3,050	
					RAZEM	3,050
21 d.1.3	KNR AT-13 0105-08		Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
			1,0	m	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22 d.1.3	KNKRB 5 0902-03		Zaprawienie bruzd o szerokości do 10 cm	m		
			1,0	m	1,000	
					RAZEM	1,000
23 d.1.3	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			$(1,98 * 2 + 0,85 * 2) - 0,7 * 2,0 + 0,2 * 0,6 + 0,2 * 1,8$	m2	4,740	
					RAZEM	4,740
24 d.1.3	KNR 13-12 0808-02		Licowanie ścian płytkami glazurowanymi z zafugowaniem	m2		
			$(1,98 * 2 + 0,85 * 2) - 0,7 * 2,0 + 0,2 * 0,6 + 0,2 * 1,8$	m2	4,740	
					RAZEM	4,740
25 d.1.3	KNR BC-02 0509-07		Dodatek za wbudowanie kątowników ochronnych	m		
			$0,6 + 1,8 + 2,0 * 2 + 0,7$	m	7,100	
					RAZEM	7,100
26 d.1.3	KNR 13-12 1005-03 analogia		Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie cementowej z zafugowaniem	m2		
			$0,85 * 1,98 + 0,7 * 0,1$	m2	1,753	
					RAZEM	1,753
27 d.1.3	ZKNR C-2 0901-01		Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie Krotność = 2	m2		
			$0,8 * (0,85 * 2 + 2,18 * 2) + 2,18 * 0,85 - 0,2 * 0,2$	m2	6,661	
					RAZEM	6,661
28 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba kuchnia, łazienka	m2		
			$0,8 * (0,85 * 2 + 2,18 * 2)$	m2	4,848	
					RAZEM	4,848
29 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba kuchnia, łazienka	m2		
			$2,18 * 0,85 - 0,2 * 0,2$	m2	1,813	
					RAZEM	1,813
30 d.1.3	KNR 13-23 1004-07 kalk. własna		Malowanie dwukrotne lakierobejcą Sadolin Extra powierzchni drewnianych drzwi i powierzchni pełnych uprzednio malowanych - drzwi wewnętrzne do pomieszczenia kancelarii, do łazienki.	m2		
			$0,7 * 2,0$	m2	1,400	
					RAZEM	1,400
31 d.1.3	KNPnRPDE 22-53c kalk. własna		Montaż lustra	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty elektryczne			
2.1			Pomieszczenie kancelarii			
32 d.2.1	KNR-W 4-03 0507-04		Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
33 d.2.1	KNR-W 2-25 0623-03		Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - budowa	m		
			$2 * 0,3$	m	0,600	
					RAZEM	0,600
34 d.2.1	E-0508 1200-01		Montaż puszk uniwersalnej mocowanej na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2.1	E-0508 1200-05		Montaż gniazda wtyczkowego mocowanego na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
36 d.2.1	KNR-W 4-03 0606-02 analogia		Wymiana opraw świetłkowych na ledowe	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
2.2			Pomieszczenie wiatrolapu			
37 d.2.2	KNR-W 2-25 0623-03		Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - budowa	m		
			1,6 + 1,2	m	2,800	
					RAZEM	2,800
38 d.2.2	E-0508 1200-01		Montaż puszk uniwersalnej mocowanej na podłożu z cegły z podłączeniem przewodów	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
39 d.2.2	E-0508 0900-02 analogia		Montaż łącznika jednobiegunowego	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
40 d.2.2	KNNR 5 0501-03 wycena indywidualna		Oprawy oświetleniowe zawieszane LED	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.3			Pomieszczenie łazienki			
41 d.2.3	KNNR 9 0501-06		Demontaż opraw oświetleniowych świetłkowych z kloszem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
42 d.2.3	KNR 13-06 0624-01 wycena indywidualna		Montaż elementów świetlnych oprawa oświetleniowa - kinkiet led nad lustrem	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.2.3	KNR-W 2-25 0623-03		Przewody elektryczne montowane na gotowym podłożu murowanym - budowa	m		
			0,4 + 0,85 + 1,8	m	3,050	
					RAZEM	3,050
44 d.2.3	KNR AT-61 0301-01 wycena indywidualna		Wentylatory ściennie (kuchenny/łazienkowy) o śr. 100 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
45 d.2.3	KNR 4-01 0322-02 analogia		Obsadzenie i podłączenie wentylatora mechanicznego	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Roboty sanitarne			
3.1			Pomieszczenie łazienki			
46 d.3.1	KNNR 8 0225-03		Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
47 d.3.1	KNNR 8 0122-04		Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej (przepływowy podgrzewacz wody)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
48 d.3.1	KNNR 8 0225-05		Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
49 d.3.1	KNNR 8 0108-02		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm na ścianie	m		
			1,0	m	1,000	
					RAZEM	1,000
50 d.3.1	KNR 2-15/G EBERIT 0101-05		Elementy montażowe do mocowania miski ustępowej Stelaż do WC ze spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
51 d.3.1	KNR 2-15 0205-04		Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową- podłączenie stelaża WC	m		
			0,5	m	0,500	
					RAZEM	0,500
52 d.3.1	KNR 2-15 0205-02		Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową - wkucie w ścianę podłączenia kanalizacji pod umywalkę	m		
			1,0	m	1,000	
					RAZEM	1,000
53 d.3.1	KNR 2-15/G EBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
54 d.3.1	KNR 2-15/G EBERIT 0105-01		Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
			1,0	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
55 d.3.1	KNR 2-15 0103-02		Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 20 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejście pod miskę wc oraz pod umywalkę Krotność = 2	m		
			0,5	m	0,500	
					RAZEM	0,500
56 d.3.1	KNR 2-15 0107-02		Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 20 mm - podejście pod miskę wc oraz pod umywalkę Krotność = 2	szt.		
			0,5	szt.	0,500	
					RAZEM	0,500
57 d.3.1	KSNR 4 0212-02		Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		

Remont Kancelarii Leśnictwa Diabla Góra

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
58 d.3.1	KNR 0-31 0105-01 kalk. własna		Wykonanie podejścia i montaż zasobnika wody użytkowej o mocy do 3 kW wraz z podejściem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
59 d.3.1	KNR-W 4-02 0516-01 kalk. własna		Wymiana grzejnika stalowego jednopłytkowego i przesunięcie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000