

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana uszkodzonych w trakcie powodzi 2024 r. wodospustów drewnianych na nowe stalowe prefabrykowane na ławie betonowej w wybranych lokalizacjach Nadleśnictwa Międzylesie

Cody CPV

- CPV 45000000-7 – Roboty budowlane
- CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
- CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Opis stanu istniejącego

Stare wodospusty drewniane na skutek wyeksploatowania i uszkodzeń popowodziowych wymagają wymiany na nowe. Zły stan techniczny wodospustów potęguje proces erozji dróg leśnych. W pierwszej kolejności do wymiany wytypowano 56 szt. wodospustów zlokalizowanych na drogach leśnych w Leśnictwach: Goworów – 5 szt., Różanka – 23 szt., Jawornica – 28 szt. (Zamawiający zastrzega sobie możliwość pewnych korekt w zakresie ilości wymienianych wodospustów w poszczególnych Leśnictwach). Lokalizację fragmentów dróg leśnych na których prowadzone będą prace remontowe ilustruje Załącznik nr 6 – Mapa.

Zakres prac naprawczych

Nadleśnictwo Międzylesie planuje wymienić stare wodospusty na nowe stalowe, prefabrykowane na ławie betonowej. Długość wodospustu stalowego – prefabrykowanego wynosi 6,0 m, a waga ok. 75 kg. Kształt wodospustów i zalecany przez producenta sposób montażu ilustruje Załącznik nr 7 – Sposób montażu. Wodospusty wytypowane do wymiany zlokalizowane są w Leśnictwach: Goworów – 5 szt., Jawornica – 28 szt., Różanka – 23 szt. (Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w ilości wymienianych wodospustów w poszczególnych Leśnictwach).

Wodospusty stalowe–prefabrykowane zapewnia Zamawiający. Miejscem odbioru będzie Składnica Drewna w Domaszkanie, ul. Kolejowa 60 A, 57-522 Domaszków.

Wodospusty przeznaczone do wymiany wskażą Wykonawcy Inżynierowie Nadzoru – Pan Mariusz Kępa i Pan Paweł Kmiecik.

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji robót budowlanych będzie specjalista ds. budownictwa i infrastruktury Pan Andrzej Satko.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określa – Załącznik nr 3 - Przedmiar Robót i kosztorys nakładczy. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do określenia ceny wykonania zamówienia. Zalecane jest przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej

i zapoznania się ze stanem faktycznym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę, a w konsekwencji nieoszacowanie wartości pełnego zakresu robót, nie będzie w przyszłości skutkować ze strony Wykonawcy żądaniem robót dodatkowych.

Wszystkie wyszczególnione w przedmiarze nazwy własne urządzeń, materiałów są podane do określenia standardu oraz właściwości technicznych i należy je traktować pomocniczo w procesie przygotowania oferty. Należy przyjąć, że we wszystkich takich przypadkach wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zastosowane przez Wykonawcę urządzenia, materiały do realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą jednak posiadać parametrów technicznych i właściwości gorszych niż wyszczególnione w dokumentach. Odbioru wykonania przedmiotu zamówienia dokona komisja powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Międzylesie.

.....
(Sporządził)

.....
(Zatwierdził)