

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Lublinie

stan na 31 marca 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

w marcu 2025 r. ogłoszono 41 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca marca 2025 r. zakończono realizację 5 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w marcu 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do marca 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w miesiącu marcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała Podlaska	zadanie dotyczy wszystkich powiatów w granicach ZZ	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach ZZ	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z koryt rzek oraz w granicach nieruchomości przyległych do wód będących własnością Skarbu Państwa - ZZ Biała Podlaska	Dojazd do miejsca zdarzenia (pow. bialski, radzyński, łukowski, parczewski, włodawski, chełmski, tomaszowski, hrubieszowski) w tym zebranie i załadunek odpadów pochodzenia zwierzęcego z dezynfekcją miejsca pobrania odpadów oraz transport odpadów na miejsce dopuszczone do składowania odpadów lub do odbioru i utylizacji; uzyskanie dokumentu poświadczającego przekazanie odpadów pochodzenia zwierzęcego do utylizacji	13.03.2025	NIE	NIE
2	Biała Podlaska	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrole okresowe roczne i pięcioletnie stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Nadzoru Wodnego w Chełmie	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	28.03.2025	NIE	NIE
3	Biała Podlaska	hrubieszowski	Uchanie	Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego jazu w km 2+019 rzeki Uchańka w m. Aurelin, gm. Uchanie, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie	Ocena stanu technicznego wraz ze sporządzeniem przedmiaru robót remontowych i naprawczych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz kontrolą okresową, co najmniej raz na pięć lat, połączonej z kontrolą okresową co najmniej raz w roku.	13.03.2025	NIE	NIE
4	Biała Podlaska	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Rozbiórka tam bobrowych na wodach Nadzoru Wodnego w Chełmie	Zakres obejmuje rozbiórkę tam wykonanych w korytach rzek i kanałów ze złożeniem wydobytego materiału przy górnej krawędzi skarp z oczyszczeniem koryta i odmuleniem dna cieku lub kanału na odcinku długości 30 m w obrębie tamy, ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy, wywożenie pociętych dłużyc, karpiny, gałęzi, roślinności oraz innych zanieczyszczeń, załadunek wydobytego materiału na przyczepę, transport i utylizacja odpadów.	17.03.2025	TAK	NIE
5	Biała Podlaska	hrubieszowski, tomaszowski, zamojski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Rozbiórka tam bobrowych na wodach Nadzoru Wodnego w Hrubieszowie	Zakres obejmuje rozbiórkę tam wykonanych w korytach rzek i kanałów ze złożeniem wydobytego materiału przy górnej krawędzi skarp z oczyszczeniem koryta i odmuleniem dna cieku lub kanału na odcinku długości 30 m w obrębie tamy, ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy, wywożenie pociętych dłużyc, karpiny, gałęzi, roślinności oraz innych zanieczyszczeń, załadunek wydobytego materiału na przyczepę, transport i utylizacja odpadów.	17.03.2025	TAK	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Biała Podlaska	tomaszowski, lubaczowski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Rozbiórka tam bobrowych na wodach Nadzoru Wodnego w Tomaszowie Lubelskim	Zakres obejmuje rozbiórkę tam wykonanych w korytach rzek i kanałów ze złożeniem wydobytego materiału przy górnej krawędzi skarp z oczyszczeniem koryta i odmuleniem dna cieku lub kanału na odcinku długości 30 m w obrębie tamy, ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy, wywożenie pociętych dłużyc, karpiny, gałęzi, roślinności oraz innych zanieczyszczeń, załadunek wydobytego materiału na przyczepę, transport i utylizacja odpadów.	17.03.2025	TAK	NIE
7	Biała Podlaska	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Rozbiórka tam bobrowych na wodach Nadzoru Wodnego we Włodawie	Zakres obejmuje rozbiórkę tam wykonanych w korytach rzek i kanałów ze złożeniem wydobytego materiału przy górnej krawędzi skarp z oczyszczeniem koryta i odmuleniem dna cieku lub kanału na odcinku długości 30 m w obrębie tamy, ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy, wywożenie pociętych dłużyc, karpiny, gałęzi, roślinności oraz innych zanieczyszczeń, załadunek wydobytego materiału na przyczepę, transport i utylizacja odpadów.	17.03.2025	TAK	NIE
8	Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	07.03.2025	NIE	NIE
9	Zamość	lubelski	Lublin	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki w m-cach V-IX 2025r.	Prowadzenie czynności polegających na sprawowaniu obsługi obiektu, dozór nad elementami zbiornika wodnego.	27.03.2025	NIE	NIE
10	Zamość	tomaszowski	Krynice	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego Krynice, pow. tomaszowski	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi.	25.03.2025	NIE	NIE
11	Zamość	lubartowski	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość, NW Lubartów	Wykonanie czynności polegających na: przygotowaniu budowli do spiętrzenia wody, prowadzeniu eksploatacji oraz konserwacji obiektów w okresie retencjonowania wody w korytach rzek i prowadzenia nawodnień tj.: wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki w obrębie budowli, usuwaniu namułu z dna cieku i betonowych umocnień skarp powyżej i poniżej budowli, bieżące usuwanie innych zanieczyszczeń, smarowanie towotem, uzupełnianie oleju przekładniowego, uzupełnianie brakujących smarowniczek na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne, bieżąca kontrola poziomu wody spiętrzonej i regulacja poziomu zgodnie z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym, transport i montaż szandorów oraz ich demontaż po zakończeniu piętrzenia.	12.03.2025	NIE	NIE
12	Zamość	parczewski	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość, NW Parczew	Wykonanie czynności polegających na: przygotowaniu budowli do spiętrzenia wody, prowadzeniu eksploatacji oraz konserwacji obiektów w okresie retencjonowania wody w korytach rzek i prowadzenia nawodnień tj.: wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki w obrębie budowli, usuwaniu namułu z dna cieku i betonowych umocnień skarp powyżej i poniżej budowli, bieżące usuwanie innych zanieczyszczeń, smarowanie towotem, uzupełnianie oleju przekładniowego, uzupełnianie brakujących smarowniczek na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne, bieżąca kontrola poziomu wody spiętrzonej i regulacja poziomu zgodnie z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym, transport i montaż szandorów oraz ich demontaż po zakończeniu piętrzenia.	12.03.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Zamość	radzyński	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksplotacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania RZGW Lublin, ZZ Zamość, NW Radzyń Podlaski	Wykonanie czynności polegających na: przygotowaniu budowli do spiętrzenia wody, prowadzeniu eksploatacji oraz konserwacji obiektów w okresie retencjonowania wody w korytach rzek i prowadzenia nawodnień tj.: wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki w obrębie budowli, usuwaniu namułu z dna cieku i betonowych umocnień skarp powyżej i poniżej budowli, bieżące usuwanie innych zanieczyszczeń, smarowanie towotem, uzupełnianie oleju przekładniowego, uzupełnianie brakujących smarowniczek na budowach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne, bieżąca kontrola poziomu wody spiętrzonej i regulacja poziomu zgodnie z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym, transport i montaż szandorów oraz ich demontaż po zakończeniu piętrzenia.	12.03.2025	NIE	NIE
14	Zamość	zamojski	Nielisz	Chemiczna likwidacja kretów i nornic wraz z monitoringiem stwierdzającym występowanie w/w szkodników na terenie Zespołu Budowli Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz w 2025 roku	Przegląd powierzchni przewidzianych do likwidacji szkodników, likwidację szkodników w miejscach ich aktywności oraz usunięcie kopców przez rozplantowanie na miejscu, okresowe, comiesięczne przeglądy monitorowanych powierzchni, likwidację szkodników w przypadku ich ponownej aktywności.	14.03.2025	NIE	NIE
15	Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka tam bobrowych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie tam bobrowych nor zwierząt wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna w obrębie zatoru, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych.	06.03.2025	TAK	NIE
16	Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka zatorów naturalnych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych	07.03.2025	NIE	NIE
17	Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Interwencyjne usuwanie martwych zwierząt z koryta rzek i zbiorników oraz terenów przyległych do śródlądowych wód płynących na terenie działania RZGW w Lublinie ZZ Zamość w granicach gruntów Skarbu Państwa	Zakres rzeczowy obejmuje: dojazd do miejsca zdarzenia; zebranie i załadunek odpadów pochodzenia zwierzęcego i ich części na środki transportowe; dezynfekcję miejsca pobrania odpadów; transport odpadów na miejsce dopuszczone do składowania odpadów pochodzenia zwierzęcego lub na miejsce dopuszczone do odbioru i utylizacji; uzyskaniem dokumentu poświadczającego przekazanie odpadów pochodzenia zwierzęcego do utylizacji.	14.03.2025	NIE	NIE
18	Zamość	rycki	Dęblin	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Carski" w km 0+000- 0+950	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	13.03.2025	NIE	NIE
19	Zamość	puławski	Puławy	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Skoki" w km 0+000- 2+348- I i II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	13.03.2025	NIE	NIE
20	Zamość	puławski	Żyrzyn	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Strzyżowice" w km 0+000 ÷ 2+800 - I i II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	13.03.2025	NIE	NIE
21	Zamość	rycki	Dęblin	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Dęblin-Masów" w km 0+000 ÷ 3+772 - I i II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	13.03.2025	NIE	NIE
22	Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Zagłębie w km 0+820- 2+900	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrabkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	13.03.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Zamość	parczewski	Sosnowica	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Tomasznie w km 0+000-3+250	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrząbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	13.03.2025	NIE	NIE
24	Zamość	lubartowski	Ostrów Lubelski	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000-2+160; 4+960-5+380	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrząbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	13.03.2025	NIE	NIE
25	Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Krzceń	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrząbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	13.03.2025	NIE	NIE
26	Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Bikcze w km 0+000-4+200	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrząbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	13.03.2025	NIE	NIE
27	Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrząbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	13.03.2025	NIE	NIE
28	Zamość	krasnostawski, świdnicki	Łopiennik Górny, Trawniki	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-19+025	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	12.03.2025	NIE	NIE
29	Zamość	chełmski, łęczyński	Siedliszcze Milejów Puchaczów Ludwin	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 19+025-40+570	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	12.03.2025	NIE	NIE
30	Zamość	łęczyński, lubartowski, parczewski	Ludwin, Uścimów, Sosnowica	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 40+570-73+020	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	12.03.2025	NIE	NIE
31	Zamość	krasnostawski	Żółkiewka, Gorzków, Krasnystaw, Kranystaw Miasto	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Żółkiewka w km: 0+000- 1+355; 1+600-3+435; 3+485-3+520; 3+570-7+470; 9+450-11+480; 11+700-13+406; 13+900-14+800; 14+850-15+460; 15+560-16+470; 17+875-28+450; 28+510-30+240; 32+967-33+510	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	NIE	TAK
32	Zamość	lubartowski	Jeziorzany Michów Kamionka Niemce	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Minina w km 0+000 - 7+780, 9+590 - 25+200, 27+840 - 31+470, 38+220 - 44+620	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	NIE	TAK
33	Zamość	łęczyński, chełmski	Cyców, Wierzbica	Konserwacja rz. Świnka w km 25+680- 42+000, L =16,32 km, gm. Cyców, pow. łęczyński i gm. Wierzbica, pow. chełmski	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	NIE	TAK
34	Zamość	parczewski	Dębowa Kłoda	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Kłodzianka w km 0+000 - 11+750	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	TAK	TAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Zamość	parczewski	Sosnowica Dębowa Kłoda Parczew	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Konotopa w km: 0+000 ÷13+580, 14+275 ÷19+800	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrzębkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	TAK	TAK
36	Zamość	radzyński	Radzyń Podlaski	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Rów Główny w km 0+000-13+610	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrzębkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	NIE	TAK
37	Zamość	radzyński	Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski Miasto, Wołyń, Komarówka Podlaska	Utrzymanie rzeki Białki w km 0+000-34+480	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrzębkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	NIE	TAK
38	Zamość	rycki	Dęblin, Ryki	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Irenka w km 0+160-0+830, 1+660-3+470, 3+515-8+195, 8+210-8+665, 9+160-12+088, tj. 10,543 km i rzeki Kanał Z w km 0+000-2+740, tj. 2,740 km, tj. 13,283 km	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrzębkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	NIE	TAK
39	Zamość	puławski	Żyrzyn, Końskowola, Puławy	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Rabik I w km 0+000-18+040, tj. 18,040 km	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrzębkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	NIE	TAK
40	Zamość	puławski	Baranów	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bylina w km 0+490-2+300, 3+150-13+350, tj. 12,010 km	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrzębkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	25.03.2025	NIE	TAK
41	Zamość	lubelski	Lublin	Awaryjna diagnostyka pompy P3, przepompowni P1 zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki w Lublinie przy ul. Grzybowej	Zakres zadania obejmuje: demontaż pompy P-3 z szybu rurowego, transport pompy do warsztatu celem przeprowadzenia serwisu i diagnostyki uszkodzenia, diagnostyka uszkodzenia wraz z oszacowaniem kosztów naprawy pompy, wymiana oleju, ponowny transport pompy (warsztat - pompownia), montaż pompy P-3 w szybie rurowym, podłączenie pompy, rozruch, pomontażowe pomiary elektryczne i elektrotechniczne	18.03.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do 31 marca 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000 - 139+880" - dwie części. Część II Eksploatacja Systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Obsługa, eksploatacja oraz rozrząd wody w systemie wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
2	Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Wycinka drzew przy rzece Huczwa w km 9+130 - 9+330 w m. Hrubieszów	Czynności polegające na wycince obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.	28.02.2025	NIE	NIE
3	Zamość	rycki	Dęblin	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - Eksploatacja przepompowni Dęblin-Masów - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
4	Zamość	krasnostawski, świdnicki, chełmski, łęczyński, lubartowski, parczewski	Łopiennik Górny, Trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Sosnowica, Uścimów, Ludwin, Dębowa Kłoda, Podedwórze	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna; Część 1 – Eksploatacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-73+020 zlokalizowanego na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość - styczeń 2025r.	Zakres rzeczowy obejmuje stałą obsługę, eksploatację oraz rozrząd wody (bez kosztów energii elektrycznej) w Systemie Wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
5	Zamość	parczewski	Siemień	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE