



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU**

**UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW**

WOOŚ.420.40.2025.RB.15

Wrocław, dnia 21 października 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 19 ust. 1 i art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2025 r., poz. 1222), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U., poz. 1839 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. siedzibą w Warszawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie gazociągu w/c DN400 MOP5,5MPa w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 365 w zakresie likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Podgórkę”, realizowanego w ramach zadania pn. „Gaz. Taczalina - Dziwiszów, odc. ZZU Stara Kraśnica – Dziwiszów Węzeł – likwidacja połączenia galwanicznego rury osłonowej z przewodową na przekroczeniu drogi”, oraz:

1. **określam warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj.:**
 1. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić pod nadzorem specjalisty botanika/fitosocjologa.
 2. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji w widoczny sposób wygradzić w terenie (np. w formie ogrodzenia z siatki leśnej lub siatki ostrzegawczej o wyrazistym kolorze) płaty siedliska przyrodniczego 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) oraz płat siedliska 91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródłiskowe znajdujące w miejscach nieprzeznaczonych pod planowane przedsięwzięcie. W tej strefie nie prowadzić żadnych prac ziemnych.
 3. Wszystkie wykopy i inne roboty ziemne poprzedzić zdjęciem płatów darni oraz górnej, próchnicznej warstwy gleby. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy gromadzić na terenie przeznaczonym pod inwestycję, a następnie wykorzystać do zasypania wykopów oraz regeneracji obszarów zniszczonych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Nie wykorzystywać mas ziemnych pochodzących spoza terenu inwestycji.

4. Zaplecze budowy, w tym miejsce składowania materiałów budowlanych, mas ziemnych oraz postoju maszyn i pojazdów, a także drogi dojazdowe zlokalizować poza płacami siedliska przyrodniczego 6510, z wyjątkiem terenu objętego inwestycją.
5. Niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych na terenie przekształconym, rozmieścić zebrane wcześniej darń oraz humus (o których mowa w pkt. 1.3).
6. Wycinkę drzew w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu terenu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich gniazdowania – wskaże dopuszczalny termin i sposób prowadzenia wycinki. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
7. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane). Krzewy zabezpieczyć poprzez odgrodzenie ich np. drewnianym parkanem.
8. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odślonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
9. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
10. Nie rzadziej niż raz dziennie kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
11. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji olejów.
12. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
13. Wody z prób hydraulicznych wywozić do oczyszczalni ścieków.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2025 r. (data wpływu: 21 lipca 2025 r.), podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Wnioskodawcą) – zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej: Regionalny Dyrektor) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie gazociągu w/c DN400 MOP5,5MPa w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 365 w zakresie likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Podgórkii”, realizowanego w ramach zadania pn. „Gaz. Taczalin - Dziwiszów, odc. ZZU Stara Kraśnica – Dziwiszów Węzeł – likwidacja połączenia galwanicznego rury osłonowej z przewodową na przekroczeniu drogi”.

Planowane inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Inwestycja stanowi element przedsięwzięcia wymienionego w art. 38 pkt 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zwanej dalej *specustawą gazową*, zatem zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej *ustawą ooś*, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor.

Pismem z dnia 29 lipca 2025 r., znak: WOOS.420.40.2025.RB.1, Regionalny Dyrektor wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku. Wymagane uzupełnienie przedłożono pismem z dnia 12 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 14 sierpnia 2025 r.).

Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, pod numerem: 49/2025 ([https:// system.sios.pl](https://system.sios.pl)).

W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, ma zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, dalej zwanej *Kpa*, zgodnie z którym zawiadomienie stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia, o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu.

Obwieszczeniem z dnia 22 sierpnia 2025 r., znak: WOOS.420.40.2025.RB.2, Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania m.in. o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. inwestycji, możliwości zapoznawania się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków na każdym etapie postępowania, miejscu przechowywania akt sprawy, a także możliwej formie składania uwag i wniosków oraz organie właściwym do ich rozpatrywania.

Wnioskodawcę o powyższych czynnościach oraz o przysługujących mu prawach strony postępowania Regionalny Dyrektor poinformował pismem z dnia 22 sierpnia 2025 r., znak: WOOS.420.40.2025.RB.3. W piśmie wskazał również, iż wszystkie pozostałe strony w postępowaniu będą informowane o jego etapach poprzez zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej organu.

Stosownie do dyspozycji ustawowej art. 19 ust. 2 *specustawy gazowej* pismem z dnia 22 sierpnia 2025 r., znak: WOOS.420.40.2025.RB.5, Regionalny Dyrektor zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 74 ust. 3aa ustawy ooś, Regionalny Dyrektor o decyzjach i innych czynnościach wydanych lub podjętych w przedmiotowej sprawie powiadamiał organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ww. ustawy. Pismem z dnia 22 sierpnia 2025 r., znak: WOOS.420.40.2025.RB.4, Regionalny Dyrektor powiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz organie właściwym do wydania decyzji.

Z uwagi na fakt, iż w załączonej do wniosku *Karcie informacyjnej przedsięwzięcia* [autor opracowania Wojciech Wachowiak, 18 lipca 2025 r.], zwanej dalej *Kip*, Regionalny Dyrektor stwierdził braki merytoryczne, pismem z dnia 22 sierpnia 2025 r., znak: WOOS.420.40.2025.RB.6, wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Wyjaśnienia do dokumentacji zostały złożone wraz z pismem z dnia 29 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 29 sierpnia 2025 r.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2025 r., poz. 960), pismem z dnia 3 września 2025 r., znak: WOOS.420.40.2025.RB.8, Regionalny Dyrektor wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 12 września 2025 r. (data wpływu: 18 września 2025 r.), znak: VL.ZZŚ.4901.91.2025.JS, wyraził opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji, zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji olejów.
2. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
3. Wody z prób hydraulicznych wywozić do oczyszczalni ścieków.
4. Ścieki bytowe podczas realizacji inwestycji gromadzić w przenośnych zbiornikach sanitarnych i wywozić do oczyszczalni ścieków.
5. Obiekt wyposażać w system kontrolowania szczelności gazociągu i system szybkiego powiadamiania o ewentualnych awariach.

Treść warunków nałożonych przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawartych w punktach 1, 2 oraz 3, Regionalny Dyrektor zadysponował odpowiednio w sentencji niniejszej decyzji w punkcie I.11-I.13, natomiast treść warunków zawartych w punktach 4 i 5 wynika z obowiązujących regulacji prawnych, do stosowania których zobowiązany jest Wnioskodawca.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, Regionalny Dyrektor pismem z dnia 3 września 2025 r., znak: WOOŚ.420.40.2025.RB.7, wystąpił do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, także co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu pismem z dnia 15 września 2025 r. (data wpływu: 15 września 2025 r.), znak: ZNS.9022.5.37.2025.MŚ, wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor, po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę ww. stanowiska organów opiniujących, nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzając brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Regionalny Dyrektor uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

- a) *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:*

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa gazociągu w/c DN400 MOP5,5MPa, w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 365, w zakresie likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Podgórk. Usytuowanie planowanej inwestycji wynika z lokalizacji istniejącej sieci gazowej relacji Taczalin-Dziwiszów.

Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1, 25, 87, 90/1, obręb 0006 Podgórk, gmina Świerzawa, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.

Przebudowywany odcinek gazociągu planuje się zlokalizować w pobliżu istniejącej infrastruktury na terenie działek ewidencyjnych nr 1, 25, 87, obręb 0006 Podgórk.

W ramach omawianej inwestycji planuje się:

- przekazanie placu budowy oraz dostawę materiałów i urządzeń do wykonania prac budowlanych,
- wykonanie przewiertu poziomego pod drogą wojewódzką nr 365;
- wciągnięcie nowej rury osłonowej DN600,
- wciągnięcie nowej rury przewodowej DN400 w nową rurę osłonową DN600,
- prefabrykację odcinków gazociągu DN400 MOP5,5MPa łączących fragmenty gazociągu wykonanych w technologii przewiertu z miejscami włączenia,
- wykonanie próby ciśnieniowej hydraulicznej nowego odcinka gazociągu,
- wypełnienie przestrzeni między rurą osłonową a przewodową masą izolacyjną,
- zespawanie nowego gazociągu z istniejącym w miejscach wpięcia,
- odbiór techniczny wykonanych robót,
- unieczynnienie starego odcinka rury przewodowej i rury osłonowej. Odcinek gazociągu DN400 przewidziany do wyłączenia z ruchu zostanie przedmuchany azotem i wyciągnięty z rury osłonowej o ile będzie to możliwe. Następnie rura osłonowa zostanie wypełniona gazobetonem lub zostanie wypełniony gazobetonem zestaw (rura osłonowa i rura przewodowa) w przypadku braku możliwości wyjęcia rury przewodowej,
- zasypanie wykopów i odtworzenie terenu,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej po zakończeniu zadania,
- odbiór końcowy.

W ramach planowanych prac planuje się również odtworzenie punktów pomiarowych PPE. W miejscu planowanego przekroczenia drogi zostanie zabudowany całkowicie nowy punkt PPE podłączony do nowego odcinka rurociągu ułożonego metodą wykopu otwartego.

Na czas prac budowlanych zostanie zajęty pas roboczy, w którym to pasie oprócz wykonania wykopów, o głębokości ok. 4 m, odbywać się będzie m.in. składowanie ziemi, wykonanie komory do wykonania przewiertu (przecisku), ruch środków transportu i sprzętu budowlano-montażowego oraz ułożenie rur.

Projektuje się wybudowanie nowego odcinka gazociągu DN400 MOP5,5MPa o długości ok. 43 m w obrębie nieruchomości o nr ewidencyjnych 1, 25, 87, obręb 0006 Podgórk gmina Świerzawa, powiat złotoryjski. Powierzchnia terenu inwestycji wyniesie 2 800 m². Nowy odcinek gazociągu zostanie poprowadzony pod ziemią, w odległości ok. 4 m od istniejącego odcinka sieci gazowej. Prace przy przekroczeniu drogi wojewódzkiej nr 365 mają na celu wykonanie przebudowy gazociągu z zastosowaniem technologii bezwykopowej. Przekroczenie drogi projektuje się wykonać z zastosowaniem technologii przewiertu (przecisku) poziomego. Projektowana technologia wykonania zakłada, że zagłębienie gazociągu poniżej nawierzchni drogi wyniesie minimum 1,8 m. Strefa kontrolowana dla gazociągu DN400 wyniesie 8 m (po 4 m na stronę gazociągu). Zastosowanie przejść szczelnych w komorze startowej oraz odbiorczej umożliwi wykonanie przewiertu bez odwadniania jego trasy. Komora startowa i odbiorcza zostanie wykonana jako szczelna. Wymiary komory startowej i odbiorczej zostaną dostosowane do posiadanej przez wykonawcę wiertnicy, długości instalowanych rur oraz technologii instalacji rurociągu przewodowego. Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Głębokość wykopu w przypadku rurociągu zaprojektowano na głębokości do 3 m (przykrycie minimalne około 1,1 m). Z uwagi na warunki gruntowo-wodne w trakcie budowy nie planuje się odwodnień wykopów pod projektowane instalacje technologiczne. Podczas przeprowadzonych badań geologicznych nie stwierdzono występowania wód gruntowych na głębokości 6 m p.p.t. Jeżeli zajdzie potrzeba odprowadzania wód z wykopów będzie odbywało się to przy użyciu igłofiltrów usytuowanych poza obrębem wykopu, tak aby nie zaburzyć lokalnych stosunków hydrologicznych. Elementy stalowe łączone będą przez spawanie elektryczne, ręczne przy użyciu elektrod otulonych lub półautomatycznie i automatycznie w osłonie gazów ochronnych. W celu wyeliminowania

ewentualnych nieszczelności, nowobudowane elementy zostaną poddane ciśnieniowym próbom szczelności i wytrzymałości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640). Wszystkie elementy instalacji podziemnej posiadać będą wykonaną fabrycznie zewnętrzną powłokę izolacyjną trójwarstwową klasy B3 wg PN-EN ISO 21809-1. Wykopy po zakończeniu prac zostaną zasypane, a wierzchnia warstwa zostanie uzupełniona warstwą humusu. Teren zostaje zrekultywowany i przywrócony do stanu niezmieniającego jego formy użytkowania. W trakcie prowadzenia prac planuje się przeprowadzenie prób ciśnieniowych hydraulicznych z wykorzystaniem wody pobranej z sieci wodociągowej w ilości ok. 4 m³, która po próbach zostanie wywieziona na lokalną oczyszczalnię ścieków.

- b) *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:*

Teren inwestycji uzbrojony jest w infrastrukturę związaną z przesyłem gazu ziemnego. W ramach inwestycji zabudowany zostanie nowy podziemny odcinek gazociągu DN400 o długości ok. 43 m w odległości ok. 4 m od obecnie ułożonego gazociągu. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu planowanej inwestycji znajdują się tereny łąk i użytków rolnych. Z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia i brak znaczącego oddziaływania na etapie eksploatacji nie przewiduje się kumulowania oddziaływania, które mogłoby spowodować wystąpienie znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko.

- c) *różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Biorąc pod uwagę charakter i lokalizację przedsięwzięcia oraz zakres planowanych prac, realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna wpłynąć na różnorodność biologiczną na terenie inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania.

Na etapie budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystywane będą: woda, surowce mineralne i materiały oraz paliwa i energia. Ich szacowane ilości wynikać będą z przyjętej technologii budowy sieci.

Stosowane maszyny budowlane pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą głównie paliwem płynnym - olejem napędowym. Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem. Media te będą dostarczane na teren budowy z przenośnych agregatów. Z realizacją inwestycji będzie związane zużycie wody, głównie na cele sanitarne pracowników oraz do przeprowadzenia prób ciśnieniowych gazociągu. Realizacja inwestycji będzie związana ze zużyciem surowców, w tym materiałów budowlanych takich jak np.: piasek, beton, rury stalowe, kształtowniki stalowe oraz paliwa do pojazdów i maszyn. Rury i pozostałe elementy dostarczone będą jako elementy gotowe do montażu na placu budowy. Nie przewiduje się zapotrzebowania na energię cieplną oraz gazową.

Na etapie eksploatacji gazociągu nie będzie występować zapotrzebowanie na wodę, paliwa, surowce i materiały. Wyjątkiem mogą być ewentualne prace związane z konserwacją i remontami. Wykorzystane w ramach tych prac surowce i energia będą zależne od rodzaju koniecznych do wykonania prac.

- d) *emisji i występowania innych uciążliwości:*

Na etapie realizacji inwestycji występować będzie emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza, związana głównie z pracą sprzętu montażowego i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi, emitującymi zanieczyszczenia gazowe, a także z robotami ziemnymi, tj. wykonywaniem wykopów pod odcinki rurociągu. W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzone będą operacje łączenia odcinków rur. Roboty spawalnicze będą prowadzone w możliwie krótkim czasie, w związku z czym nie przewiduje się istotnego ich wpływu na stan powietrza atmosferycznego. Emisje

zanieczyszczeń gazowych i pyłu towarzyszące etapowi realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter czasowy, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do terenu w bezpośrednim sąsiedztwie realizacji prac.

Na etapie realizacji inwestycji występować będą emisje hałasu związane z głównie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Uciążliwości akustyczne emitowane będą również w wyniku wykonywania robót spawalniczych oraz montażowych. Dodatkowo pojawić się mogą uciążliwości związane z likwidacją unieczynnionego gazociągu – hałas związany z rozbiórką oraz transportem/wywozem materiałów rozbiórkowych. Celem minimalizacji niedogodności wynikających z emitowanego hałasu przewiduje się prowadzenie prac w porze dziennej. Emisje hałasu towarzyszące etapowi realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter czasowy, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia terenu realizacji prac. Ponadto należy wskazać, że w sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma terenów objętych ochroną akustyczną. Odległość od najbliższej zabudowy jednorodzinnej wynosi ok. 800 m.

Na etapie eksploatacji chwilowe emisje substancji do powietrza oraz hałasu będą związane głównie z działaniami serwisowymi i konserwacyjnymi. Ewentualne prace będą prowadzone wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii. Z uwagi na powyższe, wpływ na środowisko będzie minimalny i nie wymaga specjalnych działań ochronnych.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowana inwestycja wyposażona będzie, jak wskazuje Wnioskodawca w najnowocześniejszy sprzęt spełniający aktualne normy i przepisy prawa. Podczas etapu realizacji oraz ewentualnej likwidacji przewiduje się zastosowanie licznych rozwiązań chroniących środowisko, m.in. zastosowanie sorbentów w celu neutralizacji wycieku ewentualnych substancji niebezpiecznych, prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i BHP. W czasie prawidłowej eksploatacji gazociągu nie występują emisje gazu do powietrza atmosferycznego. Niekontrolowany wpływ gazu do atmosfery może mieć tylko miejsce w przypadku awarii polegającej na rozszczelnieniu gazociągu. Próby szczelności i wytrzymałości gazociągu przeprowadzane przed jego oddaniem do eksploatacji gwarantują bezpieczeństwo i eliminują możliwość wystąpienia awarii. Ewentualna emisja gazu ziemnego wysokometanowego związana z awarią rozszczelnieniem gazociągów będzie bardzo szybko identyfikowana dzięki zaprojektowaniu nowoczesnego systemu monitoringu stanu rurociągów. Ponadto skutecznym zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym projektowanego gazociągu stalowego będzie zabezpieczenie powłokami polietylenowymi oraz systemy ochrony katodowej. Przy zaprojektowaniu rozwiązań o możliwie maksymalnej niezawodności systemu dla tranzytowego przesylu gazu, dobrej jakości wykonawstwa, z zastosowaniem najlepszych materiałów, przestrzeganiu reżimów eksploatacyjnych i przy prowadzonych terminowo pracach konserwacyjno-remontowych, okresowych kontrolach i przeglądach technicznych oraz wprowadzeniu systemu ciągłego monitorowania sieci przesyłowej, prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń i stanów awaryjnych sieci przesyłowej gazu zostanie ograniczone do minimum. Biorąc pod uwagę powyższe nie przewiduje się, aby mogło dojść do poważnej awarii w zakresie realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji. Z uwagi na charakter inwestycji oraz lokalizację, nie przewiduje się, aby mogło dojść do katastrofy budowlanej. Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę oraz zakres prowadzonych prac nie powinna wywierać wpływu na stan warunków klimatycznych, zarówno w skali lokalnej, jak i ponadlokalnej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie:

W fazie realizacji przedsięwzięcia, podczas prowadzonych prac wytwarzane będą odpady związane z pracami budowlanymi i montażowymi oraz z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego pracowników. Odpady te magazynowane będą tymczasowo w kontenerach lub w wyznaczonym miejscu na terenie inwestycji. Odpady wytworzone podczas budowy będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do ich dalszego

zagospodarowania. Teren budowy zostanie wyposażony w sorbenty oraz wanny na zbiorniki z paliwem. Dzięki zastosowaniu wskazanych w Kip środków minimalizujących gospodarka odpadami nie powinna negatywnie wpływać na środowisko.

g) *zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:*

Analizując cechy planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że nie powinno ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach *specustawy gazowej*, w myśl art. 59a ust. 4 pkt 6 *ustawy ooś*, dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagana weryfikacja zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

a) *obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia znajduje się obszar leśny stanowiący siedlisko łąkowe 91E0 oraz mogą występować obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, natomiast nie występują obszary wodno-błotne, w tym i ujścia rzek.

b) *obszary wybrzeży i środowisko morskie:*

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie województwa dolnośląskiego. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność analizowania wpływu na obszary wybrzeży i środowisko morskie.

c) *obszary górskie i leśne:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie. W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia znajduje się obszar leśny (stanowiący ww. siedlisko łąkowe 91E0).

d) *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:*

Nie występują w obszarze objętym inwestycją.

e) *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:*

Przedmiotowa inwestycja położona jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037).

Z materiałów będących w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, tj. ekspertyz wykonanych na potrzeby sporządzenia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037) wynika, że w zasięgu oddziaływania inwestycji stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych: 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (*Arrhenatherion elatioris*) i 91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe oraz siedliska gatunku 6169 przeplatki maturny *Euphydryas maturna*, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 września 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2288), dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000. Inwestycja położona jest w korytarzu ekologicznym Pogórza Sudeckie KZ-7A.

Biorąc pod uwagę zapisy Kip oraz jej uzupełnienia stwierdzić należy, że przy zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszej decyzji, przedsięwzięcie nie będzie wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, ww. korytarz ekologiczny oraz różnorodność biologiczną.

f) *obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:*

W Kip nie wykazano przekroczeń standardów jakości środowiska na terenie inwestycji.

g) *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:*

Jak wskazano w *Kip* inwestycja usytuowana będzie poza obszarami stanowisk archeologicznych. Etap eksploatacji nie będzie związany z pojawieniem się nowych obiektów w krajobrazie. Planowany odcinek gazociągu będzie obiektem podziemnym, mającym minimalny wpływ na krajobraz.

h) *gęstość zaludnienia:*

Inwestycja będzie realizowana na terenie powiatu złotoryjskiego (gmina Świerzawa). Gęstość zaludnienia na terenie gminy Świerzawa wynosi 44 osoby/km².

i) *obszary przylegające do jezior:*

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.

j) *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:*

Nie występują w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

k) *wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:*

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Kaczawa do Nysy Szalonej o kodzie RW60000613839. Zgodnie z zapisami *rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335)* JCWP Kaczawa do Nysy Szalonej została zaklasyfikowana jako naturalna część wód o złym stanie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakim jest dobry stan ekologiczny, stan chemiczny dla złagodzonych wskaźników benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w) poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników to stan dobry. Dla JCWP Kaczawa do Nysy Szalonej zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 i ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej i przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego JCWP do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot azotanowy, fosforany, indeks okrzemkowy, benzo(a)piren(w), benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi. Osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca roku 2039 w odniesieniu do substancji priorytetowych wynika z braku możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalności kosztów.

Rozpatrywany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 94 o kodzie GW600094. JCWPd nr 94 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem i chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji leży poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Inwestycja nie jest położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że z uwagi rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter planowanej inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) *zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:*

Odległość od najbliższej zabudowy jednorodzinnej wynosi ok. 800 m. Oddziaływania na środowisko podczas etapu realizacji przedsięwzięcia będą czasowe oraz ustaną wraz z zakończeniem prac. Biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania inwestycji oraz fakt, iż oddziaływanie głównie ograniczy się do etapu realizacji przedsięwzięcia stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi. Odpowiednia technologia wykonania oraz poddanie elementów sieci gazowej próbom szczelności i wytrzymałości,

zabezpieczenie ich przed korozją oraz zastosowanie systemu kontrolowania szczelności gazociągu i podjęcia ewentualnych działań naprawczych, zapewnią trwałość i szczelność sieci, co zminimalizuje oddziaływanie inwestycji na etapie jej eksploatacji. Biorąc pod uwagę niewielką skalę przedsięwzięcia oraz fakt, iż oddziaływanie ograniczy się do etapu realizacji stwierdzono, że inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na ludzi.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz odległość od granicy kraju nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływań o charakterze złożonym i wywierających wpływ na istniejącą infrastrukturę techniczną. Na etapie realizacji inwestycji może potencjalnie dochodzić do emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu oraz odpadów w wskutek prowadzonych prac budowlanych.

Przewidywany termin rozpoczęcia oddziaływania nastąpi w momencie rozpoczęcia prac budowlanych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tej fazy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji można spodziewać się uciążliwości i oddziaływań w zakresie emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza oraz wytwarzania odpadów. Istnieje także możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w wyniku potencjalnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i środków transportu. Inwestycja na etapie eksploatacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą miały charakter odwracalny – ustaną po realizacji przedsięwzięcia. Na etapie eksploatacji, podczas prawidłowego funkcjonowania, planowana inwestycja nie powinna wiązać się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, uciążliwościami akustycznymi, zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego oraz powstawaniem odpadów czy ścieków.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z uwagi na charakter inwestycji oraz jej ograniczone oddziaływanie, nie powinno dochodzić do oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Zaplanowana przez Wnioskodawcę organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów powinna maksymalnie ograniczyć prognozowane oddziaływania na środowisko. Ponadto w sentencji niniejszej decyzji nałożono warunki, których przestrzeganie na etapie realizacji przedsięwzięcia zminimalizuje możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.

Warunki nr 1.1-1.5 wprowadzono w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania realizacji przedmiotowej inwestycji na znajdujące się w obrębie działki inwestycyjnej siedlisko przyrodnicze 6510, m.in. poprzez wskazanie odpowiednich metod prowadzenia prac, zabezpieczenie terenu oraz zapobieganie ingerencji w płaty siedliska poza terenem zajęтым pod realizację inwestycji. Obecność specjalisty botanika/fitosocjologa ma zapewnić właściwą reakcję w przypadku sytuacji nagłych, nieprzewidzianych na etapie planowania inwestycji, co zminimalizuje ryzyko negatywnego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego, a w szczególności ww. siedlisko przyrodnicze.

Warunek nr I.6 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z wycinką drzew i krzewów oraz prac ziemnych na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować, iż prace związane z wycinką drzew i krzewów oraz prace ziemne będą realizowane bez szkody dla ptaków.

Warunki nr I.7-I.9 mają na celu zabezpieczenie drzew i krzewów, w tym siedliska przyrodniczego 91E0 oraz siedliska przeplatki matorny, narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac, w szczególności poprzez zminimalizowanie zagrożenia uszkodzenia pni drzew i ich korzeni.

W celu ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków – gatunków objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* – nałożono działania wskazane w warunku nr I.10.

W celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego, oraz wykluczenia przedostawania się zanieczyszczeń (w szczególności substancji ropopochodnych) do środowiska wodnego i do gleby nałożono warunek określony w punkcie I.11.

W celu zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami oraz nieczystościami ciekłymi na etapie realizacji inwestycji nałożono warunki nr I.12-I.13.

W przypadku niemożliwych do wykluczenia kolizji ze stanowiskami zwierząt, roślin lub grzybów gatunków chronionych na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U. poz. 1409) oraz *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów* (Dz. U. poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 i 52 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Na podstawie dostarczonych przez Wnioskodawcę danych, w tym informacji zawartych w *Kip* i jej uzupełnieniu, oraz biorąc pod uwagę wynik analizy szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 63 *ust. 1 ustawy ooś*, Regionalny Dyrektor uznał, że można odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, na zasadzie określonej w art. 10 § 1 *Kpa* obwieszczeniem z dnia 24 września 2025 r., znak: WOŚ.420.40.2025.RB.12, Regionalny Dyrektor poinformował strony postępowania o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, a także o przysługującym stronom prawie wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem przedmiotowej decyzji administracyjnej i o miejscu przechowywania akt sprawy. W ww. obwieszczeniu Regionalny Dyrektor poinformował, że rozstrzygnięcie kończące postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zostanie wydane nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia skutecznego doręczenia obwieszczenia.

Pismem z dnia 24 września 2025 r., znak: WOŚ. WOŚ.420.40.2025.RB.13, Regionalny Dyrektor zawiadomił Wnioskodawcę, analogicznie jak w ww. obwieszczeniu o uzyskanych opiniach, jak również o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie i o przysługującym mu prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

O powyższym, pismem z dnia 24 września 2025 r., znak: WOOS.420.40.2025.RB.14, Regionalny Dyrektor powiadomił Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia strony nie wniosły uwag ani wniosków.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, czym organ spełnił warunki art. 7, art. 75 § 1 i art. 80 Kpa.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Integralną część decyzji stanowi załącznik, tj. charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 Kpa, przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska

Dokonano opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 205 PLN oraz opłaty od dwóch pełnomocnictw w wysokości 34 PLN na konto Gminy Wrocław nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Otrzymują

1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
reprezentowana przez:

2. Strony postępowania w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o oś

Do wiadomości:

1. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Macieja Rataja 32 59-220 Legnica

Sprawę prowadzi: Renata Bastkowska, telefon kontaktowy: 71 747-93-26, sekretariat: 71 747-93-00.



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

UL. JANA DŁUGOSZA 68
51-162 WROCŁAW

Załącznik do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 października 2025 r., znak: WOOŚ.420.40.2025.RB.15, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie gazociągu w/c DN400 MOP5,5MPa w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 365 w zakresie likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Podgórk, realizowanego w ramach zadania pn. „Gaz. Taczalin - Dziwiszów, odc. ZZU Stara Kraśnica – Dziwiszów Węzeł – likwidacja połączenia galwanicznego rury osłonowej z przewodową na przekroczeniu drogi”

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa gazociągu w/c DN400 MOP5,5MPa, w miejscu przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 365, w zakresie likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Podgórk. Usytuowanie planowanej inwestycji wynika z lokalizacji istniejącej sieci gazowej relacji Taczalin-Dziwiszów.

Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 1, 25, 87, 90/1, obręb 0006 Podgórk, gmina Świerżawa, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie. Przebudowywany odcinek gazociągu planuje się zlokalizować w pobliżu istniejącej infrastruktury na terenie działek ewidencyjnych nr 1, 25, 87, obręb 0006 Podgórk.

Powierzchnia terenu inwestycji wyniesie 2 800 m². Projektuje się wybudowanie nowego odcinka gazociągu DN400 MOP5,5MPa, o długości ok. 43 m.

W ramach omawianej inwestycji planuje się:

- przekazanie placu budowy oraz dostawę materiałów i urządzeń do wykonania prac budowlanych,
- wykonanie przewiertu poziomego pod drogą wojewódzką nr 365;
- wciągnięcie nowej rury osłonowej DN600,
- wciągnięcie nowej rury przewodowej DN400 w nową rurę osłonową DN600,
- prefabrykację odcinków gazociągu DN400 MOP5,5MPa łączących fragmenty gazociągu wykonanych w technologii przewiertu z miejscami włączenia,
- wykonanie próby ciśnieniowej hydraulicznej nowego odcinka gazociągu,
- wypełnienie przestrzeni między rurą osłonową a przewodową masą izolacyjną,
- zespawanie nowego gazociągu z istniejącym w miejscach wpięcia,
- odbiór techniczny wykonanych robót,
- unieczynnienie starego odcinka rury przewodowej i rury osłonowej. Odcinek gazociągu DN400 przewidziany do wyłączenia z ruchu zostanie przedmuchany azotem i wyciągnięty z rury osłonowej o ile będzie to możliwe. Następnie rura osłonowa zostanie wypełniona gazobetonem lub zostanie wypełniony gazobetonem zestaw (rura osłonowa i rura przewodowa) w przypadku braku możliwości wyjęcia rury przewodowej,

- zasypanie wykopów i odtworzenie terenu,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i powykonawczej po zakończeniu zadania,
- odbiór końcowy.

W ramach planowanych prac planuje się również odtworzenie punktów pomiarowych PPE. W miejscu planowanego przekroczenia drogi zostanie zabudowany nowy punkt PPE podłączony do nowego odcinka rurociągu ułożonego metodą wykopu otwartego.

Nowy odcinek gazociągu zostanie poprowadzony pod ziemią, w odległości ok. 4 m od istniejącego odcinka sieci gazowej. Prace przy przekroczeniu drogi wojewódzkiej nr 365 mają na celu wykonanie przebudowy gazociągu z zastosowaniem technologii bezwykopowej. Przekroczenie drogi projektuje się wykonać z zastosowaniem technologii przewiertu (przecisku) poziomego. Projektowana technologia wykonania zakłada, że zagłębienie gazociągu poniżej nawierzchni drogi wyniesie minimum 1,8 m. Strefa kontrolowana dla gazociągu DN400 wyniesie 8 m (po 4 m na stronę gazociągu). Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Głębokość wykopu w przypadku rurociągu zaprojektowano na głębokości do 3 m (przykrycie minimalne około 1,1 m). Z uwagi na warunki gruntowo-wodne w trakcie budowy nie planuje się odwodnień wykopów pod projektowane instalacje technologiczne. Jeżeli zajdzie potrzeba odprowadzania wód z wykopów będzie odbywało się to przy użyciu igłofiltrów usytuowanych poza obrębem wykopu, tak aby nie zaburzyć lokalnych stosunków hydrologicznych. Elementy stalowe łączone będą przez spawanie elektryczne, ręczne przy użyciu elektrod otulonych lub półautomatycznie i automatycznie w osłonie gazów ochronnych. W celu wyeliminowania ewentualnych nieszczelności, nowobudowane elementy zostaną poddane ciśnieniowym próbom szczelności i wytrzymałości. Wykopy po zakończeniu prac zostaną zasypane, a wierzchnia warstwa zostanie uzupełniona warstwą humusu. Teren zostaje zrekultywowany i przywrócony do stanu sprzed realizacji robót.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
p.o. Regionalny Konserwator Przyrody
we Wrocławiu

Katarzyna Łapińska