

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Punkt do dezynfekcji sprzętu medycznego użytego podczas działań covid-19
ADRES INWESTYCJI : Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 ul. Grabiszyńska 259/263
INWESTOR : Komenda Miejska PSP we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Kręta 28

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000		
d.1	0353-07					
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	24.000		
d.1	0346-03					
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	1.900		
d.1	0303-02					
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków i płytek wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	27.000		
d.1	0701-02					
5	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²	13.000		
d.1	0812-05 uwaga p.tab.					
6	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych-warstwy posadzkowe	m ³	1.300		
d.1	0212-02 analogia					
7	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	16.000		
d.1	0120-01					
8	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	2.000		
d.1	0141-01					
9	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	5.000		
d.1	0229-04					
10	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.	2.000		
d.1	0232-04					
11	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.	2.000		
d.1	0232-03					
12	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	2.000		
d.1	0235-06					
13	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	2.000		
d.1	0235-08					
14	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km z kosztami jego utylizacji	m ³	2.200		
d.1	0109-09 0109-10 wycena indywidualna					
2	45430000-0	Roboty posadzkowe i izolacyjne				
15	NNRNKB 202	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wywiniciem na ściany w pomieszczeniach o pow.do 5 m2	m ²	13.000		
d.2	0618-02					
16	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m ²	13.000		
d.2	1104-02 1104-03					
17	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	13.000		
d.2	1130-01					
18	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²	13.000		
d.2	0401-03					
19	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	13.000		
d.2	0201-03					
3	45410000-4	Tynkowanie i okładziny z płytek oraz malowanie				
20	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piabetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	53.000		
d.3	0711-02					
21	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m ²	8.000		
d.3	2003-01					
22	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²	33.000		
d.3	2012-01					
23	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	33.000		
d.3	0201-03					
24	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ścian farbą lateksową o wysokiej klasie odporności na szorowanie, matową lub satynową.	m ²	33.000		
d.3	1510-01					
4	45420000-7	Stolarka drzewiowa				
25	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne "80" jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt.	2.000		
d.4	1022-01					
26	KNR-W 2-02	Ościeżnice okleinowane	szt.	2.000		
d.4	1025-03					
5		Instalacje elektryczne				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.5	KNNR 5 0511-06 wycena indywidualna	Przeróbki elektryczne z wymianą opraw na oprawy LED - oprawy świetlne 3 szt., gniazda i włączniki 6 szt.	kpl.	1.000		
6	45330000-9	Instalacje sanitarne				
28 d.6	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14.000		
29 d.6	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7.000		
30 d.6	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	14.000		
31 d.6	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.000		
32 d.6	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
33 d.6	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
34 d.6	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.000		
35 d.6	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	2.000		
36 d.6	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	4.000		
37 d.6	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1.000		
38 d.6	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.	1.000		
39 d.6	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.	1.000		
40 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.	1.000		
41 d.6	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	1.000		
42 d.6	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.	1.000		
43 d.6	KNR-W 2-15 0216-01	odpływ liniowy	szt.	1.000		
44 d.6	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Kabina natryskowa	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: