

Przedmiar

Lp.	spec. tech.	Podstawa	Opis i Wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty rozbiórkowe			
1	st.2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka podmurówek wraz z utylizacją odpadów, zasypianiem dołków.	m3		
			4,09 * 0,25 * 0,5	m3	0,511	
					RAZEM	0,511
2	st.2 d.1	KNR 2-25 0315-08 analogia	Rozebranie bramy wjazdowej głównej wraz z furtką, rozebranie furtki tylnej wraz z utylizacją odpadów, zasypianiem dołków po słupkach.	m2		
			5 * 1,7 + 1,12 * 1,7	m2	10,404	
					RAZEM	10,404
3	st.2 d.1	KNR 2-25 0310-02 analogia	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie, wraz z utylizacją odpadów, zasypianiem dołków po słupkach.	m2		
			1,5 * (22,5 + 7,6 + 6,2 + 20,4)	m2	85,050	
					RAZEM	85,050
4	st.2 d.1	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych i stalowych - rozebranie, wraz z utylizacją odpadów, zasypianiem dołków po słupkach.	m2		
			1,7 * (45,70 + 51,6 + 18,7)	m2	197,200	
					RAZEM	197,200
5	st.1 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją na odległość 10 km	m3		
		podmurówki	4,09 * 0,25 * 0,5	m3	0,511	
		brama i furtka	(5 * 1,7 + 1,12 * 1,7) * 0,03	m3	0,312	
		ogrodzenie z siatki	(1,7 * (45,70 + 51,6 + 18,7)) * 0,02	m3	3,944	
		ogrodzenie drewniane	(1,5 * (22,5 + 7,6 + 6,2 + 20,4)) * 0,03	m3	2,552	
					RAZEM	7,319
2			Ogrodzenie			
6	st.3 d.2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołków pod słupki ogrodzenia	dół.		
			(15 + 7 + 3 + 11 + 1 + 3 + 9 + 3 + 1)	dół.	53,000	
					RAZEM	53,000
7	st.3 d.2	KNR 2-01 0310-02	Wykopy pod fundamenty bramy i furtek	m3		
			0,6 * 0,6 * 1,2 * 2 + 3,14 * 0,15 * 0,15 * 1 + 3,14 * 0,2 * 0,2 * 1,2 * 2	m3	1,236	
					RAZEM	1,236
8	st.3 d.2	KNR 4-01 0203-01	Wykonanie fundamentów pod słupki i bramę oraz furtki	m3		
			52 * 3,14 * 0,15 * 0,15 * 1 + 1,236	m3	4,910	
					RAZEM	4,910
9	st.3 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego kompletnego: słupki, łączniki betonowe, podmurówka betonowa, panele, daszki słupków oraz niezbędne elementy łączące jak wkręty i blaszki łączące.	m		
		razem 15+7+3+11 przęsł	(37,5 + 17,5 + 7,5 + 27,5)	m	90,000	
					RAZEM	90,000
10	st.3, st. d.2 4	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego: słupki, rygle stalowe, sztachety drewniane, łączniki betonowe, podmurówka betonowa, daszki słupków oraz niezbędne elementy łączące.	m		
			(22,6 + 7,6 + 6,5 + 2,5)	m	39,200	
					RAZEM	39,200
11	st.3, st. d.2 4	kalk. własna	Dostawa i montaż bramy wraz z furtką - brama rozwierana 4,5 m i furtka frontowa 1 m. Brama z wypełnieniem z desek lakierowanych	szt		
			1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
12 d.24	st.3, st. d.24	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki kompletnej - furtka tylna 1 m jak przednia	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000