

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek "B"
Rodzaj robót	Przebudowa budynku i przylegających do budynku schodów zewnętrznych
Branża	Budowlana
Kod CPV	45320000-6; 45262520-2; 45430000-0; 45410000-4; 45421150-0; 45443000-4; 45111300-1; 45233222-1; 44212310-5; 45261320-3; 03419100-1; 90500000-2
Lokalizacja	woj. zachodniopomorskie Dzikowo 78-500 Drawsko Pom. dz. nr 48/9 obr. Konotop
Zamawiający	Nadleśnictwo Drawsko ul. Starogardzka 30 78-500 Drawsko Pomorskie

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Parter		
			1.1. Prace rozbiórkowe Kod CPV: 45111300-1		
1	KNNR-W 2 1106/03	SST-01	Bramy garażowe uchylne podnoszone mechanicznie - demontaż Kod CPV: 45111300-1 2,8*2,55*4	m2	28,56
			razem	m2	28,56
2	KNR-W 4-01 0347/04	SST-01	Wykucie gniazd dla belek stalowych o głębokości 2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej Kod CPV: 45111300-1	gniazdo	6
3	KNR-W 4-01 0331/05	SST-01	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych Kod CPV: 45111300-1 1*2,3*0,28*3	m3	1,932
			razem	m3	1,932
4	KNR 4-01 0211/01	SST-01	Skucie nierówności posadzki Kod CPV: 45111300-1 pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05 pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2 m2	12,35 77,9
			razem	m2	90,25
5	KNR 4-01 0106/04	SST-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Kod CPV: 90500000-2 posadzki 90,25*0,03 otwory drzwiowe 1*2,3*0,28*3 gniazda 0,2*0,2*0,28*4	m3 m3 m3	2,708 1,932 0,045
			razem	m3	4,685
6	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 posadzki 90,25*0,03 otwory drzwiowe 1*2,3*0,28*3 gniazda 0,2*0,2*0,28*4	m3 m3 m3	2,708 1,932 0,045
			razem	m3	4,685
7	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 posadzki 90,25*0,03 otwory drzwiowe 1*2,3*0,28*3 gniazda 0,2*0,2*0,28*4	m3 m3 m3	2,708 1,932 0,045
			razem	m3	4,685
8	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych bram garażowych wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	t	0,8
9	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	t	0,8
			1.2. Prace murowe, wykończenie ścian Kod CPV: 45262520-2		
10	KNNR-W 3 0302/02	SST-04	Uzupełnienie oraz zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego 49x24x24cm otworów w ścianach z cegły i betonów lekkich Kod CPV: 45262520-2 otwory drzwiowe Dz1 pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 0,22*0,3*2,8*4 otwory okienne O1 pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 0,95*1,7*4*0,3	m3 m3	0,739 1,938
			razem	m3	2,677
11	KNR 2-02 0126/01	SST-04	Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na okna Kod CPV: 45262520-2	szt	4
12	KNR 2-02 0126/02	SST-04	Otwory w ścianach murowanych grubości do 1c, z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota Kod CPV: 45262520-2	szt	4
13	KNR AT-43 0108/02	SST-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym Kod CPV: 45262520-2 łazienki 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 (1,74*2,6+1,9*2,6)*4-1,6*4	m2	31,456
			razem	m2	31,456
14	KNR AT-43 0119/02	SST-04	Przygotowanie otworów z profili UA75 w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli Kod CPV: 45262520-2	szt	4
15	KNR AT-43 0308/01	SST-04	Ściany obudowy szybów instalacyjnych z pokryciem jednowarstwowym Kod CPV: 45262520-2 łazienki 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 (0,5+0,15)*2,6*4	m2	6,76
			razem	m2	6,76

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR-W 4-01r97 0314/04	SST-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - nadproża Kod CPV: 45262520-2		
			1,3*6	m	7,8
			razem	m	7,8
17	KNR K-04 0602/02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Kod CPV: 45262520-2		
			łazienki 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 (1,74*2,6*2+1,9*2,6*2)*4-1,6*4	m2	69,312
			razem	m2	69,312
18	KNR 2-02 0829/01	SST-04	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej Kod CPV: 45262520-2		
			łazienki 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 (1,74*2,6*2+1,9*2,6*2)*4-1,6*4	m2	69,312
			razem	m2	69,312
19	KNR 2-02 0829/11	SST-04	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45262520-2		
			łazienki 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 (1,74*2,6*2+1,9*2,6*2)*4-1,6*4	m2	69,312
			razem	m2	69,312
20	KNR AT-43 0101/06	SST-04	Gruntowanie podłoży pionowych chłonnych pod okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej Kod CPV: 45262520-2		
			parter (3,95*2+3,94*2+3,96*2+3,93*2+5,9*8)*2,6	m2	204,776
			razem	m2	204,776
21	KNR AT-43 0101/01	SST-08	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych Kod CPV: 45262520-2		
			parter (3,95*2+3,94*2+3,96*2+3,93*2+5,9*8)*2,6	m2	204,776
			parter łazienki -(1,78*2,6*4+1,74*2,6*4)	m2	-36,608
			razem	m2	168,168
22	KNR AT-43 0101/01	SST-08	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych - płyty GK zielona Kod CPV: 45262520-2		
			parter łazienki 1,78*2,6*4+1,74*2,6*4	m2	36,608
			razem	m2	36,608
23	KNR 4 0142/04	SST-08	Analogia. Kratki wentylacyjne Kod CPV: 42520000-7	kpl	8
24	KNR-W 3 1003/01	SST-11	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian Kod CPV: 45442100-8		
			parter (3,95*2+3,94*2+3,96*2+3,93*2+5,9*8)*2,6	m2	204,776
			razem	m2	204,776
			1.3. Posadzki Kod CPV: 45430000-0		
25	TZKNBK VII I-5/49 (dopłata 2x)	SST-06	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii HDPE Kod CPV: 45430000-0		
			pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05	m2	12,35
			pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2	77,9
			razem	m2	90,25
26	KNR-W 2-02 0608/03	SST-06	Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji Kod CPV: 45430000-0		
			pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05	m2	12,35
			pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2	77,9
			razem	m2	90,25
27	KNR-W 2-02 0608/03	SST-06	Izolacja rolowana z folią laminowaną i styropianem Kod CPV: 45430000-0		
			pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05	m2	12,35
			pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2	77,9
			razem	m2	90,25
28	KNR 2-02 1102/01	SST-09	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro Kod CPV: 45430000-0		
			pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05	m2	12,35
			pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2	77,9
			razem	m2	90,25
29	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 6x)	SST-09	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm Kod CPV: 45430000-0		
			pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05	m2	12,35
			pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2	77,9

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	90,25
30	KNR K-04 0602/02	SST-09	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Kod CPV: 45430000-0 pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05	m2	12,35
			razem	m2	12,35
31	KNR 0-12 1118/01	SST-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża Kod CPV: 45430000-0 pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05 pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2 m2	12,35 77,9
			razem	m2	90,25
32	KNR 0-12 1118/11	SST-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45430000-0 pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05 pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2 m2	12,35 77,9
			razem	m2	90,25
			1.4. Sufity Kod CPV: 45410000-4		
33	KNR AT-43 0206/01	SST-08	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych pokrycie jednostronne jednowarstwowe 12,5-01 mocowanych bezpośrednio do stropu Kod CPV: 45410000-4 pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05 pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2 m2	12,35 77,9
			razem	m2	90,25
34	KNR-W 3 1003/02	SST-11	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłoża gipsowych wewnętrznych Kod CPV: 45410000-4 pom. 0.1, 0.4, 0.5, 0.8 3,09*2+3,12+3,05 pom. 0.2, 0.3, 0.6, 0.7 19,49*2+19,51+19,41	m2 m2	12,35 77,9
			razem	m2	90,25
			2. Piętro		
			2.1. Ściany Kod CPV: 45111300-1		
35	KNR AT-43 0119/02	SST-04	Przygotowanie otworów z profili UA75 w ściankach działowych pod montaż drzwi i naświetli Kod CPV: 45111300-1	szt	1
36	KNR 4 0142/04	SST-04	Analogia. Kratki wentylacyjne Kod CPV: 42520000-7	kpl	8
			2.2. Prace murowe		
37	KNR-W 4-01 0713/01	SST-11	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby oraz gruntowaniem Kod CPV: 45442100-8 4*(16,27*2+2*2,28*4,07) 4*(-0,9*2,20-2,20*1,15-0,9*2,0)	m2 m2	204,397 -25,24
			razem	m2	179,157
38	KNR-W 3 1003/01	SST-11	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian Kod CPV: 45442100-8 4*(16,27*2+2*2,28*4,07) 4*(-0,9*2,20-2,20*1,15-0,9*2,0)	m2 m2	204,397 -25,24
			razem	m2	179,157
39	KNR-W 3 0614/05	SST-01	Analogia. Skucie starej okładziny ściennej Kod CPV: 45111300-1 7,03*2,50*4	m2	70,3
			razem	m2	70,3
40	KNR 4-01 0106/04	SST-01	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię Kod CPV: 90500000-2 glazura 70,3*0,02	m3	1,406
			razem	m3	1,406
41	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 glazura 70,3*0,02	m3	1,406
			razem	m3	1,406
42	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 glazura 70,3*0,02	m3	1,406
			razem	m3	1,406
43	KNR 0-12 1118/01	SST-09	Okładzina z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża- łazienki Kod CPV: 45430000-0 7,03*2,50*4	m2	70,3

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	70,3
44	KNR 0-12 1118/11	SST-09	Okładzina z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45430000-0 7,03*2,50*4	m2	70,3
			razem	m2	70,3
			2.3. Posadzki		
45	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej- łazienki 3,28*4	m2	13,12
			razem	m2	13,12
46	KNR K-04 0602/02	SST-09	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie -łazienki Kod CPV: 45430000-0 3,28*4	m2	13,12
			razem	m2	13,12
47	KNR 0-12 1118/01	SST-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża- łazienki Kod CPV: 45430000-0 3,28*4	m2	13,12
			razem	m2	13,12
48	KNR 0-12 1118/11	SST-09	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną Kod CPV: 45430000-0 3,28*4	m2	13,12
			razem	m2	13,12
			2.4. Sufity Kod CPV: 45410000-4		
49	KNNR-W 3 1013/01	SST-08	Zabezpieczenie podłóg folią Kod CPV: 45410000-4 20,7*4+3,28*4	m2	95,92
			razem	m2	95,92
50	KNR AT-43 0203/02	SST-08	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych wraz z dociepleniem z wełny mineralnej Kod CPV: 45410000-4 6,33*17,03	m2	107,8
			razem	m2	107,8
51	KNNR-W 3 1003/02	SST-11	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi podłoży gipsowych wewnętrznych Kod CPV: 45410000-4 6,33*17,03	m2	107,8
			razem	m2	107,8
			3. Stolarka Kod CPV: 45421150-0		
52	KNR 2-02 1203/02	SST-07	Drzwi wejściowe DZ1 - wstawienie Kod CPV: 45421150-0 1*2,35*4	m2	9,4
			razem	m2	9,4
53	KNR 2-02 1203/02	SST-07	Drzwi wejściowe DZ2 - wymiana (R=1,4) Kod CPV: 45421150-0 2*4	m2	8
			razem	m2	8
54	KNNR 2 1104/02	SST-07	Ościeżnice drewniane DW1-DW3 Kod CPV: 45421150-0 2,05*3+2,05*4+1,1*2,05	m2	16,605
			razem	m2	16,605
55	KNNR 2 1104/04	SST-07	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne wykończone DW1-DW3 Kod CPV: 45421150-0 2,05*3+2,05*4+1,1*2,05	m2	16,605
			razem	m2	16,605
56	KNR 0-19 1022/10	SST-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 Kod CPV: 45421150-0 1,7*1,4*4	m2	9,52
			razem	m2	9,52
57	KNR 0-19 0931/04	SST-07	Wymiana okien drewnianych o powierzchni do 3,0m2 Kod CPV: 45421150-0 2,2*1,15*4	m2	10,12
			razem	m2	10,12
58	NNRNKB 6 0541/01	SST-07	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm Kod CPV: 45261320-3		

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0,25*(1,7*4+2,2*4)	m2	3,9
			razem	m2	3,9
59	KNR 2-02u2 2143/02	SST-04	Podokienniki drewniane o szerokości do 30 cm Kod CPV: 45421150-0 (1,7*4+2,2*4)	m	15,6
			razem	m	15,6
60	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych okien i drzwi wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	t	1
61	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	t	1
			4. Elewacja		
			4.1. Zabezpieczenie okien i drzwi Kod CPV: 45443000-4		
62	KNR K-08 0101/07	SST-10	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii przed ociepleniem ścian okna 1,7*1,4*4+2,2*1,15*4 drzwi 2,35*4+2,2*4	m2 m2	19,64 18,2
			razem	m2	37,84
63	KNR K-08 0101/08	SST-10	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę po ociepleniu ścian okna 1,7*1,4*4+2,2*1,15*4 drzwi 2,35*4+2,2*4	m2 m2	19,64 18,2
			razem	m2	37,84
			4.2. Remont opaski oraz wykonanie schodów zewnętrznych Kod CPV: 45233222-1		
64	KNR 2-31 0805/03	SST-01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska betonowa Kod CPV: 45233222-1 (18*2+8*2)*0,8	m2	41,6
			razem	m2	41,6
65	KNR-W 4-01 0104/02	SST-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III Kod CPV: 45233222-1 (19*2+9*2)*0,8*1	m3	44,8
			razem	m3	44,8
66	KNR-W 4-01 0105/02	SST-10	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III Kod CPV: 45233222-1 (19*2+9*2)*0,8*1	m3	44,8
			razem	m3	44,8
67	KNR 2-31 0105/07	SST-02	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm Kod CPV: 45233222-1 (18*2+8*2)*0,8	m2	41,6
			razem	m2	41,6
68	KNR 2-31 0105/08	SST-02	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstw Kod CPV: 45233222-1 (18*2+8*2)*0,8	m2	41,6
			razem	m2	41,6
69	KNR 2-31 0402/02	SST-02	Ława z kruszywa łamanego pod krawężniki Kod CPV: 45233222-1 0,2*0,2*(19*2+9*2+16,5+1,5*2)	m3	3,02
			razem	m3	3,02
70	KNR 2-31 0407/05	SST-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Kod CPV: 45233222-1 (19*2+9*2+16,5+1,5*2)	m	75,5
			razem	m	75,5
71	KNR 2-31 0502/03	SST-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - opaska betonowa Kod CPV: 45233222-1 (18+8*2)*0,8	m2	27,2
			razem	m2	27,2

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
72	KNR 2-31 0502/03	SST-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - schody Kod CPV: 45233222-1 17*1,3	m2	22,1
			razem	m2	22,1
73	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 nawierzchnia z kostki wraz z podbudową i obrzeżami 41,6*0,2+56*0,2*0,2	m3	10,56
			razem	m3	10,56
74	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 nawierzchnia z kostki wraz z podbudową i obrzeżami 41,6*0,2+56*0,2*0,2	m3	10,56
			razem	m3	10,56
			4.3. Izolacja ściany fundamentowej Kod CPV: 45320000-6		
75	KNR 0-17 2608/01	SST-10	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Kod CPV: 45320000-6 (17,17*2+6,46*2)*1	m2	47,26
			razem	m2	47,26
76	KNR K-35 0103/01	SST-10	Uszczelnienie muru bez tynkowania w strefie cokołu Kod CPV: 45320000-6 (17,17*2+6,46*2)*1	m2	47,26
			razem	m2	47,26
77	KNR 0-17 2609/01	SST-10	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45320000-6 (17,17*2+6,46*2)*1	m2	47,26
			razem	m2	47,26
78	KNR 0-17 2609/06	SST-10	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45320000-6 (17,17*2+6,46*2)*1	m2	47,26
			razem	m2	47,26
79	KNR-W 3 0207/01	SST-06	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni Kod CPV: 45320000-6 (17,17*2+6,46*2)*1	m2	47,26
			razem	m2	47,26
			4.4. Elewacja wentylowana pokryta deską Kod CPV: 45443000-4		
80	TZKNBK XII 104/01	SST-01	Analogia. Rozebranie elewacji drewnianej Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 2,3*17,3*2-2,2*1,15*4-2,2*4 szczyty 27*2	m2 m2	60,66 54
			razem	m2	114,66
81	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanej elewacji wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 114,66*0,04	m3	4,586
			razem	m3	4,586
82	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 114,66*0,04	m3	4,586
			razem	m3	4,586
83	KNR 0-18 2612/07	SST-10	Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane pionowo Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 2,3*17,3*2-2,2*1,15*4-2,2*4 szczyty 27*2	m2 m2	60,66 54
			razem	m2	114,66
84	TZKNBK VII I-14/114	SST-10	Izolacja cieplna pionowa z płyt wełny mineralnej Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 2,3*17,3*2-2,2*1,15*4-2,2*4 szczyty 27*2	m2 m2	60,66 54
			razem	m2	114,66

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
85	TZKNBK VII I-5/50	SST-10	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PE Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 2,3*17,3*2-2,2*1,15*4-2,2*4 szczyty 27*2	m2 m2	60,66 54
			razem	m2	114,66
86	KNR 0-18 2613/02	SST-10	Układanie deski elewacyjnej na ścianach Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 2,3*17,3*2-2,2*1,15*4-2,2*4 szczyty 27*2	m2 m2	60,66 54
			razem	m2	114,66
			4.5. Elewacja pokryta tynkiem mineralnym ora płytą elewacyjną Kod CPV: 45443000-4		
87	KNR 0-17 2608/01	SST-10	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 55,2*2-1,7*1,4*4-2,08*4 szczyty 23,6*2 drzwi ościeża (parter + piętro) 0,3*(4*1+2,35*2*4+4*1+4*2*2,2) okna ościeża (parter + piętro) 0,2*(1,7*4+1,4*4*2+2,2*4+1,15*2*4)	m2 m2 m2 m2	92,56 47,2 13,32 7,2
			razem	m2	160,28
88	KNR 0-17 2608/03	SST-10	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 55,2*2-1,7*1,4*4-2,08*4 szczyty 23,6*2 drzwi ościeża (parter + piętro) 0,3*(4*1+2,35*2*4+4*1+4*2*2,2) okna ościeża (parter + piętro) 0,2*(1,7*4+1,4*4*2+2,2*4+1,15*2*4)	m2 m2 m2 m2	92,56 47,2 13,32 7,2
			razem	m2	160,28
89	KNR 0-17 2609/01	SST-10	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 55,2*2-1,7*1,4*4-2,08*4 szczyty 23,6*2 drzwi ościeża (parter + piętro) 0,3*(4*1+2,35*2*4+4*1+4*2*2,2) okna ościeża (parter + piętro) 0,2*(1,7*4+1,4*4*2+2,2*4+1,15*2*4)	m2 m2 m2 m2	92,56 47,2 13,32 7,2
			razem	m2	160,28
90	NNRNKB 7 2609/06	SST-10	Docieplenie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki Kod CPV: 45320000-6 drzwi 0,3*(4*1+2,35*2*4+4*1+4*2*2,2) okna 0,2*(1,7*4+1,4*4*2+2,2*4+1,15*2*4)	m2 m2	13,32 7,2
			razem	m2	20,52
91	KNR 0-17 2609/08	SST-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Kod CPV: 45320000-6	m	104,4
92	KNR K-56 0105/01	SST-10	Montaż listwy startowej Kod CPV: 45320000-6 17,28*2+6,58*2	m	47,72
			razem	m	47,72
93	KNR 0-17 0929/03	SST-10	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 55,2*2-1,7*1,4*4-2,08*4 szczyty 23,6*2 drzwi ościeża (parter + piętro) 0,3*(4*1+2,35*2*4+4*1+4*2*2,2) okna ościeża (parter + piętro) 0,2*(1,7*4+1,4*4*2+2,2*4+1,15*2*4) okładzina ścienna -19,99	m2 m2 m2 m2 m2	92,56 47,2 13,32 7,2 -19,99
			razem	m2	140,29
94	KNR 0-17 2609/06	SST-10	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 55,2*2-1,7*1,4*4-2,08*4 szczyty 23,6*2 drzwi ościeża (parter + piętro) 0,3*(4*1+2,35*2*4+4*1+4*2*2,2) okna ościeża (parter + piętro) 0,2*(1,7*4+1,4*4*2+2,2*4+1,15*2*4) okładzina ścienna	m2 m2 m2 m2	92,56 47,2 13,32 7,2
			razem	m2	160,28
95	KNR 0-17 0929/01	SST-10	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie na podłoże pierwszej warstwy farby gruntującej Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 55,2*2-1,7*1,4*4-2,08*4	m2	92,56

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			szczyty 23,6*2 drzwi ościeża (parter + piętro) 0,3*(4*1+2,35*2*4+4*1+4*2*2,2) okna ościeża (parter + piętro) 0,2*(1,7*4+1,4*4*2+2,2*4+1,15*2*4) okładzina ścienna -19,99	m2 m2 m2 m2	47,2 13,32 7,2 -19,99
			razem	m2	140,29
96	KNR 0-17 0929/03	SST-10	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Kod CPV: 45320000-6 front/ tył 55,2*2-1,7*1,4*4-2,08*4 szczyty 23,6*2 drzwi ościeża (parter + piętro) 0,3*(4*1+2,35*2*4+4*1+4*2*2,2) okna ościeża (parter + piętro) 0,2*(1,7*4+1,4*4*2+2,2*4+1,15*2*4) okładzina ścienna -19,99	 m2 m2 m2 m2 m2	 92,56 47,2 13,32 7,2 -19,99
			razem	m2	140,29
97	KNR 2-21 0609/07	SST-08	Okładziny z płytki ciętej Kod CPV: 45443000-4 front/ tył 38,03 drzwi -4*0,9*2,20 okna -4*2,20*1,15	 m2 m2 m2	 38,03 -7,92 -10,12
			razem	m2	19,99
			4.6. Cokół Kod CPV: 45443000-4		
98	KNR-W 4-01 0820/08	SST-01	Rozebranie okładziny ściennej Kod CPV: 45443000-4 front 0,75*3+0,4*2 tył 16,5 szczyty 3,6*2	 m2 m2 m2	 3,05 16,5 7,2
			razem	m2	26,75
99	KNR 0-17 2608/01	SST-10	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Kod CPV: 45443000-4 front 5,2-0,3*4 tył 15,8 szczyty 3,4*2	 m2 m2 m2	 4 15,8 6,8
			razem	m2	26,6
100	KNR 0-17 2608/03	SST-10	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym Kod CPV: 45443000-4 front 5,2-0,3*4 tył 15,8 szczyty 3,4*2	 m2 m2 m2	 4 15,8 6,8
			razem	m2	26,6
101	KNR 0-17 2609/01	SST-10	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką-mokrą przez przyklejenie płyt styropianowych przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45443000-4 front 5,2-0,3*4 tył 15,8 szczyty 3,4*2	 m2 m2 m2	 4 15,8 6,8
			razem	m2	26,6
102	KNR 0-17 2609/08	SST-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Kod CPV: 45443000-4 0,92*2+0,52*2	 m	 2,88
			razem	m	2,88
103	KNR 0-17 0929/03	SST-10	Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Kod CPV: 45443000-4 front 5,2-0,3*4 tył 15,8 szczyty 3,4*2	 m2 m2 m2	 4 15,8 6,8
			razem	m2	26,6
104	KNR 0-17 2609/06	SST-10	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejacych Kod CPV: 45443000-4 front 5,2-0,3*4 tył 15,8 szczyty 3,4*2	 m2 m2 m2	 4 15,8 6,8
			razem	m2	26,6
105	KNR 2-21 0609/07	SST-08	Okładziny z kamieni ciętych Kod CPV: 45443000-4		

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			front 5,2-0,3*4 tył 15,8 szczyty 3,4*2	m2 m2 m2	4 15,8 6,8
			razem	m2	26,6
106	KNR 4-01 0108/11	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2 26,75*0,03	m3	0,803
			razem	m3	0,803
107	KNR 4-01 0108/12	SST-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km Kod CPV: 90500000-2 26,75*0,03	m3	0,803
			razem	m3	0,803
			4.7. Rusztowania Kod CPV: 44212310-5		
108	KNNR 2 1504/01	SST-10	Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 10m Kod CPV: 44212310-5	m2	600
109	KNR 2-02 rozdz.16	SST-10	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe Nakłady robocizny = 1 065,721 r-g (poz. 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 110, 111, 112, 113, 118, 119) Skład zespołu roboczego = 2 Współczynnik przestoju = 1 Współczynnik za pomosty = 1 Kod CPV: 44212310-5	kpl	1
			4.8. Obróbki blacharskie oraz elementy dachu Kod CPV: 45261320-3		
110	KNR-W 4-01 0545/08	SST-05	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45261320-3 3*(17,7*2+6,46*2)*0,2	m2	28,992
			razem	m2	28,992
111	KNR-W 4-01 0545/04	SST-05	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45261320-3	m	35,54
112	KNR-W 4-01 0545/06	SST-05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Kod CPV: 45261320-3	m	30
113	NNRNB 6 0541/01	SST-05	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm Kod CPV: 45261320-3 3*(17,7*2+6,46*2)*0,2	m2	28,992
			razem	m2	28,992
114	KNR K-05r12 0501/02	SST-05	Montaż rynien dachowych o średnicy 125mm w systemie Kod CPV: 45261210-9	m	35,54
115	KNR K-05r12 0501/06	SST-05	Montaż lejów spustowych Kod CPV: 45261210-9	szt	4
116	KNR K-05r12 0501/07	SST-05	Montaż denek Kod CPV: 45261210-9	szt	4
117	KNR K-05r12 0502/02	SST-05	Montaż rur spustowych o średnicy 100mm Kod CPV: 45261210-9	m	30
118	KNNR 2 1108/01	SST-05	Ruszt drewniany - podbitka Kod CPV: 03419100-1 0,5*(17,7*2+6,46*2)	m2	24,16
			razem	m2	24,16
119	KNNR 2 1108/02	SST-05	Wykonanie podbitki Kod CPV: 03419100-1 0,5*(17,7*2+6,46*2)	m2	24,16
			razem	m2	24,16
120	Kalkulacja indywidualna	SST-01	Wywóz oraz utylizacja obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz starej podbitki Kod CPV: 90500000-2	kpl	1
			4.9. Schody zewnętrzne wraz z komunikacją Kod CPV: 03419100-1		
121	KNR-W 4-01 0442/02	SST-01	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej Kod CPV: 45111300-1	m2	11
122	KNR 2-03 0307/05	SST-07	Schody drewniane Kod CPV: 03419100-1 1,01+11*0,04	m3	1,45

Tabela przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3	1,45
123	KNR 4-04 1107/01	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - wywiezienie zdemontowanych schodów wraz z kosztem utylizacji Kod CPV: 90500000-2	m3	2,192
124	KNR 4-04 1107/04	SST-01	Wywóz odpadów z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Kod CPV: 90500000-2	m3	2,192
125	TZKNBK VII II-1/152	SST-07	Oczyszczenie elementów drewnianych Kod CPV: 50800000-3 komunikacja - sufit 17*1,65 komunikacja - od spodu 17*1,65 balustrady ((17+1,65)*0,9)*2*0,6 elewacja na końcu komunikacji 1,5*2,3 słupy 0,12*4*2,3*4+0,12*4*2*3	m2 m2 m2 m2 m2	28,05 28,05 20,142 3,45 7,296
			razem	m2	86,988
126	TZKNBK VII III-3/335	SST-07	Impregnacja ogniochronna materiałów drewnianych przez dwukrotne powlekanie do NRO Kod CPV: 45442000-7 komunikacja - sufit 17*1,65 komunikacja - od spodu 17*1,65 balustrady ((17+1,65)*0,9)*2*0,6 elewacja na końcu komunikacji 1,5*2,3 słupy 0,12*4*2,3*4+0,12*4*2*3	m2 m2 m2 m2 m2	28,05 28,05 20,142 3,45 7,296
			razem	m2	86,988
127	KNR 4-01 0411/05	SST-07	Wymiana deskowania galerii Kod CPV: 03419100-1 posadzka 1,505*17 sufit 1,505*17-1,25*1,505	m2 m2	25,585 23,704
			razem	m2	49,289

Spis działów przedmiaru robót

Budynek "B"

Nr	Opis
1.	Parter
1.1.	Prace rozbiórkowe Kod CPV: 45111300-1
1.2.	Prace murowe, wykończenie ścian Kod CPV: 45262520-2
1.3.	Posadzki Kod CPV: 45430000-0
1.4.	Sufity Kod CPV: 45410000-4
2.	Piętro
2.1.	Ściany Kod CPV: 45111300-1
2.2.	Prace murowe
2.3.	Posadzki
2.4.	Sufity Kod CPV: 45410000-4
3.	Stolarka Kod CPV: 45421150-0
4.	Elewacja
4.1.	Zabezpieczenie okien i drzwi Kod CPV: 45443000-4
4.2.	Remont opaski oraz wykonanie schodów zewnętrznych Kod CPV: 45233222-1
4.3.	Izolacja ściany fundamentowej Kod CPV: 45320000-6
4.4.	Elewacja wentylowana pokryta deską Kod CPV: 45443000-4
4.5.	Elewacja pokryta tynkiem mineralnym ora płytką elewacyjną Kod CPV: 45443000-4
4.6.	Cokół Kod CPV: 45443000-4
4.7.	Rusztowania Kod CPV: 44212310-5
4.8.	Obróbki blacharskie oraz elementy dachu Kod CPV: 45261320-3
4.9.	Schody zewnętrzne wraz z komunikacją Kod CPV: 03419100-1