
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Garwolin
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Miastków oddz. leśny 247 - b, 247 - d
INWESTOR : Nadleśnictwo Garwolin
ADRES INWESTORA : Miętne ul. Główna 3, 08-400 Garwolin

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OFERENT

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadaniem objęto remont cząstkowy dróg leśnych gruntowych w zakresie ich utrzymania na terenie Nadleśnictwa Garwolin w leśnictwie Miastków. Do remontu zakwalifikowano odcinek drogi o długości 80m w oddz. leśnym 247-d i dwa odcinki po 10m każdy w oddz. 247b. Szerokość drogi 3,0m.

Zakresem prac remontowych objęto:

- mechaniczne profilowanie /wyrównanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej,
- zakup, dostawa, wbudowanie kruszywa wzmacniającego uszkodzone podłoże gruntowe.
- projektowane kruszywo betonowe z recyklingu o uziarnieniu 0-63mm,
- wyrównanie nawierzchni gruntowej piaskiem

Szczegółowy opis zawarto w przedmiarze robót.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5
		Kosztorys netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Garwolin - leśnictwo Miastków oddz. leśny 247-b, 247-d					
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie (wyrównanie nawierzchni gruntem istniejącym w nawierzchni) i zagęszczenie podłoża gruntowego)	m ²	300.00	
2	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Wyrównanie nawierzchni gruntowej piaskiem zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, piasek naturalny kopany	m ²	240.00	
3	KNR 2-31 0104-07	Wyrównanie nawierzchni gruntowej piaskiem zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, piasek naturalny kopany	m ²	60.00	
4	KNR 2-31 0204-03 0204-04 analogia	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowym uziarnienie 0-/63mm - śr. grubość . po zagęszczeniu 30cm. Uzupełnienie głębszych dołów w nawierzchni na odcinku 80m Wbudowana ilość kruszywa betonowego uziarnienie 0/63mm ~152,64 t	m ²	240.00	
5	KNR 2-31 0204-03 0204-04 analogia	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowym uziarnienie 0-/63mm - śr. grubość po zagęszczeniu 15 cm. Uzupełnienie głębszych dołów w nawierzchni Wbudowana ilość kruszywa betonowego uziarnienie 0/63mm ~19,08 t	m ²	60.00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Garwolin - leśnictwo Miastków oddz. leśny 247-b, 247-d					
1	KNR 2-31 0103-04 oddz. 247- d oddz.247-b	Mechaniczne profilowanie (wyrównanie nawierzchni gruntem istniejącym w nawierzchni) i zagęszczenie podłoża gruntowego) [80*3.0] [10.0*2*3.0]	m ² m ² m ²	 240.00 60.00	
				RAZEM	300.00
2	KNR 2-31 0104-07 0104-08 247-d	Wyrównanie nawierzchni gruntowej piaskiem zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, piasek naturalny kopany [240]	m ² m ²	 240.00	
				RAZEM	240.00
3	KNR 2-31 0104-07 247-b	Wyrównanie nawierzchni gruntowej piaskiem zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, piasek naturalny kopany [60]	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
4	KNR 2-31 0204-03 0204-04 analogia oddz. 247- d	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowym uziarnienie 0-/63mm - śr. grubość po zagęszczeniu 30cm. Uzupełnienie głębszych dołów w nawierzchni na odcinku 80m Wbudowana ilość kruszywa betonowego uziarnienie 0/63mm ~ 152,64 t [240]	m ² m ²	 240.00	
				RAZEM	240.00
5	KNR 2-31 0204-03 0204-04 analogia	Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem betonowym uziarnienie 0-/63mm - śr. grubość po zagęszczeniu 15 cm. Uzupełnienie głębszych dołów w nawierzchni Wbudowana ilość kruszywa betonowego uziarnienie 0/63mm ~ 19,08 t [60]	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00