



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.15
za dowodem doręczenia

Gdańsk, dnia 02.09.2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej „Kpa”, oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k), w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś”, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.04.2025 r. (wpływ 28.04.2025 r.) znak 312/SO/04/25/IE, ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działającej poprzez pełnomocnika Pana Seweryna Odolińskiego, uwzględniając dane zawarte w:

- karcie informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniem;
- opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach, znak GC.ZZŚ.4901.134.2025.KB z dnia 16.07.2025 r.;
- opinii Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, znak ONS.9022.505.1.2025.MG z dnia 14.07.2025 r.;

orzekam

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **budowie odcinka linii 110 kV oraz rozbudowie odcinka linii 110 kV w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa linii 110 kV Żur – Tuchola – Chojnice Kościerska – Chojnice Przemysłowa – Sępólno – Koronowo Miasto**, planowanego do realizacji na działkach wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
- II. Określić następujące warunki dotyczące etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. Etap realizacji:
 - a. Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przedsięwzięciem wykonać poza okresem gniazdowania ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 - b. Wycinkę, niezależnie od pory roku, w szczególności w obrębie starych drzew z wypróchnieniami i dziuplami, prowadzić pod kontrolą chiropterologiczną.
 - c. Wszystkie drzewa i krzewy, znajdujące się na terenie inwestycji przeznaczone do adaptacji oraz drzewa znajdujące się poza granicami inwestycji, które mogą być narażone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych, zabezpieczyć na czas budowy przed mechanicznym uszkodzeniem poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju

drzewa powinna wynosić 1,5-2 m; w przypadku występowania na drzewach plech chronionych gatunków porostów odeskowanie zastąpić siatkami okalającymi pień drzewa tak, aby nie uszkodzić stanowisk porostów; obłamane gałęzie na drzewach natychmiast przycinać i miejsca uszkodzone zabezpieczać środkami zapobiegającymi rozwojowi patogenów; krzewy, które mają być zachowane wygrodzić, wykonać obudowę z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu.

- d. Kontrolować plac budowy pod kątem obecności w nich płazów i małych zwierząt, a w przypadku odnalezienia okazów z ww. grup, przenieść je w bezpieczne miejsce, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować. Analogiczną kontrolę przeprowadzić również bezpośrednio przed zasypaniem wykopu. Wyniki nadzoru odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji np. wpisem do protokołu z nadzoru przyrodniczego.
 - e. Plac i zaplecza budowy, place postojowe dla maszyn i środków transportu wyposażyć w środki sorbentowe umożliwiające szybkie usunięcie skutków incydentalnych rozlewów w przypadkach awarii maszyn lub urządzeń na placu budowy.
 - f. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
 - g. Bazę sprzętową, w tym miejsca przeznaczone do tankowania oraz awaryjnych napraw sprzętu użytkowanego podczas prac rekultywacyjnych, zlokalizować na uszczelnionym podłożu w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo - wodnego; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu oraz przeglądy serwisowe prowadzić poza miejscem realizacji prac.
 - h. Uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, minimalizować poprzez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6.00 – 22.00).
 - i. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe uporządkować.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:
- a. Projektowane słupy zlokalizować poza ciekami, rowami melioracyjnymi oraz zbiornikami wodnymi.
- III. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199) niniejsza decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.
- IV. Uczynić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia Załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.
- V. Uczynić wykaz działek realizacyjnych Załącznikiem nr 2 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 28.04.2025 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynął wniosek z dnia 28.04.2025 r. znak 312/SO/04/25/IE, ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działającą przez pełnomocnika Pana Seweryna Odolińskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia jw.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej KIP) – 5 egzemplarzy + 1 wersja CD.
2. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci elektronicznej, obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
3. Mapę w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
4. Pełnomocnictwo dla Pana Seweryna Odolińskiego.
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pełnomocnictwo.

Przedłożony wniosek zawierał braki, stąd tut. Organ pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.1 z dnia 07.05.2025 r. wezwał do ich uzupełnienia. Uzupełnienie złożone zostało przy piśmie znak 354/SO/05/25/IE z dnia 15.05.2025 r. (wpływ: 16.05.2025 r.).

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 1a ustawy ooś, przedłożenie wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów z ewidencji gruntów, nie jest wymagane. Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, dla których wymagane jest załączenie do wniosku analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834 i 859).

Wnioskodawca ubiega się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla celów uzyskania m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt 22 ustawy ooś.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 jest ono kwalifikowane jako:

- „*napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6*”;
- „*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach*” w związku z: „*napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6*”.

W związku z powyższym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.

1199), dalej zwaną *specustawą*. Inwestycja jest wymieniona w pkt. 94. w załączniku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (Dz. U. z 2023 r., poz. 2570). W związku z powyższym, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy ooś jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. Przedmiotową inwestycję planuje się zrealizować w województwie pomorskim w powiecie chojnickim na terenie Gminy Chojnice oraz Miasta Chojnice, zatem organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

O złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania strony zostały powiadomione pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.2 z dnia 22.05.2025 r. oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.3 z dnia 22.05.2025 r., które zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych *Ekoportal* (<http://www.ekoportal.pl>), prowadzonym na podstawie art. 22 ustawy ooś, pod numerem 281/2025.

Ponadto, działając na podstawie art. 14 ust. 2 ww. specustawy, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.5 z dnia 22.05.2025 r., tut. Organ zawiadomił Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wpływie przedmiotowego wniosku.

Pismami znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.6 z dnia 29.05.2025 r. oraz znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.7 z dnia 12.06.2025 r. tut. Organ wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Uzupełnienia wpłynęły odpowiednio przy pismach znak 445/SO/06/25/IE z dnia 10.06.2025 r. (wpływ 10.06.2025 r.) oraz znak 476/SO/06/25/IE z dnia 23.06.2025 r. (wpływ 24.06.2025 r.). Jednocześnie inwestor ww. pismach poinformował o zmianie zakresu przedsięwzięcia. W związku z powyższym, tut. Organ zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.8 z dnia 26.06.2025 r. zawiadomił strony postępowania o zmianie zakresu przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 6 ustawy ooś wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje się, jeżeli organ prowadzący postępowanie jest jednocześnie organem uzgadniającym lub opiniującym. W niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące opiniowania i uzgadniania przez RDOŚ.

W związku z powyższym tut. Organ, działając na podstawie art. 64 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.10 z dnia 26.06.2025 r., zwrócił się do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach z prośbą o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach, w opinii znak GC.ZZŚ.4901.134.2025.KB z dnia 16.07.2025 r. (wpływ 16.07.2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez

nie celów środowiskowych i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Bazę sprzętową, w tym miejsca przeznaczone do tankowania oraz awaryjnych napraw sprzętu użytkowanego podczas prac rekultywacyjnych, zlokalizować na uszczelnionym podłożu w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami środowiska gruntowo - wodnego; magazynowanie olejów, smarów i materiałów niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu oraz przeglądy serwisowe powinno dokonywać się poza miejscem realizacji prac.
2. Tereny zajęte na czas realizacji przedsięwzięcia oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.
3. Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego; prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością.
4. Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością w miejscach do tego wyznaczonych.
5. Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych.
6. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi usunąć natychmiast po wystąpieniu zdarzenia.
7. Odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.
8. Stanowiska transformatorowe wyposażyć w szczelne stanowiska oraz system separacji oleju w celu zapobiegania przedostawania się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo - wodnego.
9. Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości przez wyspecjalizowaną firmę.
10. Teren, na którym prowadzone będą prace budowlane oraz montażowe należy uporządkować.
11. Projektowane słupy zlokalizować poza ciekami wodnymi, rowami melioracyjnymi oraz zbiornikami wodnymi.
12. W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów budowlanych Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku nie uwzględnił w niniejszej decyzji poniższych warunków, z uwagi, iż zagadnienia w nim zawarte uregulowane zostały w następujących przepisach:

- pkt 3 w rozdziale 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401), dotyczącym wymagań w odniesieniu do maszyn i innych urządzeń technicznych stosowanych podczas prac budowlanych;
- pkt 7 w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), regulującej sposób postępowania z odpadami;
- pkt 9 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), regulującym m.in. konieczność zapewnienia sanitariatów i pomieszczeń socjalnych na placu budowy.
- pkt 12 w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960).

Tut. Organ nie uwzględnił w przedmiotowej decyzji warunków 2. i 4., ponieważ zostały one sformułowane w sposób bardzo ogólny oraz warunku 8., ponieważ przedmiotowa inwestycja nie wiąże się z posadowieniem stacji transformatorowych. Pozostałe warunki zostały uwzględnione w punkcie II. niniejszej decyzji.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, pismem znak ONS.9022.505.1.2025.MG z dnia 14.07.2025 r. (wpływ 17.07.2025 r.) wyraził opinię, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Analizując, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku uwzględnił łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, tj. :

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
 - a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,
 - b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 - c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,
 - d) emisji i występowania innych uciążliwości,
 - e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
 - f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie,
 - g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji;
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
 - a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
 - b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
 - c) obszary górskie lub leśne,
 - d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 - e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
 - f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

- g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 - h) gęstość zaludnienia,
 - i) obszary przylegające do jezior,
 - j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
 - k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
- a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
 - b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,
 - c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,
 - d) prawdopodobieństwa oddziaływania,
 - e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,
 - f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 - g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Biorąc powyższe pod uwagę, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ustalił co następuje.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie do ok. 1,42 km odcinka napowietrznej jednotorowej linii wysokiego napięcia 110 kV i rozbudowie napowietrznej jednotorowej linii wysokiego napięcia 110 kV na odcinku do ok. 1,16 km o drugi jej tor. Planowane przedsięwzięcie odpowiednio: ma być zlokalizowane i zlokalizowane jest w województwie pomorskim, powiecie chojnickim na terenie Gminy Chojnice w obrębie 0011 Krojanty oraz Miasta Chojnice w obrębie 0001 M. Chojnice.

Nie przewiduje się realizacji przedsięwzięcia w innym wariantcie lokalizacyjnym niż przedstawiony. Z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia w ramach racjonalnego wariantowania rozważono rozwiązania techniczne polegające na:

- a) budowie linii kablowej pomiędzy istniejącymi napowietrznymi liniami relacji Tuchola – Chojnice Kościerska i Chojnice Kościerska – Chojnice Przemysłowa. To rozwiązanie wiązałoby się z wykonaniem wykopu otwartego o długości ponad 1 km i szerokości co najmniej 6 m. Wykonanie wykopu o takiej długości i szerokości powodowałoby znaczną ingerencję w grunt oraz naruszenie siedlisk małych kręgowców na znacznym obszarze. Dodatkowo na trasie linii znajduje się wiele krzyżowanych obiektów infrastruktury takich jak drogi i linie kolejowe, co wiązałoby się z wykonaniem głębokich przewiertów, które mogłyby naruszyć podziemne struktury wodne i geologiczne. Metoda wykopu otwartego w celu ułożenia kabli linii stanowi również dużą uciążliwość społeczną i gospodarczą ze względu na wyłączenie dużych obszarów gruntów z użytkowania na długi okres. Jest to

rozwiązanie kosztochłonne i czasochłonne oraz powodujące duże uciążliwości dla społeczności lokalnej. Przedmiotowy wariant został odrzucony również ze względów ekonomicznych;

- b) budowie linii o trójkątnym układzie przewodów w stosunku do planowanego układu pionowego, który powoduje szeroki rozstaw przewodów co wiąże się z większą zajętością terenu oraz szerszym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego w pobliżu przewodów linii;
- c) budowie linii składającej się z 20 stanowisk słupowych w celu minimalizacji długości przeseł. Jednakże to rozwiązanie spowodowałoby zwiększenie ilości wykopów pod fundamenty stanowisk słupowych oraz pogorszyłoby wpływ na krajobraz. Ponadto wariant ten jest niezasadny ekonomicznie.

Wybierając wariant do realizacji zadania kierowano się czynnikami warunkującymi tj. uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznym, środowiskowymi oraz urbanistycznymi. Po dogłębnej analizie przyjęto wariant bardziej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, to jest minimalizacja ingerencji w grunt poprzez linię napowietrzną w stosunku do linii kablowej, minimalizacja oddziaływania pola elektromagnetycznego poprzez zastosowanie pionowego układu przewodów w stosunku do trójkątnego układu przewodów oraz minimalizacji wpływu na krajobraz poprzez maksymalizację długości przeseł linii.

Przedsięwzięcie nie zostało zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łąkowych oraz ujściach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja nie leży na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960). Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP).

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300, dalej jako: „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”). Zgodnie z ww. zaktualizowanym planem przedsięwzięcie znajduje się na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o kodzie RW2000172923112 – „Struga Jarcewska”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, typ P_poj – Potok w systemie rzeczno – jeziorowym Pojezierzy, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry;
- powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) o kodzie RW20001029249 – „Raciąska Struga”, określonej jako silnie zmieniona część wód, monitorowana, typ PNP – Potok lub strumień nizinny piaszczysty, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego potencjału ekologicznego; zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych,

a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475);

- podziemnych (JCWPd) o kodzie GW200027 i GW200036, zaliczonych do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. Dane JCWPd nie są zagrożone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód. Uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 2,2 km na północny wschód Bory Tucholskie PLB220009;
- ok. 4,9 km na północny zachód Wielki Sandr Brdy PLB220001.

W opinii tutejszego Organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na usytuowanie przedsięwzięcia oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie wpłynie na realizację celów działań ochronnych. Tym samym nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.) to:

- ok. 4,1 km na północ Zaborski Park Krajobrazowy,
- ok. 4,1 km na północ Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 5,2 km na północ od planowanej inwestycji – Bory Tucholskie GKPN-16.

Na potrzeby prac budowlanych nie planuje się żadnej wycinki drzew i krzewów. Ewentualna wycinka drzew i krzewów (o ile będzie to konieczne) odbędzie się poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia lub w tym okresie, po uprzednim przeprowadzeniu kontroli przez ornitologa drzew i potwierdzeniu, że na drzewach nie występują stanowiska ptaków. W związku z powyższym, tut. Organ wskazał na konieczność prowadzenia wycinki drzew i krzewów poza okresem lęgowym lub pod nadzorem ornitologicznym, który oceni możliwość występowania lęgów oraz czynnych gniazd (warunek II.1.a.). Tut. Organ nałożył również warunek II.1.b., dotyczący przeprowadzenia przed wycinką kontroli chiropterologicznej, w szczególności w obrębie starych drzew z wypróchnieniami i dziuplami.

Na etapie robót budowlanych wykorzystywany będzie sprzęt transportowy i budowlany. Dla potrzeb dojazdów do miejsc wykonywania prac planuje się maksymalnie wykorzystać istniejące drogi. W sytuacjach ich braku, w miejscach trudnych terenowo przejazd pojazdów z materiałami budowlanymi na lokalny plac budowy, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, będzie się odbywał poprzez specjalną drogę tymczasową, np. z desek. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie nastąpią naruszenia struktury glebowej i tym samym transport będzie bezpieczniejszy. Szerokość dojazdów nie przekroczy 4 m. Po zakończeniu montażu tymczasowe drogi dojazdowe będą likwidowane, a teren będzie doprowadzany do stanu sprzed budowy.

Oddziaływanie prac budowlanych na faunę, związane będzie z odstraszającym wpływem pracy sprzętu budowlanego i transportowego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne) oraz z lokalnymi zmianami siedlisk w wyniku przekształceń pokrywy glebowej i szaty roślinnej terenów likwidacji i lokalizacji słupów. Oddziaływanie odstraszające dotyczy będzie wszystkich grup systematycznych zwierząt, w tym przede wszystkim ptaków i ssaków. Obserwacje terenowe wykazują, że płoszenie fauny w trakcie prac budowlanych sięga ok. 200 m od placów budów, w zależności od ich charakteru. Jest to typowe oddziaływanie lokalne, okresowe, ograniczone wyłącznie do czasu trwania prac budowlanych w danym miejscu. Przekształcenia siedlisk w zasięgu terenów likwidacji fundamentów słupów istniejącej linii i budowy nowych spowodują przede wszystkim oddziaływanie na faunę glebową (lokalna likwidacja edafonu), w tym na drobne ssaki ziemne. Wobec braku wzdłuż przebiegu linii potencjalnych miejsc rozrodu płazów nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na tę grupę zwierząt. Podobnie, z powodu bardzo nielicznych siedlisk dogodnych dla gadów, również na tą grupę zwierząt przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno mieć negatywnego oddziaływania. Po zakończeniu prac budowlanych warunki bytowania zwierząt powrócą do stanu sprzed budowy, z wyjątkiem potencjalnego oddziaływania linii na awifaunę. Na etapie budowy linii 110 kV (demontażu i montażu) wystąpi likwidacja fauny glebowej (edafon) w zasięgu wykopów budowlanych i płoszenie fauny w otoczeniu terenów prowadzonych prac budowlanych (oddziaływanie krótkookresowe, odwracalne).

Rozwieszenie nowych przewodów na słupach, w miarę możliwości technicznych, będzie odbywać się metodą bezdotykową w stosunku do powierzchni terenu (zastosowanie wciągarek), eliminującą zagrożenie negatywnego oddziaływania na powierzchnię terenu i na szatę roślinną.

Nie planuje się organizowania baz składowych ani zapleczy budowy (w tym miejsc parkowania, tankowania oraz obsługi pojazdów i maszyn wykorzystywanych na etapie budowy), w celu eliminacji tymczasowego zajmowania terenów. Materiały wymagające magazynowania składowane będą na obszarach zabudowanych (wynajęte pomieszczenia magazynowe i gospodarcze).

Planuje się prowadzenie prac budowlanych bez naruszania koron, pni i korzeni drzew oraz krzewów. W związku z powyższym tut. Organ nałożył warunek II.1.c zabezpieczenia drzew znajdujących się w bliskim sąsiedztwie miejsc robót i dojazdów (deskami lub matami słomianymi) przed potencjalnymi uszkodzeniami.

Prowadzona będzie bieżąca kontrola wykopów pod słupy i miejsc budowy ewentualnych dojazdów do nich poza drogami, w zakresie występowania zwierząt naziemnych, w tym w szczególności gatunków chronionych - w przypadku ich stwierdzenia przenoszenie w bezpieczne miejsca. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce pasożyta *Batrachochytrium dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych, a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany, co wskazano w warunku II.1.d.

Na etapie eksploatacji napowietrzne linie elektroenergetyczne mogą potencjalnie oddziaływać przede wszystkim na awifaunę. Natomiast dla fauny lądowej nie będą stanowić przeszkody w przemieszczaniu się.

Nowe odcinki linii 110 kV nie stworzą zagrożeń dla ptaków w zakresie porażeń prądem, gdyż nie zastosowano na niej stwarzających takie niebezpieczeństwo:

- izolatorów stojących nad poprzecznym ramieniem słupa (eliminacja zwarcia w przypadku łuku odchodów ptaka znajdującego się na izolatorze);
- przebiegu przewodów w odległości mniejszej od siebie niż 140 cm (eliminacja zwarcia przewodów przez ptaki o dużej rozpiętości skrzydeł);
- izolatorów wiszących pod ramieniem słupa – przyjęcie minimalnej odległości 60 cm między ramieniem a przewodem roboczym (eliminacja zagrożenia spowodowania przez duże ptaki zwarcia między przewodem a słupem);
- izolatorów przebiegających w linii przewodów o długości mniejszej niż 60 cm (eliminacja zagrożenia spowodowania przez duże ptaki zwarcia między przewodem a słupem).

Jednocześnie tutejszy Organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ustawy.

Oddziaływanie na klimat akustyczny

Emisja hałasu na etapie budowy związana będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz z transportem materiałów budowlanych, sprzętu, odpadów i ludzi. Na etapie budowy nowych odcinków linii oraz demontażu likwidacji istniejącego stanowiska słupowego źródłem hałasu będzie sprzęt budowlany, jak koparka, dźwig, agregaty prądotwórcze, itp. Prace budowlane będą prowadzone z użyciem sprzętu gwarantującego możliwie skuteczną ochronę przed hałasem, spełniającym wymagania obowiązujących przepisów prawnych. Ww. urządzenia będą pracowały w różnych okresach oraz w różnych lokalizacjach w obrębie działek terenu przedsięwzięcia. W związku z tym oddziaływanie akustyczne źródeł hałasu na etapie budowy będzie nierównomierne, zmienne każdego dnia w związku z przemieszczaniem się sprzętu. Prace budowlane nie będą prowadzone w porze nocnej (warunek II.1.h.). Ewentualne uciążliwości związane z hałasem budowlanym w danym miejscu będą miały charakter krótkotrwały (do kilku dni), przemijalny, o lokalnym zasięgu oddziaływania. Okresowy wpływ na

klimat akustyczny na etapie budowy przedsięwzięcia nie będzie stanowił znaczącej uciążliwości dla ludzi na terenach chronionych akustycznie – uciążliwości mogą wystąpić tylko okresowo w otoczeniu stanowisk słupów linii 110 kV i wzdłuż tras dojazdów.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nieznaczna emisja hałasu może pojawić się przy przewodach roboczych linii w niekorzystnych warunkach pogodowych takich jak mgła, mżawka lub lekki deszcz. Szacowany długotrwały poziom hałasu będzie nie większy niż 35 dB. W otoczeniu projektowanej linii w miejscach dostępnych dla ludności poziom hałasu nie będzie wyższy niż wymagany przepisami, w związku z tym nie ma konieczności zastosowania środków chroniących istniejący klimat akustyczny przed wpływem przedsięwzięcia.

Pole elektromagnetyczne

Na podstawie przeprowadzonych analiz oddziaływania projektowanego odcinka linii w zakresie emisji pola elektromagnetycznego stwierdzono, iż nie wystąpi przekroczenie wartości dopuszczalnej pola elektrycznego 50 Hz (10 kV/m) oraz wartości dopuszczalnej pola magnetycznego 50 Hz (60 A/m) dla terenów dostępnych dla ludności. W związku z tym nie ma potrzeby podejmowania działań ograniczających potencjalne oddziaływania na ludzi linii 110 kV.

Środowisko gruntowo-wodne

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takie jak wymiana oleju lub drobne naprawy będą odbywać się na wyznaczonych terenach, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych (warunek II.1.e.). Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo - wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia (warunek II.1.f.). W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny i sprzęt będą utrzymywane w należyтым stanie technicznym. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego.

Dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się bezpośredniego wykorzystywania wody jako surowca. Woda zostanie zużyta wyłącznie na potrzeby własne pracowników, realizujących przedsięwzięcie. Źródłem zaopatrzenia będzie lokalna sieć wodociągowa zlokalizowana w pobliżu inwestycji lub odpowiedni pojazd przystosowany do tego celu (np. beczkowóz). Ścieki gromadzone będą w pojemnikach toalet typu „toi – toi” lub podobnych i okresowo wywożone do najbliższej oczyszczalni ścieków przez wyspecjalizowaną firmę.

Realizacja przedsięwzięcia w planowanym zakresie i przy założonych technologiach, zabezpieczeniach przed zanieczyszczeniami i przy braku ingerencji w sieć hydrograficzną (bezdotykowa w stosunku do obiektów hydrograficznych metoda demontażu i montażu), nie spowoduje negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne oraz nie utrudni osiągnięcia określonych dla nich celów środowiskowych. Budowy przedmiotowych linii 110 kV nie spowodują zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, a niewielkie, krótkotrwałe i lokalne oddziaływanie na pierwszy poziom wody podziemnej (wody gruntowej) może wystąpić tylko przy sporadycznym odwadnianiu wykopów pod fundamenty nowych słupów.

Przewiduje się odprowadzenie wód z ewentualnych, krótkookresowych odwodnień wykopów pod fundamenty słupów do gruntu, z wyłączeniem możliwości bezpośredniego odprowadzania do wód powierzchniowych.

Warstwa próchniczna gleby zostanie każdorazowo zdjęta w początkowej fazie prac ziemnych i odłożona do późniejszego wykorzystania podczas rekultywacji terenu lokalizacji słupa. Zmiany wierzchniej warstwy litosfery (poza ewentualnymi przekształceniami fizycznymi gleby na tymczasowych dojazdach) będą ograniczone do stanowisk słupów i w skali całego przedsięwzięcia będą miały punktowy charakter. Odpowiednie zagęszczenie ziemi wyeliminuje osiadanie gruntu w rejonie fundamentów. Tereny wokół wykopów będą podlegały rekultywacji, przy wykorzystaniu zebranej wcześniej organicznej warstwy gleby i zachowaniu pierwotnej rzędnej terenu.

Praca ciężkiego sprzętu budowlanego (koparki, spychacze, dźwigi) może wywołać drgania podłoża w strefie prowadzonych prac. Ich występowanie jest krótkotrwałe i dotyczy obszaru maksymalnie do ok. 20 m od miejsca pracy urządzeń. W przypadku planowanego przedsięwzięcia, drgania mogą wystąpić:

- w trakcie pracy maszyn budowlanych (budowa fundamentów słupów i stawianie słupów)
 - słupy będą zlokalizowane w odległościach od zabudowy powyżej 20 m - ewentualne drgania wywołane pracami budowlanymi nie będą miały wpływu na jej stan techniczny;
- w trakcie przejazdów pojazdów ciężarowych – przejazdy odbywać się będą po przystosowanych do tego drogach, z maksymalnym ominięciem terenów zainwestowanych; prędkość ruchu pojazdów, dostosowana do lokalnych warunków drogowych, będzie niewielka, a ewentualne drgania będą zminimalizowane.

Na etapie eksploatacji linii 110 kV nie wystąpi oddziaływanie na wierzchnią warstwę litosfery i na gleby, z wyjątkiem ewentualnych przejazdów samochodów serwisowych/naprawczych do słupów – spowoduje to lokalne skompaktowanie pokrywy glebowej.

Zanieczyszczenie powietrza

Pojazdy transportujące materiały budowlane, sprzęt oraz ludzi spowodują okresową emisję substancji do powietrza związaną z produktami spalania paliw w silnikach spalinowych oraz pyłem. W wyniku przejazdów pojazdów transportowych, nastąpi wzrost emisji zarówno w rejonach budowy nowych słupów linii 110 kV oraz likwidacji istniejących konstrukcji słupowych, jak i wzdłuż tras dojazdów do nich. Wszelkie oddziaływania na etapie budowy przedsięwzięcia na warunki aerosanitarnie będą oddziaływaniami okresowymi (kilka miesięcy), niemającymi znaczącego wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne WN nie wymagają stałej obsługi. W toku eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie wytwarzać zanieczyszczeń gazowych bądź pyłowych, z wyjątkiem ich niewielkich ilości związanych z bieżącą konserwacją lub usuwaniem awarii. Zaleca się wykorzystanie do okresowych prac remontowych nowoczesnego, sprawnego technicznie sprzętu, w celu uniknięcia jego awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Oddziaływanie na klimat

Sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, jest przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również nie spowoduje zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu. Uwzględniając poszczególne etapy przyszłego przedsięwzięcia

z jednoczesnym ujęciem jego charakteru oraz przewidywanego czasu pracy, należy stwierdzić, iż nie przyczyni się ono do pogłębienia zmian klimatu.

Odpady

Przewiduje się minimalizację ilości odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami uwzględniającej ich segregację, selektywne gromadzenie i przechowywanie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych, przechowywanie i składowanie odpadów niebezpiecznych w szczelnych, zamykanych pojemnikach, w miejscach zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu na nie warunków atmosferycznych oraz dostępu osób niepowołanych i zwierząt, przekazywanie odpadów uprawnionemu podmiotowi do wywozu do ZUO lub do obiektu gromadzenia złomu metali.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne WN nie wymagają stałej obsługi. W toku eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie wytwarzać odpadów stałych ani płynnych, z wyjątkiem ich niewielkich ilości związanych z bieżącą konserwacją lub usuwaniem awarii. Niewielkie ilości odpadów zostaną przekazane do unieszkodliwienia. Zaleca się wykorzystanie do okresowych prac remontowych nowoczesnego, sprawnego technicznie sprzętu, w celu uniknięcia jego awarii i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Zabytki

Na trasie przedmiotowych linii 110 kV nie występują obiekty zabytkowe wpisane na listę gminnych ewidencji zabytków. Na terenie Miasta Chojnice przebieg przedmiotowych linii nie znajduje w wyznaczonych granicach stref ochrony konserwatorskiej oraz granicach stref ochrony stanowisk archeologicznych.

Oddziaływanie na krajobraz

W rejonie trasy przebiegu przedmiotowych linii 110 kV dominuje krajobraz przyrodniczo – kulturowy – podmiejski – rolniczy i osadniczy z licznymi elementami zabudowy przemysłowej i komunikacyjnej. Zmiana krajobrazu związana z budową oraz rozbudową linii 110 kV będzie niewielka. Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy istniejącego obiektu, który już jest częścią krajobrazu oraz budowy nowej linii w pobliżu istniejących linii wysokiego napięcia, przez co nie wpłynie znacząco na jego zmianę. Dodatkowo nowo wybudowana linia będzie usytuowana na terenie dawnej drogi krajowej oraz równolegle do istniejących obiektów infrastruktury komunikacyjnej takiej jak tory kolejowe i droga powiatowa.

Głównym elementem napowietrznych linii elektroenergetycznych oddziałującym na krajobraz są słupy podtrzymujące przewody linii:

- z bliskiej odległości słup wysokiego napięcia stanowi element obcy w krajobrazie ze względu na jednoznacznie techniczny charakter i brak możliwości zamaskowania w związku z wysokością konstrukcji; wraz ze wzrostem odległości obserwowania słupa jego dysonans krajobrazowy wyraźnie maleje, zanikając w krajobrazie w odległości 2 – 3 km;
- istotnym uwarunkowaniem postrzegania słupów, zmiennym w czasie, są warunki pogodowe, a przede wszystkim stan zachmurzenia, w tym kolor chmur i kierunek oświetlenia słupów w stosunku do obserwatora.

Podsumowując zmiana krajobrazu związana z rozbudową i budową linii 110 kV będzie nieznacząca. Linie pozostaną elementami antropizacji krajobrazu terenów rolnych będących w bliskim sąsiedztwie terenów miejskich.

Zagrożenie dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości nie mniejszej niż 14 m do nowego przebiegu linii od planowanej inwestycji. Natomiast planowana rozbudowa linii elektroenergetycznej relacji Chojnice Kościerska - Chojnice usytuowana jest w odległości nie mniejszej niż 55 m do przebiegu linii od planowanej inwestycji. Przeprowadzona analiza wykazała, że etap eksploatacji nie spowoduje występowania ponadnormatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego poza pasem technologicznym linii oraz ponadnormatywnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.

Oddziaływanie skumulowane

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia omawiana budowa i rozbudowa linii WN 110 kV nie będzie prowadzić do kumulacji oddziaływań. W fazie eksploatacji oddziaływania pola elektrycznego, magnetycznego oraz hałasu będą znacznie niższe niż dopuszczalne. Z uwagi na to, iż etap budowy ma charakter „punktowy” (tylko w miejscu realizacji stanowisk słupowych) w trakcie jej trwania również nie dojdzie do kumulacji oddziaływań.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.).

W dniu 18.07.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.11 oraz zawiadomieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.12 z dnia 18.07.2025 r., działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zapewnił możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym z ww. opiniami organów współdziałających oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, ze wskazaniem, iż decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 4 dni od dnia doręczenia. Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku [<https://www.gov.pl/web/rdos-gdansk>] oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie złożyły dodatkowych uwag bądź wniosków.

Pismem znak RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.14 z dnia 07.08.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku poinformował strony postępowania o aktualnym wykazie działek oraz ponownie, działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa zawiadomił o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zapewnił możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w tym z ww. opiniami organów współdziałających oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, ze wskazaniem, iż decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie 4 dni od dnia doręczenia. W wyznaczonym terminie strony postępowania nie złożyły dodatkowych uwag bądź wniosków.

W toku postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz danych własnych organu ustalił co następuje:

- realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco na zmianę funkcji zagospodarowania przestrzennego ani na względy krajobrazowe;

- w trakcie realizacji bądź eksploatacji inwestycji nie będą wykorzystywane w sposób znaczący ograniczone zasoby środowiska;
- z uwagi na specyfikę inwestycji nie przewiduje się, aby zamierzenie przyczyniło się do wystąpienia znaczących awarii mogących oddziaływać na zdrowie ludzi, bądź środowisko;
- ewentualne oddziaływanie negatywne na środowisko związane będzie z emisją hałasu i emisją gazów i pyłów do powietrza z maszyn i środków transportu; uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały, obejmowały jedynie czas prowadzenia prac;
- ze względu na odległość od granic Polski, charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca zamierzenia, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt podlegających ochronie na obszarach Natura 2000 ani inne tereny ochrony przyrodniczej, bądź o wysokich walorach krajobrazowych i kulturowych podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
- realizacja powyższego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły;
- planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogłębienie zmian klimatu.

Realizacja inwestycji na podstawie niniejszej decyzji, a także późniejsza eksploatacja obiektów powstałych w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie zwalnia inwestora z obowiązku, niezależnie od postanowień niniejszej decyzji:

- stosowania przepisów w sprawie warunków technicznych ustanowionych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418);
- uzyskania wymaganych prawem zezwoleń, opinii i uzgodnień;
- realizacji obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków dotyczących prawidłowego gospodarowania wodami określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne ((t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960)), w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji, określonych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) oraz gospodarki odpadami, określonej przepisami ustawy 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) - obowiązki takie, jako istniejące i wiążące z mocy prawa, nie podlegają powtórnemu nałożeniu i ujawnieniu w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ustawy ooś w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1199) niniejsza decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

W tym stanie należało orzec jak na wstępie.

Decyzja podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Tytułem wydania niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł - załącznik nr 1, cz. I, poz. 45 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 z późn. zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniesione za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 127a Kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Na ewentualne działania w odniesieniu do gatunków objętych ochroną prawną, przed przystąpieniem do prac, należy uzyskać odrębne zezwolenie w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Taborzewska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik inwestora: Seweryn Odoliński Elfeko S.A., ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia
2. Strony postępowania przez zawiadomienie
3. aa Sprawę prowadzi: Marta Radwańska, tel.: 58 68 36 840 w godzinach 10.00-13.00

Do wiadomości:

1. Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice
3. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa
4. Minister Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Załącznik nr 1 do decyzji znak
RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.15

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa jednotorowej napowietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia WN 110 kV relacji Tuchola – Chojnice Kościerska polega na posadowieniu siedmiu nowych jednotorowych stanowisk słupowych linii WN 110 kV i zawieszeniu napowietrznych przewodów pomiędzy nimi oraz demontażu jednego stanowiska słupowego. Planowana budowa powoduje zmianę przebiegu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tuchola – Chojnice Kościerska. Długość planowanej budowy linii wynosi do ok. 1,42 km. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości nie mniejszej niż 14 m do nowego przebiegu linii (tj. od miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji).

Rozbudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej jednotorowej linii wysokiego napięcia WN 110 kV relacji Chojnice Kościerska – Chojnice Przemysłowa polega na wymianie pięciu stanowisk słupowych (z jednotorowych na dwutorowe) i wymianie przewodów oraz dowieszeniu przewodów drugiego toru. Planowana rozbudowa linii elektroenergetycznej relacji Chojnice Kościerska – Chojnice Przemysłowa nie powoduje zmiany przebiegu istniejącej linii 110 kV. Długość planowanej do rozbudowy linii wynosi do ok. 1,16 km. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości nie mniejszej niż 55 m do przebiegu linii (tj. od miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji).

Parametry linii 110 kV na odcinku relacji Tuchola – Chojnice Kościerska po wykonaniu planowanej inwestycji:

- napięcie linii: 110 kV (nie ulega zmianie);
- ilość torów: jeden;
- konstrukcje słupów: kratowe – jednotorowe (seria E112 i E111) na odcinku od stanowiska słupowego zlokalizowanego na działce nr 277/1 do stanowiska słupowego zlokalizowanego na działce nr 551/13;
- fundamenty prefabrykowane;
- przewody fazowe: stalowo-aluminiowe: 3;
- przewody odgromowe: 1.

Parametry linii 110 kV na odcinku relacji Chojnice Kościerska – Chojnice Przemysłowa po wykonaniu planowanej inwestycji:

- napięcie linii: 110 kV (nie ulega zmianie);
- ilość torów: dwa – na odcinku od stanowiska słupowego zlokalizowanego na działce nr 551/13 do działki nr 505/5;

- konstrukcje słupów: pełnościennie seria EWND – od stanowiska słupowego zlokalizowanego na działce nr 551/13 do stanowiska słupowego zlokalizowanego na działce 506/211;
- fundamenty betonowane;
- przewody fazowe: stalowo-aluminiowe: 6 – na odcinku od stanowiska słupowego zlokalizowanego na działce nr 551/13 do działki nr 505/5;
- przewody odgromowe: 2 - na odcinku od stanowiska słupowego zlokalizowanego na działce nr 551/13 do działki nr 505/5.

Montaż stanowisk słupowych będzie wykonywany w technologii odpowiednio: posadowienia lub wybudowania fundamentu w gruncie, zmontowania konstrukcji (wzdłuż kierunku przebiegu linii) i pionowego jej ustawienia na fundamentach lub fundamencie.

Planowana inwestycja będzie związana z rozbiórką elementów odcinka jednotorowej linii elektroenergetycznych 110 kV (demontaż przewodów i 6 słupów, likwidacja fundamentów), która będzie wykonana w początkowej fazie realizacji przedsięwzięcia w części jaką stanowi rozbudowa i budowa.

Planowane przedsięwzięcie odpowiednio: ma być zlokalizowane i zlokalizowane jest w województwie pomorskim, powiecie chojnickim na terenie Gminy Chojnice w obrębie 0011 Krojanty oraz Miasta Chojnice w obrębie 0001 M. Chojnice na działkach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości dotyczy terenów lokalizacji słupów napowietrznych linii 110 kV, o łącznej długości do ok. 2,58 km oraz o łącznej liczbie słupów – do 12 szt. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości dotyczy tylko terenów posadowienia słupów linii. Powierzchnia zajmowana przez pojedyncze stanowisko słupowe wraz z fundamentami, w zależności od rodzaju słupa, wyniesie od 7 do 42 m². Szacowana powierzchnia terenów pod wszystkie stanowiska słupowe wraz z fundamentami wyniesie maksymalnie do 255 m².


Planowane przedsięwzięcie przebiega:

- głównie przez tereny rolnicze oznaczone w ewidencji gruntów jako:
 - grunty orne (R) klas III – VI, przede wszystkim: IVa i IVb, IIIb,
 - pastwiska (Ps) klasy V;
- tereny komunikacyjne:
 - drogi (dr),
 - tereny kolejowe (Tk).

W związku z dominacją na trasie przebiegu przedmiotowych linii 110 kV użytków rolnych, szata roślinna reprezentowana jest głównie przez agrocenozy gruntów ornych (głównie: pszenica, żyto, rzepak itp.) z roślinnością segetalną (głównie: mak polny, chaber bławatek, kąkol polny). Wzdłuż dróg i linii kolejowych występuje przede wszystkim roślinność ruderalna (głównie: perz właściwy, mniszek pospolity, babka zwyczajna), trawiasta, pojedyncze zadrzewienia i zakrzewienia. W części ogródków działkowych występuje roślinność warzywna, owocowa i ozdobna (kwiaty). W związku z powyższym dotychczasowa szata roślinna występująca na trasie linii nie zmienia się.

Na terenie inwestycji znajdującym się na pograniczu Miasta i Gminy Chojnice występują przede wszystkim ubogie zespoły fauny związanej z siedliskami typowo antropogenicznymi jakimi są

obszary zabudowy miejskiej i komunikacyjnej o różnym stopniu intensywności. Spośród kręgowców typowymi reprezentantami są głównie ptaki, np. kawka, gawrony, wróbel czy jerzyk. Bliskość Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, który stanowi ostoje fauny typowej dla obszarów leśnych, wpływa na okresowe występowanie w tym obszarze gatunków parzystokopytnych takich jak sarna oraz dzik. Z uwagi na stałą obecność człowieka nie należy spodziewać się występowania cennych i rzadkich gatunków będących przedmiotem ochrony na terenie Parku Narodowego.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchorzewska



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

Załącznik nr 2 do decyzji znak
RDOŚ-Gd-WOO.420.33.2025.MR.15

Wykaz działek realizacyjnych

Budowa linii Tuchola – Chojnice Kościerska

Lp.	Nr działki	Obręb	Jednostka ewidencyjna	Powierzchnia	Użytek	Uwagi
1	24	Krojanty	Chojnice-Gmina	7,01	RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI, S-RIVb, Br-RIVa, Br-RIVb, Br-RV, N	Istniejące stanowisko słupowe (ok. ½ do demontażu)
2	277/1	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,99	RIIIb, RIVa	Istniejące stanowisko słupowe (ok. ½ do demontażu) i projektowane stanowisko słupowe
3	298/4	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,5027	RIIIb, RIVa	
4	298/3	Krojanty	Chojnice- Gmina	0,5028	RIIIb, RIVa	
5	281/1	Krojanty	Chojnice- Gmina	0,92	RIIIb, RIVa	
6	280	Krojanty	Chojnice-Gmina	1,99	dr	
7	270/3	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,6168	dr	Projektowane stanowisko słupowe
8	271/1	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,02	dr	
9	218	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,02	dr	
10	272	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,05	dr	
11	273	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,02	dr	
12	274/5	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,0276	dr	
13	274/6	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,4424	RIVa, RIVb	
14	274/3	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,5274	RIIIb, Bi	
15	274/4	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,3054	Br-RIIIb	
16	275/2	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,6136	RIIIb, Br-RIIIb	
17	275/1	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,5322	RIIIb, B	
18	270/2	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,8655	dr	Projektowana część stanowiska słupowego ok. 3/4)
19	276	Krojanty	Chojnice-Gmina	0,04	PsV	Projektowana część stanowiska słupowego ok. 1/4)
20	269	Krojanty	Chojnice- Gmina	0,93	Tk	

21	266/8	Krojanty	Chojnice- Gmina	3,3343	RIIIb, RIVa, ŁIV, PsV, W-RIVa, Br-RIVa, N	
22	214	Krojanty	Chojnice- Gmina	1,78	Tk	
23	555/15	Chojnice	Chojnice-Miasto	5,3541	Tk	
24	261	Krojanty	Chojnice-Gmina	9,42	RIIIb, RIVa, RIVb, RV	Projektowane stanowisko słupowe
25	551/18	Chojnice	Chojnice-Miasto	6,5536	RIIIb, RIVa, RIVb, PsV	Projektowane dwa stanowiska słupowe
26	551/19	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,0455	dr	
27	1903/3	Chojnice	Chojnice-Miasto	2,3076	dr	
28	551/13	Chojnice	Chojnice Miasto	14,5508	RIIIb, RIVa, RIVb N	Istniejące stanowisko słupowe (do demontażu) i projektowane stanowisko słupowe
29	551/17	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,5036	dr	

Rozbudowa linii Chojnice Przemysłowa – Chojnice Kościerska

Lp.	Nr działki	Obręb	Jednostka ewidencyjna	Powierzchnia	Użytek	Uwagi
1	551/13	Chojnice	Chojnice Miasto	14,5508	RIIIb, RIVa, RIVb N	Istniejące stanowisko słupowe (do demontażu) i projektowane stanowisko słupowe
2	551/17	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,5036	dr	
3	550/2	Chojnice	Chojnice-Miasto	30,79	dr	
4	550/9	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,0131	dr	
5	506/294	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,2952	dr	
6	506/89	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,1613	RIVb	
7	506/116	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,8805	RIVa, RIVb	Istniejące stanowisko słupowe (do demontażu) i projektowane stanowisko słupowe
8	506/269	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,4981	dr	
9	506/244	Chojnice	Chojnice-Miasto	26,6043	RIIIb, RIVa, RIVb RV	Istniejące stanowisko słupowe (do demontażu) i projektowane stanowisko słupowe
10	506/275	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,5961	dr	
11	506/133	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,2545	dr	
12	506/196	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,1940	RIIIb, RIVa	
13	506/213	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,03	RIVb	
14	506/215	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,1420	RIVb	
15	506/214	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,0549	RIVb	
16	506/66	Chojnice	Chojnice-Miasto	4,3908	RIVb, RV	

17	506/210	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,1925	RIVb, RV	
18	506/211	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,5471	PsV	Istniejące stanowisko słupowe (do demontażu) i projektowane stanowisko słupowe
19	506/7	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,2703	PsV, Ba	
20	505/5	Chojnice	Chojnice-Miasto	0,5632	Ba	



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Taborzewska

