

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pod nazwą:

1. **Dostawa i montaż 8 szt. klimatyzatorów typu SPLIT INVERTER** w komplecie z jednostką zewnętrzną, działających w funkcji chłodzenia i grzania, łącznie z systemem odprowadzania skroplin, pompą skroplin, pilotem, podstawą mocującą skraplacz, kompletem materiałów montażowych i usługą montażu, do nw. pomieszczeń w danych jednostkach należących do Oddziału:
 - a) GDDKiA Rejon w Gdańsku, ul. Budowlanych 70 w Gdańsku, w pomieszczeniu na parterze nr pokoju 1, 2, na I piętrze nr pokoju 4 – po jednym klimatyzatorze ściennym uzyskującym moc chłodzenia/grzania 2,5 kW/3,2 kW, klasa energetyczna chłodzenia/grzania A++/A+,
 - b) GDDKiA Rejon w Tczewie, Al. Armii Krajowej 84 w Tczewie 70, w pomieszczeniu na parterze nr pokoju 1, 5, na I piętrze nr pokoju 12,16 – po jednym klimatyzatorze ściennym uzyskującym moc chłodzenia/grzania 2,5 kW/3,2 kW, klasa energetyczna chłodzenia/grzania A++/A+,
 - c) GDDKiA Rejon Gdańsk Miszewo ul. Ks. Bigusa 8 80-297 Miszewo w pomieszczeniu na parterze jeden klimatyzator ścienny uzyskujący moc chłodzenia/grzania 2,5 kW/3,2 kW, klasa energetyczna chłodzenia/grzania A++/A+.
2. **Dostawa i montaż 7 szt. klimatyzatorów typu SPLIT INVERTER** w komplecie z jednostką zewnętrzną, działających w funkcji chłodzenia i grzania, łącznie z systemem odprowadzania skroplin, pompą skroplin, pilotem, podstawą mocującą skraplacz, kompletem materiałów montażowych i usługą montażu, do nw. pomieszczeń w danych jednostkach należących do Oddziału:

W n/w pomieszczeniach znajdują się klimatyzatory, które należy z utylizować.

 - a) GDDKiA Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk w pomieszczeniu w piwnicy serwerownia (istniejący klimatyzator SHARP GSPX 24ER Inverter), na II piętrze nr pokoju 205, 209 (istniejące klimatyzatory FUJI RSA 07LC) – po jednym klimatyzatorze ściennym uzyskującym moc chłodzenia/grzania 2,5 kW/3,2 kW, klasa energetyczna chłodzenia/grzania A++/A+,
 - b) GDDKiA Rejon Gdańsk ul. Budowlanych 70, 80- Gdańsk w pomieszczeniu na I piętrze nr pokoju 6 (istniejący klimatyzator HAIER AS25TABHRA), 9 (istniejący klimatyzator HAIER AS09*TA2HRA – po jednym klimatyzatorze ściennym uzyskującym moc chłodzenia/grzania 2,5 kW/3,2 kW, klasa energetyczna chłodzenia/grzania A++/A+,
 - c) GDDKiA Rejon w Tczewie, Al. Armii Krajowej 84 w Tczewie, w pomieszczeniu na parterze nr pokoju 4 (istniejący klimatyzator HAIER AS25TABHRA) – jeden klimatyzator ścienny uzyskujący moc chłodzenia/grzania 2,5 kW/3,2 kW, klasa energetyczna chłodzenia/grzania A++/A+,
 - d) GDDKiA Rejon Tczew OD Kwidzyn ul. Owcza 7 Kwidzyn w pomieszczeniu na parterze (istniejący klimatyzator HAIER AS25TABHRA) – jeden klimatyzator ścienny uzyskujący moc chłodzenia/grzania 7,1 kW/8,0 kW, klasa energetyczna chłodzenia/grzania A++/A+.

3. W cenie usługi należy uwzględnić dostawę i montaż klimatyzatorów, utylizację uszkodzonych klimatyzatorów oraz koszt systemu odprowadzania skroplin, pompkę skroplin, podstawę mocującą skraplacz, podłączenie do instalacji elektrycznej, kpl. materiałów montażowych.
4. Klimatyzatory należy dostarczyć i zamontować w następujących miejscach:
 - a) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk,
 - b) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Gdańsku ul. Budowlanych 70, 80- 298 Gdańsk
 - c) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Gdańsku OD Miszewo ul. Ks. Bigusa 8, 80-297 Miszewo
 - d) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Tczewie, Al. Armii krajowej 84, 83-110 Tczew
 - e) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Tczewie OD Kwidzyn, ul. Owcza 7, 82-500 Kwidzyn.
5. Zamawiający sugeruje dokonanie wizji lokalnej w miejscach instalacji klimatyzatorów w celu określenia niezbędnej ilości materiałów montażowych związanych z umiejscowieniem jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. W Rejonie Tczew może być wymagany wysięgnik do zamontowania zewnętrznych jednostek klimatyzatora.
6. Urządzenia należy dostarczyć i zamontować w nieprzekraczalnym terminie do trzech tygodni od dnia podpisania umowy.
7. Dostawca przeszkoli użytkowników klimatyzatorów z obsługi każdego dostarczonego urządzenia w ramach wynagrodzenia określonego w Formularzu ofertowym dla tych urządzeń.
8. Dostawca, na podstawie 60 miesięcznej gwarancji udzielanej przez dystrybutora urządzeń na terenie Polski, udzieli min. 60 miesięcznej gwarancji na dostarczane klimatyzatory. Dostawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji na pompki do skroplin.
9. Fakturę za dostarczone klimatyzatory wraz z protokołem potwierdzającym zamontowanie urządzeń i przeszkolenie użytkowników należy dostarczyć do siedziby Oddziału w Gdańsku przy ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk.