

Przedmiar robót

SZKÓŁKA LEŚNA ADAMOWO - budowa ogrodzenia

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				1. OGRODZENIE SZKÓŁKI Z SIATKI LEŚNEJ		
				1.1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR-W 2-25 0307-03			Rozebranie istniejącej siatki ogrodzeniowej leśnej wys. 2,0m na długości łącznej 955 mb (mocowanej do słupków drewnianych skoblami) ze zwinięciem w rolki i złożeniem we wskazanym miejscu przez Zamawiającego, nadającej się do ponownego użytku	m2	1740
2	KNR-W 2-25 0307-05			Demontaż drewnianych słupków ogrodzeniowych. Odkopanie gruntu i wyjęcie słupka. Złożenie słupków we wskazanym miejscu przez Zamawiającego	szt.	220
				1.2. Roboty budowlano-montażowe		
3	KNNR 1 0306/06			Wykopanie dołów w gruncie kategorii IV o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 0,7m	szt.	290
4	KNR-W 202807-03			Słupy ogrodzeniowe betonowe o wys. 2,5-2,7 m zbrojone 4 prętami dostawa i ustawienie w wykopie w rozstawie 3,0m (przekrój 12x12 cm)	szt.	290
	KNR-W 202807-03			Słupy ogrodzeniowe betonowe o wys. 2,5-2,7 m zbrojone 4 prętami dostawa i ustawienie w wykopie w wzmacnienie słupków narożnych zastrzałami oraz słupków pośrednich co 75mb (12x12cm)	szt.	20
5	KNR 2-02 0203/01			Układanie masy betonowej w elementach niezbrojonych - ławy i stopy fundamentowe z zagęszczeniem; masa o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej-betonowanie słupków ogrodzeniowych 0,25*0,25*0,7 x 290szt		13
6	KNR 2-02 0203/01			Ogrodzenie z siatki leśnej typ 200/17/15M o wysokości 2,0 m montowanej do słupków betonowych	m2	1740
	KNR 2-02 0203/00			naprawa siatki leśnej na pozostałej części szkółki naciągnięcie i ponowne zamocowaniem do słupków ogrodzeniowych przy użyciu drutu ocynkowanego o średnicy min 1,5mm (mocowanie w 5 miejscach do słupka) miejscowa wymiana siatki na pochodząco z demontażu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na długości łącznej do 300mb	m2	1800
	KNR 2-02 0203/01			montaż drutu naciągowego ocynkowanego średnicy 3,8-4,0mm górą wraz z zastosowaniem naciągaczy co około 75mb (całość ogrodzenia)	mb	1770
				1.3 Naprawa bram wjazdowych		
4	KNR 2-02 1802/01			Wykonanie naprawy bram dwuskrzydłowej z zadaszeniem. Oczyszczenie i malowanie elementów stalowych. Montaż nowych zawiasów w ilości 3 szt. na skrzydło. Wymiana wypełnienia ze sztachet dębowych o wysokości 200cm wraz z impregnacją w kolorze brązowym. Oczyszczenie i pomalowanie mpingnatem do drewna zadaszenia. Wykonanie podstawy betonowej do rygli blokujących bramę	kpl	1
5	KNR 2-02 1808/04			Wkonanie naprawy bramy przesuwnej. Wymiana wypełnienia ze sztachet dębowych o wysokości 200cm wraz z impregnacją w kolorze brązowym.	kpl	1

Przedmiar robót

SZKÓŁKA LEŚNA ADAMOWO - budowa ogrodzenia

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
6	KNNR 1 0501/02.1			Naprawa furtki. Wymiana wypełnienia ze sztachet dębowych o wysokości 200cm wraz z impregnacją w kolorze brązowym.	kpl	1
7	kalkulacja własna			Wykonanie napisów informacyjnych z lokalizacją szkółki leśnej Adamowo na desce drewnianej grubości 4,0cm. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym	kpl	3