

Załącznik nr 1B

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Schody zewnętrzne, wymiana drzwi zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : Leśniczówka Ostrowo nr inw.110/7
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kst Leśniczówka Ostrowo nr 110/7					
1		Roboty remontowe - schody wejściowe do kancelarii			
1	d.1 wycena indywidualna	Rozebrawie daszka wejściowego do kancelarii - rozbiórka konstrukcji dachowej - rozbiórka pokrycia z dachówki - rozbiórka opierzenia , odwodnienia	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 kalk. warsztatowa	Montaż daszka drewnianego nad wejściem do kancelarii - z nowych oraz częściowo z rozebranych materiałów z rozbiórki daszka - montaż konstrukcji dachowej drewnianej - montaż obróbek blacharskich odwodnieniowych - montaż pokrycia z dachówki z akcesoriami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0349-01 analogia	Rozebrawie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej - rozebranie balustrad i poręczy drewnianych	m ³		
		(1.60*1.15)*1.20+(2.05*1.20)*0.60	m ³	3.684	
				RAZEM	3.684
4	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 5 km wraz z opłatą za utylizację	m ³		
		(1.60*1.15)*1.20+(2.05*1.20)*0.60	m ³	3.684	
				RAZEM	3.684
5	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym wykonywane ręcznie C8/10 gr. 10 cm	m ³		
		(4.0*1.30*0.10)	m ³	0.520	
				RAZEM	0.520
6	KNR 2-02 d.1 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 22 cm zbrojone krzyżowo jako fundament pod schody	m ³		
		(2.80*1.25*0.20)	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
7	KNR 2-02 d.1 0290-02 R=x 0,50	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane - zbrojenie do płyty fundamentowej	t		
		0.10	t	0.100	
				RAZEM	0.100
8	NNRNKB d.1 202 0230a-02 analogia	Płyty żelbetowe schodów gr. 15 cm płaskie	m ²		
		1.60*1.20	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
9	NNRNKB d.1 202 0230c-02	Schody żelbetowe proste na płycie gr. 8 cm	m ²		
		2.60*1.20	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
10	KNR 2-02 d.1 0290-02 R=x 0,50 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane - zbrojenie do płyty fundamentowej	t		
		0.24	t	0.240	
				RAZEM	0.240
11	KNR 2-02 d.1 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych	m ²		
		1.60	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
12	KNR 2-02 d.1 0117-01 analogia	Filary z cegieł klinkierowych gr. 25 cm 4 sztuki filarki 25 x25 m wys. 1,05 m - pod płytą żelbetową podtrzymującą schody	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13	NNRNKB d.1 202 2810-05R = x 0,70 analogia	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30 x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej elastycznej - płytki kamionkowe GRES gr. min 7 mm kl. ścieralności IV nasiakliwość <0,5 %	m ²		
		(1.20*0.42)*6+1.60*1.20	m ²	4.944	
				RAZEM	4.944
14	KNR-W 2-02 d.1 1207-05 analogia	Balustrady schodowe stalowe mocowane do ściany i słupków stalowych - malowane na gotowo o wys.1,10 m od poziomu	m		
		4.80	m	4.800	
				RAZEM	4.800
2		Demontaż starych oraz montaż nowych drzwi wejściowych do budynku - 2 szt			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.2 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 0-19 d.2 1024-08 analogia	Montaż drzwi wejściowych metalowych ocieplanych z dwoma zamkami patentowymi o wym 1,3 m x 2,08 m - materiał - stalowe ocieplane zewnętrzne - kolor brązowy , orzechowy - wybór do uzgodnienia z Inwestorem -współczynnik przenikania ciepła U (W/m*K) = 1,10 - 1,30	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-19 d.2 1024-08 analogia	Montaż drzwi wejściowych metalowych ocieplanych z dwoma zamkami patentowymi o wym 1,15 m x 1,90 m - materiał - stalowe ocieplane zewnętrzne - kolor brązowy , orzechowy - wybór do uzgodnienia z Inwestorem -współczynnik przenikania ciepła U (W/m*K) = 1,3	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	wycena indywidualna	Obróbka ościeży po demontażu i montażu nowych drzwi zewnętrznych : - uzupełnianie tynku - gipsowanie , szpachlowanie - malowanie ościeży szer. ok.30 cm	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa elewacji tylnej budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI : Budynek gospodarczy nr inw.108/79
INWESTOR : Nadleśnictwo Miradz
ADRES INWESTORA : Miradz 12 88-320 Strzelno
BRANŻA : Ogólnobudowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

5 budynek gospodarczy 108-79.ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kstL.budynek gospodarczy 108-79					
1		Naprawa elewacji budynku - tył			
1	KNR 4-01	Zmycie, zeszkrobanie starej farby - przygotowanie podłoża pod malowanie	m ²		
d.1	1202-09	- zeszkrobanie			
	analogia	- pczyszczanie			
		- zagrunowanie			
		7.20*1.35	m ²	9.720	
				RAZEM	9.720
2	KNR 0-33	Malowanie elewacji tynku mineralnego z naprawą miejscową tynków - farba	m ²		
d.1	0128-01 ana-	elewacyjna dyspersyjna			
	logia				
	wycena indy-				
	widualna				
		9.72	m ²	9.720	
				RAZEM	9.720