

## Podsumowanie audytu budynku GDDKiA Oddział w Lipianach

### Zapotrzebowanie budynku na energię

	przed [GJ]	po [GJ]	Różnica [GJ]	Oszczędności [%]
Energia ciepła wg audytu	172,03	145,77	26,26	15,26
Energia elektryczna	52,73	0	52,73	100,00
Razem	224,76	145,77	78,99	35,14

W ramach działań termomodernizacyjnych planuje się:

- 1.Modernizację systemu c.o. w oparciu o kocioł gazowy kondensacyjny
- 2.Montaż nowego zbiornika cwu na energooszczędny

W ramach instalacji OZE planuje się:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 15,01 kWp

Planowane przedsięwzięcia przyniosą łączne oszczędności 78,99 GJ czyli zmniejszenie zużycia energii w budynku o 35,14 %