

Zbiornik Z03/4 Cysterska Woda nr inw. 225/1743, nr obiektu w projekcie 4.805.38.56.c:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	kalk. własna	Odbudowa grobli poprzez uzupełnienie wyrw gruntem spoistym nie zawierającym gliny (zwietrzelina kamienna) wraz z zagęszczeniem warstwami po 30 cm	m3		
		1,46	m3	1,460	
				RAZEM	1,460
2 d.1	KNR 2-01 0206-05	Wykop w gruncie kat. IV z transportem urobku na odległość do 0,5 km i rozplantowaniem	m3		
		2,4	m3	2,400	
				RAZEM	2,400

Zbiornik Z03/4 Cysterska Woda nr inw. 225/1741, nr obiektu w projekcie 4.805.36.56.d:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	KNNR 10 0513-11	Wykonanie nowej palisady z bali modrzewiowych o śr. 15 cm	m2		
		6,36	m2	6,360	
				RAZEM	6,360
2 d.1	KNR 2-01 0206-05	Usunięcie naniesionego rumoszu z czaszy zbiornika warstwą grubości 1,2 m w gruncie kat. IV z wywozem urobku na odległość do 0,5 km	m3		
		28,8	m3	28,80 0	
				RAZEM	28,800
3 d.1	KNR 2-01 0206-05	Odmulenie doprowadzalnika warstwą 0,3 m w gruncie kat. IV z wywozem urobku na odległość do 0,5 km	m3		
		7,55	m3	7,550	
				RAZEM	7,550
4 d.1	KNNR 1 0407-01	Zasypanie wymytego potoku poniżej palisady gruntem wydobytym z czaszy zbiornika	m3		
		11,2	m3	11,200	
				RAZEM	11,200
5 d.1	0201-02 analogia	Ułożenie geowłókniny	m2		
		126	m2	126,000	
				RAZEM	126,000
6 d.1	KNR 10 0401-08	Ułożenie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach z kamienia o granulacji 120-150 mm warstwą grubości 30 cm	m3		
		37,8	m3	37,800	
				RAZEM	37,800

Zbiornik Z02/3 Odlot Sikorek nr inw. 225/1733, nr obiektu w projekcie 2.805.23.93.a:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1	d.1 kalk. własna	Odbudowa grobli poprzez uzupełnienie wyrw gruntem spoistym nie zawierającym gliny (zwietrzelina kamienna) wraz z zagęszczeniem warstwami po 30 cm	m3		
		79,03	m3	79,030	
				RAZEM	79,030
2	KNR 2-01 0206-05	Wykop w gruncie kat. IV z transportem urobku na odległość do 0,5 km	m3		
d.1		471,9	m3	471,900	
				RAZEM	471,900
3	KNR 9-11 0402-03	Ułożenie geokraty grubości 15 cm wraz z zasypaniem gruntem urodzajnym	m2		
d.1		46,64	m2	46,640	
				RAZEM	46,640
4	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp	m2		
d.1		46,64	m2	46,640	
				RAZEM	46,640
5	KNR 2-01 0510-03	Obsianie trawą	m2		
d.1		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
6	KNR 2-11 0412-02	Spoinowanie bruku	m2		
d.1		1,95	m2	1,950	
				RAZEM	1,950

Przepust P03/8 Cysterska Woda nr inw. 220/1744, nr obiektu w projekcie 4.805.33.67_120:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 10 0401-08	Uzupełnienie narzutu kamiennego poniżej palisady	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
2	KNR 2-01 0311-03	Usunięcie naniesionego rumoszu na skarpach (kat. gruntu Ili) wraz z przerzutem	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200

Przepust P02/6 Odłot Sikorek nr inw. 220/1731, nr obiektu w projekcie 2.805.18.91.a:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0311-03	Usunięcie naniesionego rumoszu i błota wraz z przerzutem (kat. gruntu IV)	m3		
		21,75	m3	21,750	
				RAZEM	21,750

Przepust P02/5 Odłot Sikorek nr inw. 220/1735, nr obiektu w projekcie 2.805.17.90.c:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	i.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	KNNR 10 0401-08 analogia	Usunięcie uszkodzonego narzutu kamiennego przelanego betonem	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
2 d.1	KNNR10 0403-01	Wykonanie podsypki pod narzut	m3		
		0,48	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
3 d.1	KNNR 10 0401-08	Ułożenie narzutu kamiennego o grubości 20 cm	m3		
		0,48	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
4 d.1	KNR 9-11 0201-02 analogia	Uzupełnienie brakującej geowłókniny w dnie przepustu	m2		
		9,52	m2	9,520	
				RAZEM	9,520
5 d.1	KNNR 10 0401-08	Wykonanie narzutu kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		9,52	m2	9,520	
				RAZEM	9,520

Przepust P02/4 Odłot Sikorek nr inw. 220/1734, nr obiektu w projekcie 2.805.16.87_90:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	KNR 9-11 0201-02 analogia	Uzupełnienie brakującej geowłókniny w dnie przepustu	m2		
		6,82	m2	6,820	
				RAZEM	6,820
2 d.1	KNNR 10 0401-08	Wykonanie narzutu kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		6,82	m2	6,820	
				RAZEM	6,820
3 d.1	KNR 15-01 0203-02	Rozbiórka bruku na skrzydełkach przepustu	m2		
		0,66	m2	0,660	
				RAZEM	0,660
4 d.1	KNR 2-02 1914-05	Skucie betonu warstwą grub. 20 cm	m3		
		0,13	m3	0,130	
				RAZEM	0,130
5 d.1	KNNR 10 0404-06 analogia	Ponowne ułożenie rozebranego bruku, na betonie C25/30	m2		
		0,66	m2	0,660	
				RAZEM	0,660
6 d.1	KNKRB 6 0103-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym	m3		
		0,18	m3	0,180	
				RAZEM	0,180

Bród B03/12 Cysterska Woda nr inw. 224/1752, nr obiektu w projekcie 4.805.31.119_120:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0311-03	Usunięcie naniesionego rumoszu na brodzie (kat. gruntu IV)	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500

Bród B03/11 Cysterska Woda nr inw. 224/1751, nr obiektu w projekcie 4.805.30.119.d:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	KNNR 10 0404-06 Analogia	Ułożenie bruku o grub. 20 cm na betonie C20/25	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
2 d.1	KNKRB 6 0103-01	Wyrównanie dna cieku pod bruk przy użyciu tłucznia 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem	m3		
		0,68	m3	0,680	
				RAZEM	0,680
3 d.1	KNNR10 0401-08	Ułożenie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach z kamienia o granulacji 300-500 mm	m3		
		4,65	m3	4,650	
				RAZEM	4,650
4 d.1	KNNR 10 0401-08	Ułożenie umocnienia kamiennego (podparcia bystrza) z kamienia łamanego 100-400 mm	m3		
		0,75	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
5 d.1	KNKRB 6 0103-01	Uzupełnienie nawierzchni na najeździe na bród z tłucznia 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250

Bród B03/10 Cysterska Woda nr inw. 224/1750, nr obiektu w projekcie 4.805.29.67.b:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0311-03	Usunięcie naniesionego rumoszu wraz z przerzutem (kat. gruntu IV)	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
2	KNKRB 6 0103-01	Uzupełnienie nawierzchni na najeździe na bród z tłuczni 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem	m3		
		1,44	m3	1,440	
				RAZEM	1,440
3	KNKRB 6 0103-01	Uzupełnienie nawierzchni na najeździe na bród z tłuczni 0-63 mm wraz z zagęszczeniem	m3		
		0,36	m3	0,360	
				RAZEM	0,360

Bród B03/9 Cysterska Woda nr inw. 224/1749, nr obiektu w projekcie 4.805.28.66_117:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	i.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0311-03	Usunięcie naniesionego rumoszu wraz z przerzutem (kat. Gruntu IV)	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
2	KNKRB 6 0103-01	Uzupełnienie nawierzchni na najeździe na bród z tłucznią 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem	m3		
		0,76	m3	0,760	
				RAZEM	0,760

Bród B03/8 Cysterska Woda nr inw. 224/1748, nr obiektu w projekcie 4.805.27.66_116:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 10 0401-08	Ułożenie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach z kamienia o granulacji 300-500 mm	m3		
		4,65	m3	4,650	
				RAZEM	4,650
2	KNNR 10 0401-08	Ułożenie umocnienia kamiennego (podparcia bystrza) z kamienia łamanego 100-400 mm	m3		
		4,95	m3	4,950	
				RAZEM	4,950
3	KNNR 10 0404-06 analogia	Ułożenie gurtu kamiennego z kamienia 0,2x0,2x0,4 m na betonie C20/25	m2		
		0,3	m2	0,300	
				RAZEM	0,300

Bród B03/7 Cysterska Woda nr inw. 224/1746, nr obiektu w projekcie 4.805.25.65_116:

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	KNNR 10 0404-06 analogia	Przełożenie bruku na płycie brodu	m2		
		1,44	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
2 d.1	KNNR10 0401-08	Ułożenie narzutu kamiennego w dnie i na skarpach z kamienia o granulacji powyżej 130-200 mm	m3		
		5,18	m3	5,180	
				RAZEM	5,180
3 d.1	KNNR 10 0401-08	Ułożenie umocnienia kamiennego (podparcia bystrza) z kamienia łamanego, 100-400 mm	m3		
		4,35	m3	4,350	
				RAZEM	4,350

Bród B03/6 Cysterska Woda nr inw. 224/1747, nr obiektu w projekcie 4.805.26.66_116:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0311-03	Usunięcie naniesionego rumoszu wraz z przerzutem (kat. gruntu IV)	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
2	KNKRB 6 0103-01	Uzupełnienie nawierzchni na najeździe na bród z tłucznią 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300

Bród B02/3 Odlot Sikorek nr inw. 224/1728, nr obiektu w projekcie 2.805.13.74_75:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNKRB 6 0103-01	Uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5 wraz z zagęszczeniem mechanicznym warstwą grub. 10 cm			
		5,76	m3	5,760	
				RAZEM	5,760

Bród B02/2 Odlot Sikorek nr inw. 224/1730, nr obiektu w projekcie 2.805.15.75_93:

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	KNNR 10 0404-06 analogia	Przełożenie bruku na płycie brodu	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
2 d.1	kalk. własna	Uzupełnienie ubytków w dnie potoku przy użyciu zwietrzliny skalnej	m3		
		10,31	m3	10,310	
				RAZEM	10,310
3 d.1	KNNR 10 0401-08	Ułożenie umocnienia kamiennego w dnie i na skarpach z kamienia łamanego o granulacji 300-500 mm	m3		
		16,5	m3	16,500	
				RAZEM	16,500
4 d.1	KNR 9-11 0201-02 analogia	Ułożenie geowłókniny	m2		
		33	m2	33,000	
			m2	RAZEM	33,000

Mostek M03/2 Potok Chwaliszówka nr inw. 223/1738, nr obiektu w projekcie 4.805.35.55_64:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0230-01 analogia	Uzupełnienie wyrwy na lewym brzegu przed mostem przy użyciu zwietrzeli skalnej	m3		
		7 * 1,5 * 1,3	m3	13,650	
				RAZEM	13,650
2	KNR 9-11 0201-02 analogia	Ułożenie geowłókniny na skarpie	m2		
		7*3	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
3	KNNR 10 0401-08	Ułożenie narzutu kamiennego z kamienia o granulacji 300-500 mm	m3		
		21 * 0,5	m3	10,500	
				RAZEM	10,500

Zbiornik Z01/1 Azaliowe Marzenie nr inw. 225/1783, nr obiektu w projekcie 1.805.11.26.acd:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 10 0401-08	Uzupełnienie narzutu na wlocie do zbiornika z kamienia o granulacji 130-200 mm			
		7*1,5 * 0,5	m3	5,250	
				RAZEM	5,250

Zbiornik U Adasia i Jędrzeja nr inw. 225/1720:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	KNR 2-01 0230-01 analogia	Uzupełnienie dna odprowadzalnika (za przelewem awaryjnym) przy użyciu zwietrzeli skalnej, po uprzednim usunięciu narzutu kamiennego	m3		
		11	m3	11,000	
				RAZEM	11,000
2 d.1	KNNR10 0401-08	Uzupełnienie narzutu kamiennego z kamienia hydrotechnicznego fr. min. 200 gr. warstwy 0,30m	m3		
		9,07	m3	9,070	
				RAZEM	9,070

Droga leśna w Leśnictwie Biały Kamień nr inw. 220/213:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0114-05	Uzupełnienie kolein (wyrw) w drodze przy użyciu tłucznia kamiennego 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem	m3		
		25,06	m3	25,060	
				RAZEM	25,060
2	kalk. własna	Zagęszczenie rozsegregowanej nawierzchni drogi wykonanej z kruszywa 0-31,5 mm po jej wcześniejszym zruszeniu (ryflowaniu) na głębokość 0,10m	m3		
		59,6	m2	59,600	
				RAZEM	59,600

Zbiornik małej retencji z funkcją ppoż. nr inw. 225/879:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty podstawowe			
1 d.1	KNNR 10 0404-06 analogia	Ułożenie bruku o grubości 20 cm na betonie C25/30 (warstwa betonu 20 cm)	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
2 d.1	KNNR10 0401-08 analogia	Wykonanie narzutu kamiennego na betonie C20/25 (warstwa betonu 20 cm) wraz z przelaniem betonem warstwą 10 cm	m3		
		3,6	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
3 d.1	KNNR 10 0401-08	Uzupełnienie narzutu na bystrzu	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000