
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa uszkodzonych nawierzchni placów manewrowo-postojowych przy stanowisku czerpania wody
ADRES INWESTYCJI : leśnictwo Krępa oddz. leśny 137-a i leśnictwo Izdebno oddz. leśny 304-a
INWESTOR : Nadleśnictwo Garwolin
ADRES INWESTORA : Miętne, ulica Główna 3, 08-400 Garwolin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystyna Pałęcka upraw.bud. 118/90/Os MOIIB nr ewid. MAZ/BO/5805/02

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OFERENT:

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4	5
1	1 - 3	Leśnictwo Krępa oddz. lesny 137-a		
2	4 - 6	Leśnictwo Izdebno oddz. lesny 304-a		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Naprawa uszkodzonych nawierzchni placów manewrowo-postojowych przy stanowisku czerpania wody w leśnictwie Krępa oddz. leśny 137-a i w leśnictwie Izdebno oddz. leśny 304-a						
1		Leśnictwo Krępa oddz. lesny 137-a				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie - ścięcie nierówności, wyrównanie podłoża , nadanie spadków, zagęszczanie podłoża	m ²	344.00		
2 d.1	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 18 cm Szcunkowa ilość kruszywa kamiennego łamanego uziarnienie 0-63mm ~ 131,27 t	m ²	344.00		
3 d.1	KNR 2-31 0114-08	Wyrównanie/zamknięcie górne warstwą kruszywa 0/31,5mm gr 9cm po zagęszczeniu Szcunkowa ilość kruszywa kamiennego łamanego uziarnienie 0-31,5mm ~ 65,64 t Krotność = 9	m ²	344.00		
Razem dział: Leśnictwo Krępa oddz. lesny 137-a						
2		Leśnictwo Izdebno oddz. lesny 304-a				
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie - ścięcie nierówności, wyrównanie podłoża , nadanie spadków, zagęszczanie podłoża	m ²	110.00		
5 d.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 18 cm Szcunkowa ilość kruszywa kamiennego łamanego uziarnienie 0-31,5mm ~ 41,98 t	m ²	110.00		
6 d.2	KNR 2-31 0114-08	Wyrównanie/zamknięcie górne warstwą kruszywa 0/31,5mm gr 9cm po zagęszczeniu Szcunkowa ilość kruszywa kamiennego łamanego uziarnienie 0-31,5mm ~ 20,99 t Krotność = 9	m ²	110.00		
Razem dział: Leśnictwo Izdebno oddz. lesny 304-a						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa uszkodzonych nawierzchni placów manewrowo-postojowych przy stanowisku czerpania wody w leśnictwie Krępa oddz. leśny 137-a i w leśnictwie Izdebno oddz. leśny 304-a					
1		Leśnictwo Krępa oddz. leśny 137-a			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie - ścięcie nierówności,	m ²		
d.1	0103-04	wyrównanie podłoża , nadanie spadków, zagęszczanie podłoża	m ²	92.00	
	dojazd	[4.0*23.0]	m ²	252.00	
	plac mane- wrowy	[9.0*28.0]			
				RAZEM	344.00
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -	m ²		
d.1	0204-03	grubość po zagęszczeniu 18 cm			
	0204-04	Szcunkowa ilość kruszywa kamiennego łamanego uziarnienie 0-	m ²	344.00	
		63mm ~ 131,27 t			
		[344]			
				RAZEM	344.00
3	KNR 2-31	Wyrównanie/zamknięcie górne warstwą kruszywa 0/31,5mm gr	m ²		
d.1	0114-08	9cm po zagęszczeniu			
		Szcunkowa ilość kruszywa kamiennego łamanego uziarnienie 0-	m ²	344.00	
		31,5mm ~ 65,64 t			
		Krotność = 9			
		[344]			
				RAZEM	344.00
2		Leśnictwo Izdebno oddz. leśny 304-a			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie - ścięcie nierówności,	m ²		
d.2	0103-04	wyrównanie podłoża , nadanie spadków, zagęszczanie podłoża	m ²	110.00	
	plac mane- wrowy	[10*11]			
				RAZEM	110.00
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -	m ²		
d.2	0204-03	grubość po zagęszczeniu 18 cm			
	0204-04	Szcunkowa ilość kruszywa kamiennego łamanego uziarnienie 0-	m ²	110.00	
		31,5mm ~ 41,98 t			
		[110]			
				RAZEM	110.00
6	KNR 2-31	Wyrównanie/zamknięcie górne warstwą kruszywa 0/31,5mm gr	m ²		
d.2	0114-08	9cm po zagęszczeniu			
		Szcunkowa ilość kruszywa kamiennego łamanego uziarnienie 0-	m ²	110.00	
		31,5mm ~ 20,99 t			
		Krotność = 9			
		[110]			
				RAZEM	110.00

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Przed- miar	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kruszywo kamienne łamane, uziarnienie 0-31,5 mm					
	pozycja kosztorysu 3	t	344.00 m ²	65.64		
	pozycja kosztorysu 6	t	110.00 m ²	20.99		
	Razem:	t		86.62		
2.	Kruszywo kamienne łamane uziarnienie 0-63mm					
	pozycja kosztorysu 2	t	344.00 m ²	131.27		
	pozycja kosztorysu 5	t	110.00 m ²	41.98		
	Razem:	t		173.25		
3.	Woda					
	pozycja kosztorysu 1	m ³	344.00 m ²	1.72		
	pozycja kosztorysu 2	m ³	344.00 m ²	6.19		
	pozycja kosztorysu 3	m ³	344.00 m ²	3.10		
	pozycja kosztorysu 4	m ³	110.00 m ²	0.55		
	pozycja kosztorysu 5	m ³	110.00 m ²	1.98		
	pozycja kosztorysu 6	m ³	110.00 m ²	0.99		
	Razem:	m ³		14.53		
4.	Materiały pomocnicze					
	pozycja kosztorysu 2	zł				
	pozycja kosztorysu 3	zł				
	pozycja kosztorysu 5	zł				
	pozycja kosztorysu 6	zł				
	Razem:	zł				
RAZEM						

Słownie: