

Przedmiar robót

roboty remontowe na obiektach Nadleśnictwa Złoczew - Osada Grójec

Data: 2022-05-16

Budowa: roboty remontowe na obiektach Nadleśnictwa Złoczew - Osada Grójec

Obiekt: roboty remontowe na obiektach Nadleśnictwa Złoczew - Osada Grójec

Zamawiający: Nadleśnictwo Złoczew ul. Parkowa 12 Złoczew

Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Wiesław Olczyk

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|---------|-------|-------|
| 1 remont elewacji - Osada Grójec | | | |
| 1.1 KNRW 401/211/3 Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0·m2, głębokość do 5·cm - skucie płytek schodowych 6,85 = 6,85 6,85 | ~6,85 | | m2 |
| 1.2 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro | 6,85 | | m2 |
| 1.3 ORGB 202/2810/5 (2) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" - płytki King Klinkier - Przysucha (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) | 6,85 | | m2 |
| 1.4 KNRW 401/912/4 Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki, listwy proste lub zaokrąglone, ponad 1,0·m | 10 | | szt |
| 1.5 KNRW 401/912/8 Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki, listwy wyprofilowane lub z wrębami, ponad 1,0·m | 1 | | szt |
| 1.6 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza warstwa (13,55*2+9,35*2)*0,50 = 22,9 22,9 | ~22,90 | | m2 |
| 1.7 KNR 17/930/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | 22,90 | | m2 |
| 1.8 dostawa i montaż 6 kratki wentylacyjnych w poziomie cokołu | 6 | | szt. |
| 1.9 czyszczenie powierzchni elewacji papierem ściernym (13,55*2+9,35*2)*2,87+ (14,55*2+9,35*2)*0,4+4* 0,15*4*2,87+3,4*9,35*0,5* 2+3,0*1,5*0,5-6*1,2*1,5- 1,0*2*2 = 176,694 176,694 | ~176,69 | | m2 |
| 1.10 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie okien i podłóg folią | 80,00 | | m2 |
| 1.11 KNRW 401/1210/10 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne - kolor istniejący | 176,69 | | m2 |
| 1.12 ORGB 202/1624/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 10·m | 120 | | m2 |
| 1.13 KNRW 401/310/1 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce | 0,60 | | m3 |
| 1.14 ORGB 202/2304/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7·cm | 1,1 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--|-------|-------|-------|
| 1.15 KNRW 401/528/1 Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, odcinki do 0,5·m, PCV - wymiana uszczelek na załączkach | 6,0 | | szt |

Przedmiar

| Opis pozycji podstawy nakładów | Ilość | Krot. | Jedn. | Wartość | | | |
|--|---------|-------|-------|-------------|---|---|---|
| | | | | Uproszczone | R | M | S |
| 1 remont elewacji - Osada Grójec | | | | | | | |
| 1.1 KNRW 401/211/3 Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach, powierzchnia do 3,0·m2, głębokość do 5·cm - skucie płytek schodowych | ~6,85 | | m2 | | | | |
| 1.2 KNRW 202/1104/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro | 6,85 | | m2 | | | | |
| 1.3 ORGB 202/2810/5 (2) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" - płytki King Klinkier - Przysucha (kolor do uzgodnienia z zamawiającym) | 6,85 | | m2 | | | | |
| 1.4 KNRW 401/912/4 Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki, listwy proste lub zaokrąglone, ponad 1,0·m | 10 | | szt | | | | |
| 1.5 KNRW 401/912/8 Wstawienie listew w krawędziach elementów stolarki, listwy wyprofilowane lub z wrębami, ponad 1,0·m | 1 | | szt | | | | |
| 1.6 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT·16, pierwsza warstwa | ~22,90 | | m2 | | | | |
| 1.7 KNR 17/930/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego CT·69 o fakturze strukturalnej gr. 2,0·mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | 22,90 | | m2 | | | | |
| 1.8 dostawa i montaż 6 kratki wentylacyjnych w poziomie cokołu | 6 | | szt. | | | | |
| 1.9 czyszczenie powierzchni elewacji papierem ściernym | ~176,69 | | m2 | | | | |

| Opis pozycji podstawy nakładów | Ilość | Krot. | Jedn. | Wartość | | | |
|--|--------|-------|-------|-------------|---|---|---|
| | | | | Uproszczone | R | M | S |
| 1.10 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie okien i podłóg folią | 80,00 | | m2 | | | | |
| 1.11 KNRW 401/1210/10 (1) Lakierowanie powierzchni drewnianych, 2-krotne - kolor istniejący | 176,69 | | m2 | | | | |
| 1.12 ORGB 202/1624/1 Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 10·m | 120 | | m2 | | | | |
| 1.13 KNRW 401/310/1 (1) Przemurowanie kominów z cegieł, do 0,5·m3/miejsce | 0,60 | | m3 | | | | |
| 1.14 ORGB 202/2304/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7·cm | 1,1 | | m2 | | | | |
| 1.15 KNRW 401/528/1 Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych, odcinki do 0,5·m, PCV - wymiana uszczelek na załączkach | 6,0 | | szt | | | | |

Tabela elementów scalonych

| Nazwa elementu | | Wartość z narzutami |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | remont elewacji - Osada Grójec | |