

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-02 0609-01 analogia</b>	Docieplenie dachu - STYROPAPA gr 15cm - M= Roztwór asfaltowy do gruntowania 0,3kg/m2, płyty STYROPAPA gr 15cm 1,05m2/m2, 32.00*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.400	  <b>6.400</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
2	<b>KNR-W 4- 01 0518- 03 analogia</b>	Drobne naprawy pokrycia z papy termozgrzewalnej polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 - M papa termozgrzewalna gr 5,4 mm 1,15m2/m2, roztwór do gruntowania 0,4kg/m2, gaz propan-butanowy 0,3kg/szt 6	szt.  szt.	  6.000	  <b>6.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	<b>KNR-W 4- 01 0518- 01</b>	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu  720.00*8%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  57.600	  <b>57.600</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>57.600</b>
4	<b>KNR-W 4- 01 0519- 01</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną gr 5, 4mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia  32.00*22.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  720.000	  <b>720.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
5	<b>kalk. własna</b>	Demontaż i ponowny montaż uchwytów na instalację pioru- nochronową  4*2	r-g  r-g	  8.000	  <b>8.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	<b>kalk. własna</b>	Transport materiałów oraz pracowników na dach przy pomocy podnośnika montażowego - zayżka  20	r-g  r-g	  20.000	  <b>20.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7	<b>KNR-W 4- 01 1212- 25</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien farbą polywinylo- wa  32.00	m  m	  32.000	  <b>32.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>