ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1		D1E		D2		D2E		D2S		D3S		D3		D4	
SCHEMAT DRZWI W WIDOKU Z WEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA SKALA 1:50																
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So= 940 mm		So= 940 mm		So= 1040 mm		So= 1040 mm		So= 1040 mm		So= 1040 mm		So= 1040 mm		So= 1390 mm	
	Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2070 mm		Ho = 2095 mm	
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	Sz= 900 mm		Sz= 900 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1000 mm		Sz= 1350 mm	
	Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2050 mm		Hz = 2075 mm	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S= 800 mm		S= 800 mm		S= 900 mm		S= 900 mm		S= 900 mm		S= 900 mm		S= 900 mm		S= 900 + 300 mm	
	H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm		H = 2000 mm	
KIERUNEK OTWIERANIA (PIERWSZY)	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ PIWNICE [szt.]	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ PARTER [szt.]	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	-	-	-
ILOŚĆ PIĘTRO [szt.]	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	1	-	-	1
ILOŚĆ SUMA [szt.]	**1**	**3**	**-**	**1**	**2**	**-**	**-**	**1**	**2**	**2**	**9**	**7**	**2**	**-**	**-**	**1**
MATERIAŁ	PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA		STALOWE		PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA				PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA		PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA		PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA		ALUMINIUM, SZKŁO	
KOLOR	DO UZGODNIENIA Z UŻYTKOWNIKIEM															
UWAGI	kratka wentylacyjna o sumarycznej wielkości otworów >0,022m^2		EI30, samozamykacz		-		EI30, samozamykacz		samozamykacz, łazienkowe z zamkiem		samozamykacz		-		-	

UWAGI

- Podane wymiary w świetle ościeżnicy stanowią wymagane światło przejścia po otwarciu drzwi. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy. Wymiary zewnętrzne stolarki oraz wymiary otworów w murze należy dopasować zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, aby zapewnić wymagane światło przejścia.
- Przed zamówieniem zestawów okiennych i drzwi należy sprawdzić wymiary na budowie.
- W drzwiach do pomieszczeń sanitarnych D1 zamontować kratki, lub zastosować inne rozwiązanie zapewniające otwory w drzwiach o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0.022m^2 dla dopływu powietrza
- W drzwiach D1E, D2E, D2S, D3S zastosować samozamykacze.
- Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Otwory okienne na rzutach wymiarowane są w świetle ościeży w stanie istniejącym. Wymiary okien podane są w świetle ościeży. Wymiary drzwi podane są w świetle ościeżnicy i stanowią wymagane światło przejścia po otwarciu drzwi. Przygotowując otwory w murze należy przewidzieć odpowiednie luzy montażowe.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary na budowie.
- Przed zamówieniem zestawów drzwiowych i zestawów szklanych należy sprawdzić wymiary na budowie.

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Krzysztof Junak UAN-Upr. 418/87	
OPRACOWAŁ:	arch. Jan Dusza	

BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
ARCHITEKTURA		

INWESTOR
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W KRAKOWIE
Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków

OBIEKT
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO (W TYM DOBUDOWA SZYBU WINDY) CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI NA TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKĘ NR 15/62 OBR. 255 W TARNOWIE PRZY UL MOSTOWEJ

TYTUŁ		FAZA	
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		PW	
ZLECENIE	DATA	SKALA	NR. RYS.
2232/VI/20	IX.2020	1:50	8

JUNAK
BIURO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Zakopiańska 9/109
tel. (0-48-12) 269-27-71