

Nadleśnictwo JAMY
86-318 Rogóżno, Jamy 5
tel. 66 46 897 32, 66 46 897 34
fax 66 46 897 28
NIP 525 800 11 31, Regon 870530017

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące utrzymanie przejezdności dróg leśnych część 2
ADRES INWESTYCJI : Teren Leśnictwa Skarlin
INWESTOR : Nadleśnictwo Jamy
ADRES INWESTORA : 86-318 Rogóżno, Jamy 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Ornowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08.11.2022

SPORZĄDZIŁ :

SPECJALISTA
dz. budowlanej i administracji
Tomasz Ornowski

Data opracowania
08.11.2022

INWESTOR :

NADLEŚNICZY
Wiesław Kosecki
(3)

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie bieżącego utrzymania przejezdności dróg leśnych

Przewidywany zakres prac obejmuje:

- usunięcie warstwy gruntu (korytowanie) o grubości 15 cm - przygotowanie podłoża pod ułożenie kruszywa (grunt z korytowania należy złożyć na odkład w miejsce wskazane przez Zamawiającego)
- wykonanie nawierzchni z kruszywa grubego betonowego lub kamiennego łamanego o frakcji 0-63 mm wraz z zagęszczeniem
- grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 15 cm
- naprawa nawierzchni dróg leśnych poprzez uzupełnienie ubytków kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0-31,5 mm wraz z zagęszczeniem
- karczowanie mechaniczne pni bez ich wywozu
- zagęszczenie miejsc po usuniętych karpinach

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0119-01 L30/18 Skarlin L30/13 Skarlin L30/29 Skarlin L30/33 Skarlin	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 906,00*4,00+0,5*4,00*6,00 250,00*4,00 200,00*4,00 60,00*4,00	m ² m ² m ² m ² m ²	 3 636,000 1 000,000 800,000 240,000	
				RAZEM	5 676,000
2	KNNR 6 0204-06 L30/18 Skarlin L30/13 Skarlin L30/29 Skarlin L30/33 Skarlin	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm, Uwaga: nawierzchnia z kruszywa kamiennego łamanego lub kruszywa gruzowego betonowego 0-63 mm 906,00*4,00+0,5*4,00*6,00 250,00*4,00 200,00*4,00 60,00*4,00	m ² m ² m ² m ² m ²	 3 636,000 1 000,000 800,000 240,000	
				RAZEM	5 676,000
3	KNNR 1 0104-05 analogia L30/18 Skarlin	Karczowanie pni o śr. 30-70 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności 70,00	szt. szt.	 70,000	
				RAZEM	70,000
4	KNR 2-01 0236-01 L30/18 Skarlin	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie obszaru naruszonego po usuwaniu karp 70,00*4,00*4,00*0,15	m ³ m ³	 168,000	
				RAZEM	168,000
5	kalk. własna Skarlin	Dostawa i rozplantowanie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm. Uwaga: uzupełnienie ubytków w drogach leśnych p.poż. 100,00	t t	 100,000	
				RAZEM	100,000