
DATA OPRACOWANIA: listopad 2025

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	() zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

INVESTOR:

Data zatwierdzenia

Rozbiórka budynku gospodarczego murowanego

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Rozbiórka budynku gospodarczego murowanego						
1		Rozebranie pokrycia dachu				
1 d.1	KNR 4-04 0507-05	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory	m	4,000		
2 d.1	KNR 4-04 0507-03 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	17,600		
Razem dział: Rozebranie pokrycia dachu						
2		Roboty rozbiórkowe konstrukcji drewnianych				
3 d.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2	17,600		
4 d.2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	17,600		
5 d.2	KNR 4-04 0405-01 z.o.3.1.	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m2	6,700		
6 d.2	KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1.	Rozebranie drewnianych belek podłogowych - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m	6,900		
7 d.2	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja drewna z rozbiórki	m3	0,700		
8 d.2	Kalkulacja własna	Sprzedaż drewna ze ślepej podłogi	kpl.	-1,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe konstrukcji drewnianych						
3		Roboty rozbiórkowe fundamentów i ścian				
9 d.3	KNR 4-04 0102-02 z.o.3.1.	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	6,100		
10 d.3	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.	2,000		
11 d.3	KNR 4-04 0301-02 z.o.3.1.	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	0,700		
12 d.3	KNR 4-04 0303-06 z.o.3.1.	Rozebranie ścian fundamentowych betonowych o grubości do 40 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3	4,600		
13 d.3	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	0,500		
14 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3	7,800		
15 d.3	Kalkulacja własna	utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki	m3	8,300		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe fundamentów i ścian						
4		Roboty ziemne - odkopanie fundamentów				
16 d.4	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - odkopanie fundamentów	m3	6,300		
17 d.4	KNR-W 2-01 0201-07 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dowóz piasku do zasypywania miejsca fundamentach	m3	4,700		
18 d.4	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	11,000		
Razem dział: Roboty ziemne - odkopanie fundamentów						

Rozbiórka budynku gospodarczego murowanego

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
5		Obsługa geodezyjna				
19 d.5	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna	kpl.	1,000		
Razem dział: Obsługa geodezyjna						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						