

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Budowa stanowiska postojowego do czerpania wody przy zbiorniku w leśnictwie Mierzvice	1	10
1.1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne	1	2
1.1.	Roboty przygotowawcze	1	1
1			
1.1.	Roboty ziemne	2	2
2			
1.2	45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych	3	10
1.2.	Podbudowa	3	6
1			
1.2.	Nawierzchnia jezdni	7	10
2			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Budowa stanowiska postojowego do czerpania wody przy zbiorniku w leśnictwie Mierzvice				
1.1	45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1.1.1	Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie	ha		
d.1.1.1		0.01	ha	0.01	
				RAZEM	0.01
1.1.2	Roboty ziemne				
2	KNNR 6 0101-03 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie o średniej gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.1.1.2		56+48	m ²	104.00	
				RAZEM	104.00
1.2	45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych				
1.2.1	Podbudowa				
3	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.2.1		56+48	m ²	104.00	
				RAZEM	104.00
4	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowe (beton C12/15) z oporem	m ³		
d.1.2.1		(12+20)*0.08	m ³	2.56	
				RAZEM	2.56
5	KNR 2-31 0403-03 D.08.01.01b	Krawężniki betonowe o wym. 15x22 i 15x30 cm i skosy na zakończeniach	m		
d.1.2.1		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
6	KNNR 6 0109-02 D.04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 5/6 o gr.15 cm (mieszanka z betoniarni)	m ²		
d.1.2.1		48	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
1.2.2	Nawierzchnia jezdni				
7	KNR 2-25 0407-02 miejsce postojowe	Nawierzchnie z płyt wielootworowych typu IOMB - wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm	m ²		
d.1.2.2		12*4	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
8	KNR 2-25 0407-03 miejsce postojowe	Nawierzchnie z płyt wielootworowych typu IOMB (100x75x12,5) - budowa wraz z zamuleniem piaskiem spoin i otworów	m ²		
d.1.2.2		12*4	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
9	KNNR 6 0113-02 D.04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm (mieszanka 0-31,5 stab. mech.)	m ²		
d.1.2.2		56	m ²	56.00	
				RAZEM	56.00
10	KNNR 1 0503-03 D.06.03.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp	m ²		
d.1.2.2		24*1*2	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00