

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Dostosowanie biura podawczego do aktualnych potrzeb
Prokuratura Regionalna w Białymstoku

Adres: Włókiennicza 32
15-950 Białystok

Kody CPV:

Inwestor: Prokuratura Regionalna w Białymstoku
Włókiennicza 32
15-950 Białystok

Wykonawca:

Sporządził: Hanna Małgorzata Kulińska
Sprawdził:
Data opracowania: 08 marca 2021

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	GRUPA 1	POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ 0			
2	GRUPA 2	PRZYGOTOWANIE TERENU INWESTYCJI			
2.1	kalkulacja własna	Wniesienie i wyniesienie wyposażenia remontowanych pomieszczeń 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
2.2	KNNR 7 0503-0900 poz.zast.	Demontaż drzwi aluminiowych wahadłowych, wewnętrznych 2,1	m2 m2	2,100	2,100
2.3	KNNR 7 0503-0700	Demontaż witryn aluminiowych 1,493	m2 m2	1,493	1,493
2.4	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.- wap. 7,32	m2 m2	7,320	7,320
2.5	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, jednolitych posadzek - z płytek ceramicznych 3,444	m2 m2	3,444	3,444
2.6	KNR 2-02 0126-0400	Otworki w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na drzwi i drzwi balkonowe oraz wrota w ścianach z cegieł pojedynczych o grub. 1 1/2 i 2 c. 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.7	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji, jednolitych posadzek - z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 16,44	m2 m2	16,440	16,440
2.8	KNNR 5 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły 15	m m	15,000	15,000
2.9	KNR 4-01 0422-0400	Podstemplowanie - zagrożonych nadproży 1	szt. szt.	1,000	1,000
2.10	KNR 4-03 1134-0100	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 5,000	szt. szt.	5,000	5,000
2.11	KNR-O 9-29 0108-0100 poz.zast.	Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych kasetonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza 3,444	m2 m2	3,444	3,444
2.12	KNR 4-01 0108-1500	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - skrzyniowymi do 5 t - gruzu z rozebranych konstrukcji żwirowbetonowych i żelbetowych 1,169	m3 m3	1,169	1,169
2.13	KNR 4-01 0108-2000	Wywóz gruzu na odl. do 1 km, samochodami - dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowładkowymi do 5 t 1,169	m3 m3	1,169	1,169
3	GRUPA 3	BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH			
3.1	KNNR 2 1702-0214	Ścianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - ogniochronnych 11,193	m2 m2	11,193	11,193
3.2	KNR-W 2-02 2003-0711	Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 50 mm, wypełnione wełną mineralną do izolacji ścian działowych grub. 40 mm, z pokryciem 1-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - zwykłych 3,52	m2 m2	3,520	3,520
3.3	KNNR 3 0305-0100	Wykucie, zamurowanie cegieł i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły, na zaprawie - wap. lub cem.-wap.- uzupełnienie bruzd po wyburzonych ścianach 0,031	m3 m3	0,031	0,031
3.4	KNNR 2 0801-0300	Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na ścianach i słupach - wyrównanie gładzi i ubytków w wyciętym otworze 1,1	m2 m2	1,100	1,100
3.5	KNNR 2 0802-0600	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - ścianach i sufitach 2,660	m2 m2	2,660	2,660
3.6	KNR K-04 0305-0300	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej GŁADŹ 601, wykonywane ręcznie na ścianach - na podłożu z płyt g-k 22,386	m2 m2	22,386	22,386

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.7	KNNR 7 0503-0833	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, pełnych, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
3.8	KNNR 7 0503-0833 poz.zast.	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, półpełnych, jednoskrzydłowych, z okienkiem podawczym - z kosztami drzwi 2,2	m2 m2	 2,200	2,200
3.9	KNNR 2 1402-0600	Malowanie podłogi i płyt gipsowych farbą - emulsiyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych - trzykrotnie 22,386	m2 m2	 22,386	22,386
3.10	KNNR 3 0605-0400	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsiyjną, z przygotowaniem powierzchni, na wysokości - do 5 m od podłogi 108,89	m2 m2	 108,890	108,890
3.11	KNNR 7 0702-0200	Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach - 600x600 mm 3,444	m2 m2	 3,444	3,444
3.12	KNNR 3 0804-0800	Remont posadzek z płytek z kamieni sztucznych - terakotowych szkliwionych o wym. 40x40 cm, układanych na klej 3,444	m2 m2	 3,444	3,444
3.13	ZKNR C-2.1 0605-0304	Systemy posadzkowe Ceresit - wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy samopoziomującej - Ceresit CN 76, grub. do 10 mm 16,44	m2 m2	 16,440	16,440
3.14	KNR 2-02 1113-0250 poz.zast.	Ułożenie wykładziny tekstylnej w płytach - klejonej do podkładu 18,084	m2 m2	 18,084	18,084
3.15	KNNR 2 1206-0600	Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC - listew przyściennych drewnianych, z drewna iglastego 17,34	m m	 17,340	17,340
3.16	KNR 2-02 1120-0204	Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - nieszkliwionych, satynowanych, układanych na zaprawie klejowej białej do gresu 2,4	m m	 2,400	2,400
4	GRUPA 4	INSTALACJE			
4.1	KNNR 5 0503-0303	Montaż w suficie podwieszanym opraw panelowych typu LED 2,000	kpl. kpl.	 2,000	2,000
4.2	KNNR 9 0502-0135 poz.zast.	Montaż zdemontowanych opraw panelowych w suficie podwieszanym kasetonowym 2	szt. szt.	 2,000	2,000
4.3	KNNR 5 0209-0205	Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 4x2,5 mm ² , 750V w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 15,000	m m	 15,000	15,000
4.4	KNNR 5 0306-0303	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszcze instalacyjnej łącznika p.t. świecznikowego IP 20, standard podwyższony 2	szt. szt.	 2,000	2,000
4.5	KNNR 5 0308-0102	Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego p.t. 2P+Z 10/16A 250V końcowego standard podwyższony 2	szt. szt.	 2,000	2,000
5	GRUPA 5	ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
6	GRUPA 6	WYPOSAŻENIE			
7	GRUPA 6	PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA			