

## Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Ilość                                              | Krot. | J.m.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|-------|-----------|
| <b>Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                    |       |           |
| <b>Przebudowa - Modernizacja mostu nr STB/A80/67 przylegającego do drogi leśnej nr inw. 220/090 w Leśnictwie Cięcinki – miejscowość Bystra</b>                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                    |       |           |
| <b>1 Kody CPV: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, sztyków i kolei podziemnej</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                    |       |           |
| <b>45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                    |       |           |
| <b>WYMIANA JEZDNI DREWNIANEJ I BARIER MOSTU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                    |       |           |
| 1.1 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                    |       |           |
| KNR 233/103/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                    |       |           |
| Jezdnie mostów drewnianych, rozebranie jezdni drewnianej oraz belek nośnych staroużytecznych- ROZEBRANIE STARYCH USZKODZONYCH ELEMENTÓW JEZDNI MOSTU ORAZ ODBOJÓW I ELEMENTÓW BARIER WRAZ Z UTYLIZACJĄ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK (MATERIAŁY Z ROZBIÓREK W GESTII WYKONAWCY)                                                             |  |  |                                                    |       |           |
| JEZDNI DREWNIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 4,8*5,3*0,2                                        | =     | 5,088000  |
| BARIERY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,15*0,15*5,3*2*2+0,05*0,15*5,3*2+0,1*0,1*1,1*3*2+ | =     | 0,757500  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 0,15*0,15*1,0*3*2                                  | =     | 0,757500  |
| Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 5,8                                                |       | m3        |
| 1.2 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                    |       |           |
| KNR 233/102/5 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                    |       |           |
| Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych - NOWE KRAWĘDZIAKI JEZDNE DREWNIANE IMPREGNOWANE, GR. 20cm MOCOWANE Z ZACHOWANIEM SZCZELINY DYLAT. MIĘDZY NIMI min. 2cm + KRAWĘŻNIKI Z KRAWĘDZIAKÓW (DREWNO SOSNA, MODRZEW LUB ŚWIERK, DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM) |  |  |                                                    |       |           |
| JEZDNI DREWNIANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | 4,8*5,3*0,2+3*1,0*0,3*0,2*2                        | =     | 5,448000  |
| Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 5,4                                                |       | m3        |
| 1.3 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                    |       |           |
| KNR 211/301/6 (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                    |       |           |
| Różne konstrukcje drewniane, z wyrębami, z krawędziaków - BARIERY                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                    |       |           |
| PORĘCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,15*0,15*5,3*2*2                                  | =     | 0,477000  |
| PRZECIĄGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 0,05*0,15*5,3*2                                    | =     | 0,079500  |
| SŁUPKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 0,15*0,15*1,0*3*2                                  | =     | 0,135000  |
| ZASTRZAŁY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 0,1*0,1*1,1*3*2                                    | =     | 0,066000  |
| Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,76                                               |       | m3        |
| 1.4 Kody CPV: 45221119-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                    |       |           |
| KNR 3/1011/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                    |       |           |
| Lakierowanie powierzchni drewnianych i metalowych, powierzchnie gładkie - malowanie barier i słupków w pasy biało-zielone                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                    |       |           |
| PORĘCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 0,15*4*(5,30*2)*2                                  | =     | 12,720000 |
| PRZECIĄGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | (0,05*2+0,15*2)*(5,3)*2                            | =     | 4,240000  |
| SŁUPKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 0,15*4*1,0*3*2                                     | =     | 3,600000  |
| ZASTRZAŁY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | 0,1*4*1,1*3*2                                      | =     | 2,640000  |
| Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 23,2                                               |       | m2        |
| 1.5 Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                    |       |           |
| KNR 6/204/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                                    |       |           |
| Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 15-cm - WZMOCNIENIE NAJAZDÓW                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                    |       |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | 2*5,0*1,0                                          | =     | 10,000000 |
| Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 10,0                                               |       | m2        |