

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Likwidacja studni głębinowej
ADRES INWESTYCJI: Józefów Stary
NAZWA INWESTORA: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Przedbórz
ADRES INWESTORA: 97-570 Przedbórz, ul. Konecka 50
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: kwiecień 2026 r.

POZIOM CEN: I kwartał 2026 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	zł
PODATEK VAT:	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	zł
SŁOWNIE:	zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Likwidacja studni głębinowej				
1 d.1	KNR 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2	12,400		
2 d.1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie	m2	2,900		
3 d.1	Kalkulacja własna	Dokonanie inspekcji studni - weryfikacja głębokości i średnicy otworu oraz stanu technicznego studni	kpl.	1,000		
4 d.1	KNR 2-01 0221-02	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - odkopanie głowicy studni głębinowej	m3	1,200		
5 d.1	KNR 4-04 0403-04	Usunięcie obetonowania głowicy studni	m2	0,500		
6 d.1	Kalkulacja własna	Zdemontowanie głowicy studni	kpl.	1,000		
7 d.1	Kalkulacja własna	Usunięcie pompy głębinowej, filtra i innych urządzeń	kpl.	1,000		
8 d.1	Kalkulacja własna	Usunięcie zasypu z dna studni	kpl.	1,000		
9 d.1	Kalkulacja własna	Dezynfekcja studni za pomocą podchlorynu sodu (10 g preparatu na 1 m3 wody).	kpl.	1,000		
10 d.1	Kalkulacja własna	Zasypanie otworu piaskiem do wysokości lustra wody, zasypanie następnych 2-ch metrów compactonitem oraz zasypanie reszty otworu materiałem mineralnym	kpl.	1,000		
11 d.1	KNR 13-12 1602-02	Analogia. Zabetonowanie słupka stalowego z przyspawaną tabliczką z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym napisem "STUDNIA GŁĘBINOWA Z DATĄ LIKWIDACJI".	kpl.	1,000		
12 d.1	KNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III	m3	1,200		
13 d.1	KNR 2-01 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II - odkopanie rur wodociągowych	m3	26,400		
14 d.1	KNR 4-04 0701-07	Demontaż przewodów wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. do 32 mm	m	32,000		
15 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3	0,900		
16 d.1	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów	kpl.	0,900		
Razem dział: Likwidacja studni głębinowej						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						