

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI:   Likwidacja studni kopanej  
ADRES INWESTYCJI:   Józefów Stary  
NAZWA INWESTORA:   Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo  
                             Przedbórz  
ADRES INWESTORA:   97-570 Przedbórz, ul. Konecka 50  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

---

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: | zł |
| PODATEK VAT:                                | zł |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:          | zł |
| SŁOWNIE:                                    | zł |

## Likwidacja studni kopanej

## Kosztorys ofertowy

| Lp.                                    | Podstawa                        | Opis                                                                                                                                 | j.m.       | Ilość | Cena | Wartość |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|---------|
| KOSZTORYS: Likwidacja studni kopanej   |                                 |                                                                                                                                      |            |       |      |         |
| 1                                      |                                 | Likwidacja studni kopanej                                                                                                            |            |       |      |         |
| 1<br>d.1                               | KNR 4-04<br>0305-07             | Usunięcie nakrywy studni                                                                                                             | m3         | 0,200 |      |         |
| 2<br>d.1                               | Kalkulacja<br>własna            | Usunięcie utopionych narzędzi i innych ciał obcych                                                                                   | kpl.       | 1,000 |      |         |
| 3<br>d.1                               | Kalkulacja<br>własna            | Dezynfekcja studni za pomocą podchlorynu sodu (10 g preparatu na 1 m3 wody).                                                         | kpl.       | 1,000 |      |         |
| 4<br>d.1                               | KSNR 3<br>0403-02               | Rozbiórka elementów żelbetowych -obniżenie studni przez rozebranie kręgu betonowego                                                  | m3<br>bet. | 0,400 |      |         |
| 5<br>d.1                               | KNR 2-01<br>0205-03<br>0214-01  | Dowiezienie piasku z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km                                              | m3         | 5,000 |      |         |
| 6<br>d.1                               | KNNR 1<br>0320-01               | Ręczne zasypywanie studni, zagęszczanie ręczne, grunt kat. I-II                                                                      | m3         | 4,700 |      |         |
| 7<br>d.1                               | KNNR 1<br>0318-04               | Zasypywanie studni gliną plastyczną z dokładnym ubiciem - warstwa o grubości 20 cm.                                                  | m3         | 0,200 |      |         |
| 8<br>d.1                               | KNR 2-02<br>0201-03             | Wykonanie korka betonowego (wylanie betonu B20 o gr. 10 cm) na ubitą warstwę gliny                                                   | m3         | 0,100 |      |         |
| 9<br>d.1                               | Kalkulacja<br>własna<br>1103-05 | Montaż na płycie żelbetowej tabliczki z blachy nierdzewnej z wygrawerowanym napisem "STUDNIA KOPANA Z DATA LIKWIDACJI".              | kpl.       | 1,000 |      |         |
| 10<br>d.1                              | KNR 4-04<br>1103-04<br>1103-05  | Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km | m3         | 0,200 |      |         |
| 11<br>d.1                              | Kalkulacja<br>własna            | Utylizacja odpadów                                                                                                                   | kpl.       | 0,400 |      |         |
| Razem dział: Likwidacja studni kopanej |                                 |                                                                                                                                      |            |       |      |         |
| Kosztorys netto                        |                                 |                                                                                                                                      |            |       |      |         |
| VAT 23%                                |                                 |                                                                                                                                      |            |       |      |         |
| Kosztorys brutto                       |                                 |                                                                                                                                      |            |       |      |         |