
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiórka budynku gospodarczego
ADRES INWESTYCJI: Józefów Stary
NAZWA INWESTORA: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Przedbórz
ADRES INWESTORA: 97-570 Przedbórz, ul. Konecka 50
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł
SŁOWNIE: zł

Rozbiórka budynku gospodarczego

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Rozbiórka budynku gospodarczego						
1		Rozebranie pokrycia dachu i bram metalowych				
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	149,600		
2 d.1	KNR 4-04 1107-03 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 10 km	t	0,950		
Razem dział: Rozebranie pokrycia dachu i bram metalowych						
2		Roboty rozbiórkowe konstrukcji drewnianych				
3 d.2	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie lat ponad 24 cm	m2	149,600		
4 d.2	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie szczytów	m2	14,400		
5 d.2	KNR-W 4-01 0441-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	105,400		
6 d.2	KNR 4-04 0406-02	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy	m2	55,300		
7 d.2	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych	m	64,000		
8 d.2	KNR 4-04 0404-02	Rozebranie ścian zewnętrznych drewnianych	m2	21,400		
9 d.2	KNR 4-04 0404-04	Rozebranie ścian wewnętrznych drewnianych	m2	16,200		
10 d.2	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja drewna i stolarki z rozbiórki	m3	5,300		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe konstrukcji drewnianych						
3		Rozebranie ścian nadziemia				
11 d.3	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	18,000		
12 d.3	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	29,100		
13 d.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	22,300		
14 d.3	Kalkulacja własna	utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki	m3	22,300		
Razem dział: Rozebranie ścian nadziemia						
4		Rozbiórka posadzek				
15 d.4	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża posadzek z betonu żwirowego	m3	11,000		
16 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m3	11,000		
17 d.4	Kalkulacja własna	utylizacja gruzu i odpadów z rozbiórki	m3	11,000		
Razem dział: Rozbiórka posadzek						
5		Roboty ziemne - odkopanie i zasypanie fundamentów				
18 d.5	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - odkopanie fundamentów	m3	15,200		
19 d.5	KNR-W 2-01 0201-07 0210-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - dowóz ziemi/piasku do zasypania miejsca po fundamentach	m3	15,200		
20 d.5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	28,600		
Razem dział: Roboty ziemne - odkopanie i zasypanie fundamentów						

Rozbiórka budynku gospodarczego

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
6		Roboty rozbiórkowe fundamentów i ścian fundamentowych				
21 d.6	KNR 4-04 0306-01	Rozebranie fundamentów i ścian fundamentowych	m3	9,000		
22 d.6	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	9,000		
23 d.6	Kalkulacja własna	utylicacja gruzu i odpadów z rozbiórki	m3	9,000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe fundamentów i ścian fundamentowych						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						