

Formularz cenowy				zał. Nr 2
„Naprawa izolacji ścian zewnętrznych w budynku Wydziału Technologii GDDKiA przy ul. Drogowców 2 w Mokronosie Dolnym”				
Opis elementu robót	Jednostka miary	obmiar	cena jednostkowa	Wartość netto
A	B	C	D	E = C * D
A. Naprawa izolacji pionowej ściany i ław fundamentowych				
wykop w gruncie kat III - przygotowanie pod opaskę i dostęp do izolacji kubelkowej wraz odłożeniem urobku na odkład (47 x 0,60) x 0,30	m³	8,46		
Demontaż izolacji z folii kubelkowej (47x0,6) - analogia do wykonania izolacji współczynnik 0,2 wraz z utylizacją	m²	28,23		
Wykonanie izolacji z folii kubelkowej wraz z oczyszczeniem i naprawą warstwy styropianu	m²	31,05		
Dostawa i wykonanie obrzeża betonowego	mb	47		
Ułożenie warstwy z geowłókniny na odcinku wykonanej opaski kamiennej 47,0x(0,5+0,3x2)	m²	51,7		
Wykonanie podkładu z materiału kamiennego wraz z dostarczeniem materiału i zagęszczenie podkładu (47x 0,50 x 0,30)	m³	7,05		
Dostawa ziemi urodzajnej z transportem	Mg	50		
Plantowanie ręczne powierzchni gruntu	m²	300		
Wykonanie trawników siewem	m²	300		
Razem poz. A				
B. Naprawa tynku mineralnego na budynku portierni (cokół)				
Odbicie i oczyszczenie powierzchni cokołu	m²	14,0		
Gruntowanie powierzchni ścian	m²	14,0		
Uzupełnienie tynków mineralnych	m²	14,0		
Malowanie farbą elewacyjną całego cokołu	m²	14,0		
Razem poz. B				
		Razem wartość netto		
		Podatek VAT		
		Wartość brutto		
słownie wartość brutto :				