

PRZEDMIAR

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Remont sali konferencyjnej w siedzibie GDDKiA Oddziału w Szczecinie

Lp.	Podstawa wy ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	kalk. własna	wynoszenie, wnoszenie mebli	kpl.	1
2	KNR 4-01 0816-06	Rozbiórka podłogi z paneli 4,27x10,5	m2	44,84
2	KNR-W 4-01 0804-07	Rozkucie wylewki cementowej - wykucie bruzd pod kanał kablowy 10x8 cm	m2	0,13
3	KNR 5-08 0705-07	Montaż w wykutym kanale koryta instalacyjnego 10x8 cm	m	10
4	kalk. własna	Zalanie kanału kablowego masą uszczelniającą	m	10
5	KNR-W 2-02 1036-04	Panele podłogowe AC6	m2	44,84
6	KNNR 7 0507- 04	Progi i listwy osłaniające	m	19,5
7	kalk. własna	Demontaż naściennych koryt instalacyjnych	kpl.	1
8	KNR-W 2-02 2701-01	Wykonanie zabudowy z płyt G-K (sufit podwieszany) 9x1,7m (0,1	m2	15,3
9	KNR 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w suficie (od podwieszanego sufitu do istniejącego szachtu instalacyjnego)	m	2
10	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych 60x60	szt.	3
11	KNR 2-02 1505- 05	Malowanie farbami emulsyjnymi ścian z uzupełnieniem ubytków	m2	38
12	KNR 2-02 1505- 05	Malowanie farbami emulsyjnymi sufitu z uzupełnieniem ubytków	m2	45