

## Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>1.</b>	<b>Element: REMONT POMIESZCZENIA DO WYPALANIA CE</b>			
1.1.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	1.00 szt.		
1.2.	Rozebranie obicia ścian z płyt g-k	2.40 m2		
1.3.	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - poszerzenie otworu drzwiowego	1.72 m2		
1.4.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	44.65 m2		
1.5.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2	7.40 m2		
1.6.	Przebiecie otworów w ścianach kominowych z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	1.00 szt.		
1.7.	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	7.54 m2		
1.8.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	1.13 m3		
1.9.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)	4.52 m3		
1.10.	Tynki wewnętrznych zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	7.40 m2		
1.11.	Tynki wewnętrznych zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	44.65 m2		
1.12.	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	1.00 szt.		
1.13.	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	1.80 m2		
1.14.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	1.80 m2		
1.15.	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 100-01 - otwór nad drzwiami	2.40 m2		
1.16.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	56.85 m2		
1.17.	Gruntowanie podłogi preparatem "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	7.54 m2		
1.18.	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm	7.54 m2		
1.19.	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	10.60 m		
1.20.	Wypusty wykonywane przewodami wtylkowymi w szkołach na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z	1.00 wyp.		
1.21.	Wymiana opraw oświetleniowych ze źródłem światła LED do sufitu	1.00 szt.		
		<b>RAZEM ELEMENT:</b>		
		<b>RAZEM KOSZTORYS:</b>		