

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rozbiórka więźby dachowej z pokryciem					
1 d.1	KNR-W 4-01 0545-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 6.2*22.70*2	m ² m ²	 281.480	
				RAZEM	281.480
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do (obróbka kalenicy) 22.7*0.5	m ² m ²	 11.350	
				RAZEM	11.350
3 d.1	KNR-W 4-01 0441-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm 281.48	m ² m ²	 281.480	
				RAZEM	281.480
4 d.1	KNR-W 4-01 0441-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami 281.48	m ² m ²	 281.480	
				RAZEM	281.480
5 d.1	KNR-W 4-03 1140-08	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym 22.7+4*0.8	m m	 25.900	
				RAZEM	25.900
6 d.1	KNR-W 4-01 0441-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie-pełny odzysk 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR-W 4-03 1138-07	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze 16	szt. szt.	 16.000	
				RAZEM	16.000
8 d.1	KNR-W 4-03 1139-06	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 4.2*2+6.2*2	m m	 20.800	
				RAZEM	20.800
2 Rozbiórka stropu drewnianego nad nieszkaniem i chlewikiem					
9 d.2	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy (5.0+2.06+2.35+3.23+0.25*4-16*0.16)*(3.79+3.2+0.25)	m ² m ²	 80.219	
				RAZEM	80.219

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L	Podsta- p.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR-W	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyp- ki	m ²		
d.2	4-01				
	0440-02	(5.0+2.06+2.35+3.23+0.25*4-16*0.16)*(3.79+3.2+ 0.25)	m ²	80.219	
				RAZEM	80.219
11	KNR-W	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²		
d.2	4-01				
	0440-04	50.93+13.24+9.85+12.31	m ²	86.330	
				RAZEM	86.330
12	KNR-W	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ²	m		
d.2	4-01				
	0440-07	16*(0.2*2+3.2+3.78+0.25)	m	122.080	
				RAZEM	122.080
3 Rozbiórka podłóg					
13	KNR-W	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.3	4-01				
	0439-02	50.93+6.65	m ²	57.580	
				RAZEM	57.580
14	KNR-W	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.3	4-01				
	0439-03	18*(3.78+3.2)	m	125.640	
				RAZEM	125.640
15	KNR-W	Zerwanie posadzki cementowej (łazienka+chlew)	m ²		
d.3	4-01				
	0804-07	6.59+9.85+12.31	m ²	28.750	
				RAZEM	28.750
4 Rozbiórka murów					
16	KNR 4-	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza (ściany zewnętrzne, wewnętrzne, filary, kominy)	m ³		
d.4	04 0103-				
	01	(0.4+5.0+0.25+2.06+0.25+2.35+0.25+3.23+0.25)*2* 2.6*0.4+(3.2+0.25+3.78)*2.6*0.4-1.35*1.35*0.4*5- 1.1*2.0*0.4*2+(3.2+0.25+3.78)*2.6*0.25*4-1.0*2.0* 0.25*2+(3.78+0.25+2.16+1.0+3.23)*2.6*0.25-1.0*2* 0.25*2+0.64*0.38*3.0*5+(7.77-3.2-0.64*2)*2*0.12+ 8.0*4.0*0.5*0.25+(13.61*2+7.2)*0.25+0.38*(0.64+ 0.90)*4.90	m ³	74.798	
				RAZEM	74.798
17	KNR 4-	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza (ziemianka ze stropem ceglanym łukowym)	m ³		
d.4	04 0103-				
	01	(5.0+3.6*2)*0.8*0.25+5.0*4.0*0.25	m ³	7.440	
				RAZEM	7.440

mgr inż. budownictwa
Miroslaw Adam Bilski
uprawniony do kierowania, nadzoru
kontrolni budowy, oraz do sporządzania
projektów na podstawie § 5 ust. 1 § 6
ust. 1 i 3, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2
Dz. U. 80/51 nr ew. 477/84/Og

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 82.25	m ³ m ³	 82.250	
				RAZEM	82.250
19 d.4	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 82.25	m ³ m ³	 82.250	
				RAZEM	82.250
20 d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 82.25	m ³ m ³	 82.250	
				RAZEM	82.250
20' d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5+5	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
21 d.4	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.4	kalkulacja indywidualna	Koszt załadunku i wywozu : ościeżnic, skrzydeł drzwiowych i okiennych, elementów więźby dachowej, elementów stropu drewnianego, zasypki, podsufitki, legarów, desek z przepierzeń 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 Ogrodzenie z siatki - rozbiórka					
23 d.5	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 160.00*1.0	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000

mgr inż. budownictwa
Mirosław Adam Biłski
uprawniony do kierowania robotami
i kontroli budowy, oraz do sporządzania
projektów na podstawie § 5 ust. 1 § 6
ust. 1 i 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2
(Dz.U. z 1995 nr 74 poz. 1224/00)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Rozbiórka więzby dachowej z pokryciem						
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²	6.2*22.70*2 = 281.480		
d.1	0545-01					
2	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do (obróbka kalenicy)	m ²	22.7*0.5 = 11.350		
d.1	0545-08					
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więzby dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m ²	281.48		
d.1	0441-05					
4	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więzby dachowych - więzby dachowe ze stolcami	m ²	281.48		
d.1	0441-07					
5	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym	m	22.7+4*0.8 = 25.900		
d.1	1140-08					
6	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więzby dachowych - ławy kominiarskie-pełny odzysk	m	1		
d.1	0441-09					
7	KNR-W 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze	szt.	16		
d.1	1138-07					
8	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	4.2*2+6.2*2 = 20.800		
d.1	1139-06					

PODSUMOWANIE

Rozbiórka więzby dachowej z pokryciem

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Koszty zaopatrzenia [Kz]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 Rozbiórka stropu drewnianego nad mieszkaniem i chlewikiem						
9	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m ²	(5.0+2.06+ 2.35+3.23+ 0.25*4-16* 0.16)* (3.79+3.2+ 0.25) = 80.219		
d.2	0440-03					
10	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²	(5.0+2.06+ 2.35+3.23+ 0.25*4-16* 0.16)* (3.79+3.2+ 0.25) = 80.219		
d.2	0440-02					
11	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych	m ²	50.93+ 13.24+ 9.85+12.31 = 86.330		
d.2	0440-04					
12	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm ²	m	16*(0.2*2+ 3.2+3.78+ 0.25) = 122.080		
d.2	0440-07					

mgr inż. budownictwa
Mirosław Adam Biłski
 uprawniony do kierowania nadzoru
 i kontroli budowy, wpis do rejestru
 projektów na podstawie § 6 ust. 1 § 6
 ust. 1 i 3, § 7 ust. 1 pkt 2
 (Dz.U. 8/95 z późn. zm.)

Rozbiórka stropu drewnianego nad nieszkaniem i chlewikiem

RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Koszty zaopatrzenia [Kz]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3 Rozbiórka podłóg						
13	KNR-W 4-01 d.3 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²	50.93+6.65 = 57.580		
14	KNR-W 4-01 d.3 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m	18*(3.78+ 3.2) = 125.640		
15	KNR-W 4-01 d.3 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej (łazienka+chlew)	m ²	6.59+9.85+ 12.31 = 28.750		

PODSUMOWANIE

Rozbiórka podłóg	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Koszty zaopatrzenia [Kz]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4 Rozbiórka murów						

inżynier budownictwa
Mirosław Adam Biłski
 uprawniony do projektowania, nadzoru
 i kontroli budowy, oraz do sporządzania
 projektów na podstawie § 6 ust. 1 § 6
 ust. 1 i § 7 i § 13 ust. 1 pkt 2
 (Dz.U. 2015 nr ew. 177/R4)Op

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.4	KNR 4-04 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza (ściany zewnętrzne, wewnętrzne, filary, kominy)	m ³	(0.4+5.0+ 0.25+2.06+ 0.25+2.35+ 0.25+3.23+ 0.25)*2* 2.6*0.4+ (3.2+0.25+ 3.78)*2.6* 0.4-1.35* 1.35*0.4*5- 1.1*2.0*0.4* 2+(3.2+ 0.25+3.78)* 2.6*0.25*4- 1.0*2.0* 0.25*2+ (3.78+ 0.25+2.16+ 1.0+3.23)* 2.6*0.25- 1.0*2*0.25* 2+0.64* 0.38*3.0*5+ (7.77-3.2- 0.64*2)*2* 0.12+8.0* 4.0*0.5* 0.25+ (13.61*2+ 7.2)*0.25+ 0.38*(0.64+ 0.90)*4.90 = 74.798		
17 d.4	KNR 4-04 0103-01	Przewracanie murów z cegły o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) za pomocą liny i zblocza (ziemianka ze stropem ceglany łukowym)	m ³	(5.0+3.6*2) *0.8*0.25+ 5.0*4.0* 0.25 = 7.440		
18 d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	82.25		
19 d.4	KNR 4-04 1103-01	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	82.25		
20 d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	82.25		
20' d.4	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	5+5 = 10.000		
21 d.4	KNR-W 4-01 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ²	szt.	2		
22 d.4	kalkulacja indywidualna	Koszt załadunku i wywozu : ościeżnic, skrzydeł drzwiowych i okiennych, elementów więźby dachowej, elementów stropu drewnianego, zasypki, podsufitki, legarów, desek z przepierzeń	kpl	1		

mgr inż. budownictwa
Mirosław Adam Biłski
 uprawniony do kierowania, nadzoru
 i kontroli budowy oraz do zarządzania
 projektami na obszarach 5 ust. 1 § 6
 ust. 1 i 3, § 7 i § 13 ust. 2
 nr ew. 177, 02.000

		Rozbiórka murów
		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
Koszty zaopatrzenia [Kz]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5 Ogrodzenie z siatki - rozbiórka						
23	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie	m ²	160.00*1.0 = 160.000		
d.5	0307-04					

PODSUMOWANIE

		Ogrodzenie z siatki - rozbiórka
		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
Koszty zaopatrzenia [Kz]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
Koszty zaopatrzenia [Kz]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

mgr inż. budownictwa
Mirosław Adam Biłski
 uprawniający do kierowania, nadzoru
 i kontroli budowy, przez do sporządzania
 projektów kosztorysów § 5 ust. 1 § 6
 ustawy z dnia 7.1.2015 r. (z późn. zmianami)
 nr 11/2015 r. z dnia 12.12.2015 r.